Royaume du Maroc
Ministère de L'intérieur
Province de Khémisset
Cercle de Khémisset
Caidat des messaghra et ait yadine
Commune ELGANZRA

Avis d'achat sur Bon de commande N°: ...46..... /2026

Le président de Ia commune EL GANZRA procède à l'achat sur bon de commande des prestations objet du présent avis, en application des dispositions de I 'article 91 du Décret No 2-22-431 relatif aux marchés publics.

Objet de la prestation : Fourniture et installation d'abris en charpente métallique avec couverture en tuiles métalliques, ainsi que la fourniture et installation de toilettes métalliques avec fosse septique pour le Lycée Mohamed Elkori, l'École Bolharmel, l'École Souk Tnin, l'École Zgarir et l'École Ain Kanab, au profit de la Commune El Ganzra.

Consistance de la prestation:

N°	Désignation	Caractéristique et spécifications	Unité de mesure	Quantité	Taux TVA	Garanties exigées
1	Fourniture et installation de quatre (04) abris en charpente métallique avec couverture en tuiles métalliques, de dimensions 6,00 m × 12,00 m chacun, comprenant la fourniture et la pose de la structure métallique dimensionnée conformément à la réglementation en vigueur, confectionnée à partir de profilés en acier de nuance E24 ou équivalent. L'ensemble sera assemblé et fixé par boulonnage dans les règles de l'art. Protection anticorrosion par brossage mécanique et dépoussiérage, application d'une couche de peinture antirouille, d'une couche intermédiaire glycérophtalique et d'une couche de finition après montage. Exécution conformément aux dessins et prescriptions de l'administration ainsi qu'aux plans d'exécution et détails techniques établis par un bureau d'études. Comprenant toutes fournitures, transport, montage, pose, fixation, couverture, accessoires et toutes sujétions nécessaires à la parfaite réalisation.	Fourniture et installation de quatre (04) abris en charpente métallique avec couverture en tuiles métalliques, de dimensions 6,00 m × 12,00 m chacun, comprenant la fourniture et la pose de la structure métallique dimensionnée conformément à la réglementation en vigueur, confectionnée à partir de profilés en acier de nuance E24 ou équivalent. L'ensemble sera assemblé et fixé par boulonnage dans les règles de l'art. Protection anticorrosion par brossage mécanique et dépoussiérage, application d'une couche de peinture antirouille, d'une couche intermédiaire glycérophtalique et d'une couche de finition après montage. Exécution conformément aux dessins et prescriptions de l'administration ainsi qu'aux plans d'exécution et détails techniques établis par un bureau d'études. Comprenant toutes fournitures, transport, montage, pose, fixation, couverture, accessoires et toutes sujétions nécessaires à la parfaite réalisation.	Unité	04	20%	--
2	Fourniture et installation de bancs métalliques de dimensions 0,80 m × 4,00 m, y compris toutes fournitures, transport, pose, fixation et toutes sujétions nécessaires à la parfaite réalisation.	Fourniture et installation de bancs métalliques de dimensions 0,80 m × 4,00 m, y compris toutes fournitures, transport, pose, fixation et toutes sujétions nécessaires à la parfaite réalisation.	Unité	16	20%	

3	Fourniture et installation de six (06) toilettes metalliques (1,20 x 1,20 x 2,20 m) avec fosse septique (6 m3).	Fourniture et installation de six (06) toilettes metalliques avec fosse septique, comprenant pour chacune : - Cabine : structure en cornieres et tubes en acier de 40 x 40 mm ; parois et porte en tole metallique galvanisee d'epaisseur 0,8 a 1,0 mm ; dimensions au sol 1,20 m x 1,20 m et hauteur de 2,20 m ; porte de 0,70 m x 1,90 m munie d'un verrou interieur ; toiture en tole avec pente de 5 a 10 % et aerations hautes ; peinture de finition ; - Dalle de sol en beton arme de 0,10 m d'epaisseur, de dimensions 1,40 m x 1,40 m ; - Cuvette de WC complete a la turque (0,30 x 0,50 m) ou anglaise (0,35 x 0,65 m) avec accessoires et systeme de chasse (reservoir de 10 a 15 litres) ; - Reservoir d'eau (chateau d'eau) avec robinet d'alimentation et tous raccordements ; - Fosse septique etanche en beton arme (epaisseur des parois 15 a 20 cm) ou en polyester, d'une capacite de 6 m3, de dimensions interieures 3,00 m x 1,50 m x 1,50 m, comprenant 2 a 3 compartiments, un regard de visite de 0,60 m x 0,60 m, un tuyau d'entree et de sortie en PVC de diametre 100 mm, un event de ventilation, avec pente du fond de 1 a 2 % vers le regard ; - L'etancheite de la fosse, l'eloignement d'au moins 15 m de tout puits d'eau, ainsi que les travaux de terrassement, de pose, d'installation, de raccordement et toutes sujctions necessaires a la parfaite realisation.	Unité	06	20%	

Lieu d'exécution : Commune El Ganzra

Délai d'exécution de la prestation: 2 mois à compter de la date de notification du visa d'engagement

Date et heure limites de réception des devis des concurrents: ..23/11/2026.. à 10 H 30 mn

Les plis des concurrents sont déposés par voie électronique dans le portail des marchés publics accessible à l'adresse : www.marchespublics.gov.ma.

EL GANZRA LE : ..17..11..2026

S/le président

Province de Khemisset
Président
Abdelaziz
Essadik
Commune Territ. de El Ganzra