ROYAUME DU MAROC
MINISTERE DE L'INTERIEUR
PROVINCE DE BENSLIMANE
COMMUNE FDALATE
DIRECTION DES SERVICES COMMUNAUX
SERVICE D'URBANISME ET TRAVAUX

FDALATE LE 19/11/2026

# Avis d'achat sur Bon de commande N°10/2026

Le président du conseil Communal de Fdalate procède à l'achat sur bon de commande des Prestations objet de présent avis en application des dispositions de l'article 91 du décret n° 2-22-431 relatif aux marchés publics.

**OBJET DE LA PRESTATION :** ***Etude Technique Relative à la construction en bicouche de la piste Reliant la RP 3326 et la RP 3313 sur une Longueur environ 4.60 Km***

| N° | DESIGNATION DES PRESTATIONS | CARACTERISTIQUES ET SPECIFICATIONS | U | QTE | TAUX DE TVA | GARANTIES EXIGEES |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Etude De Définition | - Rapport de présentation rassemblant des données générales ;<br>- Album Photos illustrant l'état actuel du projet ; | F | 1 | 20% | -Le titulaire doit disposer des certificats d'agrément D4 OU D17 |
| 2 | Avant-Projet Sommaire | - Rapport d'études géotechnique de la piste à construire établit par Un Laboratoire agrée ;<br>- Levé topographique planimétrique et altimétrique rattaché aux coordonnées Lambert (X, Y) et au niveau (Z) de la mer, de l'emprise de la piste établi par un géomètre topographique agrée ;<br>- Plans cotés comprenant les courbes de niveau de l'emprise de la piste établi par un géomètre topographique agrée ;<br>- Plan de situation mentionnant l'itinéraire du projet ; | F | 1 | 20% | -Le titulaire doit disposer des certificats d'agrément D4 OU D17 |
| 3 | Projet d'exécution détaillé | ➢ **Etude détaillée :**<br>- Tracé en plan de La piste illustrant tous les détails nécessaires pour l'exécution des travaux ;<br>- Profil en long de La Piste ;<br>- Profil en travers types de la Piste ;<br>- Cahier des profils en travers de tous les piquets tout au long de pistes ;<br>- Plan détaillé des ouvrages d'art ;<br>- Tabulations de cubatures des déblais et des remblais pour chaque couche au niveau de toutes la piste ;<br>➢ **Structures de chaussée**<br>Le Bureau d'étude proposera une structure de la chaussée en se basant sur le rapport géotechnique établi par un Laboratoire agréé à la charge du BET. | F | 1 | 20% | -Le titulaire doit disposer des certificats d'agrément D4 ou D17 |
| 4 | Dossier de Consultation des Entreprises | - Le CPS comportant les spécifications techniques générales et les spécifications techniques détaillées ;<br>- Le règlement de consultation ;<br>- Le bordereau des prix ;<br>- Le détail estimatif ;<br>- Livrable en quatre exemplaires ;<br>- Support Numérique en **PDF** et en fichier **DWG** ; | F | 1 | 20% | -Le titulaire doit disposer des certificats d'agrément D4 ou D17 |

- L'offre Présentée ne sera définitivement recevable qu'après présentation de l'attestation de l'agrément dans un délai de 24 h après confirmation
- Lieu d'exécution : **COMMUNE FDALATE, PROVINCE BENSLIMANE.**
- Délai d'exécution ou date de livraison de la prestation : **10 jours** après la notification de l'engagement
- Date et heure limites de réception des devis des concurrents : 23/11/2026 à 14 :00
- Les plis des concurrents sont déposés par voie électronique dans le portail des marchés publics accessible à l'adresse www.marchespublics.gov.ma

Signature

BADR MAGHRAOUI
Président Conseil
Commune Fdalate

Royaume du Maroc - Ministère de l'Intérieur
Service Technique et des Plans
Province de Ben Slimane - Commune Urbaine de Fdalate

Scanned with CamScanner