ROYAUME DU MAROC
MINISTÈRE DE L'INTERIEUR
PROVINCE DE BERKANE

TRAVAUX D’ENTRETIENT DU SIEGE DE LA PROVINCE DE BERKANE

DESCRIPTIONS DES OUVRAGES ET MODE D'EVALUATION

NOTA:

Tous les ouvrages seront exécutés suivant les recommandations de l'administration. Au cas où l'entrepreneur constaterait des omissions des erreurs ou contradictions dans les descriptifs, il devra en avertir l'administration, faute de quoi sa responsabilité restera entière.

L'Entrepreneur est tenu de visiter les lieux et constater par lui-même l'importance des travaux à exécuter. Après remise des plis, aucune réclamation quant aux difficultés d'exécution des travaux ne sera recevable.

Avant le commencement des travaux, L'entrepreneur devra présenter un certain nombre d'échantillons de chaque article pour permettre à l'Administration de faire le choix nécessaire sur les couleurs et la qualité.

PLOMBERIE- SANITAIRES

1. FP DE WC A LA TURQUE

FP de wc à Turque de 1er choix y compris siphon renformis en béton robinet de puisage et toute sujétions de pose .

Ouvrage payé à l'unité au prix n°1 du bordereau des prix

2. FP DE LAVABO SUR COLONNE

Fourniture et pose d'un lavabo blanc en porcelaine vitrifiée, posé sur colonne y compris siphon avec tube gorgé d'évacuation, mélangeur (mitigeur) avec joints d'étanchéité et flexibles robinet d'arrêt à bille ¼ de tour type chromé eau froide et eau chaude et toutes sujétions de fixation ou de pose.

Ouvrage payé à l'unité au prix n°2 du bordereau des prix

3. FP DE MELANGEUR DE LAVABO

Fourniture et pose de mélangeur de lavabo de 1er choix y compris dépose de l'ancien mélangeur dégradé, flexible et les 2 robinets équerre d'eau chaude et d'eau froide et toute sujétion de pose,

Ouvrage payé à l'unité au prix n°3 du bordereau des prix

4. REMPLACEMENT DE CONDUITE D'EVACUATION EN PVC 110MM ENCASTREE DANS LE FAUX PLAFOND

Remplacement de 12 m conduite d'évacuation défectueuse en PVC 110mm encastrée dans le faux plafond se trouvant à 4,60m du sol à fixer par des colier au desous de la plancher des toilette concernées y compris, ouverture du faux plafond qui contient la conduite à déposer,remplacement de l'ancienne

conduite usée par une nouvelle et enfin la remise du faux plafond à son état initial (soit 8 m2 environ de staff lisse) cette conduite desserve 2 lavabos, un siphon de sol et 2 wc à l'anglaise.

Ouvrage payé à l'ensemble au prix n°4 du bordereau des prix

5. FP DE WC A L'ANAGLAISE Y/C TOUT ACCESSOIRE

Fourniture et pose de siège WC à l'anglais 1er choix y/c mécanisme de la chasse d'eau, pommeaux de nettoyage , porte papier de toilette, flexibles, robinet d'arrêt à bille ¼ de tour type chromé, coude en pvc muni de joint d'étanchéité pour l'évacuation des eaux vannes, fixation au sol par cheville en plastique et vis galvanisé.

Ouvrage payé à l'unité au prix n° 5 du bordereau des prix

TRAVAUX DE PLATRE

6. RENOUVELLEMENT DU FAUX PLAFONDS DEGRADE SOUS LA PASSERELLE

Renouvellement du faux plafond sous la passerelle qui est décollé de la dalle qui le supporte et risque de s'écrouler sous l'effet des eaux de pluie le faux plafond en question se trouve à une hauteur de 4.6m du sol. le prix de l'ouvrage comprend : la dépose des parties dégradées et pose du nouveau faux plafond avec les éléments de fixation et peinture vinylique sur le faux plafond à la fin des travaux.

Ouvrage payé au mètre carré au prix n° 6 du bordereau des prix

7. FAUX PLAFONDS EN STAFF LISSE

Exécution de faux plafonds réalisés en plaques de staff lisse de 16 mm (SEIZE millimètres) d'épaisseur préfabriquées au chantier avec rainure périphérique en Te de 5 mm x 5mm

- Ces plaques devront être posées avec joints périphériques de 10 mm apparents formants un calaminage visuel de 60 x 60 cm<

La suspension en tiges aciers galvanisées et enrobées en plâtre sur filasses suivant le DTU. Les joints seront repris en blanc fin. Planéité parfaite après ratissage ou finition en plâtre. Les arêtes devront être parfaitement rectilignes.

- Les prix remis par l'entreprise comprendront :
- L'exécution de retombées droites ou inclinées de toutes hauteurs et toutes inclinaisons.
- Exécution d'éléments de remplissage de part et d'autre de la fenêtre et portes-fenêtres.
- Exécution de faux plafonds à toute hauteur.
- Fente de reprise de toutes sections.

Trappes de visite en bois.

Découpes de luminaires, grilles de climatisations, sonorisations, toutes réservations et calfeutrement.

Joints creux de toutes sections. (minimum 10x10mm) suivant plans d'architecte.

Toutes les sujétions d'exécution telles que coupes, angles façon d'arêtes, petites surfaces, retombées de toute hauteurs, inclinaisons, façon de raccordement des parties horizontales et verticales, raccordements aux maçonneries adjacentes, calfeutrements, passage de canalisations, décrochements, retours, ou joints

en retraits éventuels, compris joints creux de toutes sections suivant indications et plans de détail de l'architecte.

L'ensemble devra être d'une parfaite finition irréprochable.

Ouvrage payé au mètre carré au prix n°7 du bordereau des prix.

8. FAUX PLAFONDS EN AMSTRONG

- Fourniture et pose d'un faux plafond AMSRONG ou son équivalent en plaques de 60x60cm

Ce plafond en carreaux de 60 x 60 cm monté et posé par des profilés en forme de cornière en aluminium de 40 mm (porteur et entretoise) y compris suspentes réglable et taquets ou goussets invisibles vissées aux extrémités basses .

- Échantillons à présenter pour l'approbation.

Ouvrage payé au mètre carré au prix n°8 du bordereau des prix.

REVETEMENTS

9. REVÊTEMENT DU SOL EN CARREAUX GRÉS CÉRAME

Echantillon à soumettre pour approbation , revêtement sols y compris forme de 3à 4 cm y/c plinthe en carreaux grés cérame suivant indication du maitre d'œuvre, de premier choix couleur et model au choix de l'architecte.

Ces carreaux seront posés au mortier de ciment à refus sur crépis d'adossement en mortier avec gros sable, joints filants ou rompus sur la verticale, garnis au ciment blanc après la pose, nettoyage des carreaux au fur et à mesure de la pose.

Ces travaux comprendront toutes les pièces particulières, bords arrondis sur une ou plusieurs arrêtes, coupes, passages de canalisations, réservations, raccordement etc, fourni et posé, compris toutes sujétions telles que coupes droites ou biaises, chutes, bords arrondis etc

Ouvrage payé au mètre carré au prix n°9 du bordereau des prix.

10. REVETEMENT MURAL EN FAÏENCES

Comprenant forme en béton, mortier de pose, joints, coupes, découpes, bords arrondis, le support de 0.025m d'épaisseur sera exécutée au mortier dosé à 250kg de ciment après nettoyage du support.

Les carreaux devront être posés au cordeau à bain soufflant de mortier. Le mortier devra refluer dans les joints sur la moitié de l'épaisseur des carreaux au fur et à mesure du travail de pose. Il sera procédé au nettoyage du mortier qui reflue les joints afin d'éviter ternissage des carreaux.

Le coulage des joints, au ciment blanc pur, devra être fait avant séchage du mortier de pose (au moins en fin de chaque journée).

Echantillon et couleur au choix de la maitrise d'oeuvre

Ouvrage payé au mètre carré au prix n°10 du bordereau des prix.

11. REVÊTEMENT SOL EN CARREAUX COMPACTO Y /C PLINTHE DE 8CM

Revêtement de carreaux compacto identique à l'existant y compris décapage du revêtement existant évacuation des débris, posé au mortier de ciment et colle spéciale, suivant plan de calepinage.

Le support de 0.045 d'épaisseur minimum et plus si nécessaire pour motifs de niveau général ou de tubages importants.Les carreaux seront posés au cordeau à bain soufflant de mortier. Le mortier devra refluer dans les joints du travail de pose, il sera procédé au nettoyage du mortier qui reflue des joints, afin de couler ultérieurement le ciment blanc au niveau des joints entre carreaux.

Le coulage des joints sera réalisé au ciment blanc, teintés à la demande du maitre d'ouvrage si nécessaire, le nettoyage du mortier de pose devra être fait avant le séchage (au moins en fin de chaque journée). L'entrepreneur devra prévoir dans ses prix, toutes les sujétions de pose et d'exécutions telles baguette d'angle, coins, coupes droites ou en biais, chutes, casses etc. …. Tolérances : 1 mm pour les joints 1 mm pour les alignements.

Ouvrage payé au mètre carré au prix n°11 du bordereau des prix.

12. MARCHE ET CONTRE MARCHE EN MARBRE PERLATINO Y /C PLINTHE

Marche et contre marche en perlatino y compris plinthe droite, rampent ou crémaillère, décapage de revêtement existant et évacuation des débris Les marches des escaliers en carreaux de marbre perlatino et les contre marches en marbre noire Le prix comprend également la plinthe droite ou rampante en marbre.

Le coulage des joints sera réalisé au mastic, teintés à la demande du maitre d'ouvrage si nécessaire, L'entrepreneur devra prévoir dans ses prix, toutes les sujétions de pose et d'exécutions telles que gorges, coupes droites ou biaises, angles, chutes, casses etc. …. Tolérances : 1 mm pour les joints 1 mm pour les alignements.

Ouvrage payé au mètre linéaire au prix n°12 du bordereau des prix

13. REFECTION DE NEZ MARCHE EN MARBRE PERLATINO Y /C PLINTHE

L'ouvrage comprend :

- La dépose des nez de marches en marbre existants, dégradés ou détériorés ;
- La préparation et le nettoyage des supports, avec reprise éventuelles des parties défectueuses ;
- La fourniture et la pose de nez de marches identique qu'a celui déjà posé ;
- Le scellement au mortier adapté, le réglage, l'alignement et le nivellement des éléments posés ;
- Jointement, le nettoyage et le polissage des surfaces après pose.

Ouvrage payé au mètre linéaire au prix n°13 du bordereau des prix

MENUISERIE BOIS OU METALLIQUE

14. SABLAGE DE VITRE EN AUTOCOLLANT DECORATIF

Pour prévenir les risques de chocs des personnes contre les carreaux de verre transparent posés sur les portes et les cloisons on utilise l'astuce de sablage des carreaux de verre transparents par autocollants découpés en motifs décoratifs. Le prix est compté au mètre carré des carreaux de verre traités y compris les vides entre les motifs.

Ouvrage payé au mètre carré au prix n°:14 du bordereau des prix

15. DEPOSE DE CLOISON EN ALUMINIUM

Dépose de cloison en aluminium avec précaution en vue de sa réutilisation et son évacuation à un dépôts désigné par la province

Ouvrage payé à l'unité au prix n° 15 du bordereau des prix

16. FP DE PORTE EN ALUMINIUM Y COMPRIS ALUCOBANDE DE REMPLISSAGE 1,00X2,20

Fourniture et pose de porte en aluminium de qualité et de couleur similaire à l'existant (noire) de 1.00m de large et 2.20m de hauteur.

Composé de :

♦ Pré cadre exécuté en aluminium muni de pattes de scellement.

♦ Cadre dormant réalisé en profilé d'aluminium de couleur noir et comportant traverses basse, traverses hauts et montants latéraux. Les profilés comporteront les feuillures nécessaires pour recevoir les ouvrants.

♦L'ouvrant constitué d'un ouvrant à la française, réalisés en profilés d'aluminium et comportant traverses basses, traverses hauts, traverses intermédiaires et montants latéraux avec feuillures à vitre munis de joints Néoprène à exécuter suivant plan et détail de l'architecte.

Les autres accessoires compris dans le prix de l'ouvrage sont :

♦ Equerres d'assemblage

♦ Remplissage des vides par plaque d'alucobande. Epaisseur 5mm

♦ Quincailleries nécessaires (paumelles, poignés, serrure, canon…...)

♦ Parcloses à clips côté intérieure en aluminium, joint Néoprène pour remplir les jeux entre alucobande de remplissage et le support ouvrant .

♦ Profilés spéciaux en aluminium mise en place pour former couvre-joint intérieur ou extérieur au droit des bâtis et son support si nécessaire.

L'étanchéité entre la maçonnerie et le cadre dormant doit être assuré par un joint souple et étanche en colle de silicone.

Ouvrage payé à l'unité au prix n° 16 du bordereau des prix

17. FP DE FENETRE VITREE EN ALUMINIUM 0,55X1,55

Ils seront réalisés en aluminium de qualité et de couleur similaire à l'existant

Il s'agit de fenêtre de 0.55 m de large et 1.55m de hauteur Composé de :

♦ Pré cadre exécuté en aluminium muni de pattes de scellement

♦ Cadre dormant réalisé en profilé d'aluminium et comportant traverses basse, traverses hauts et montants latéraux. Les profilés comporteront les feuillures nécessaires pour recevoir les ouvrants.

L'ouvrant constitué de 1 ou 2 vantaux vitrés coulissant ou ouvrant à la française, réalisés en profilés aluminium et comportant traverses basses, traverses hauts, traverses intermédiaires et montants latéraux avec les joints Néoprène feuillures à vitre à exécuter suivant plan et détail de l'architecte.

Autres accessoires sont compris dans le prix de l'ouvrage.

♦ Equerre d'assemblage

♦ remplissage des vides par vitres simple de 6mm d'épaisseur.

♦ Quincailleries nécessaires (paumelles, poignés, verrou)

♦ Parcloses à clips côté intérieure en aluminium, joint Néoprène pour remplir le jeux vitrages et cadre ouvrant .

♦ Profilés spéciaux en aluminium peuvent être mis en place pour couvrir les-joints intérieur et extérieur entre le bâtis le support si nécessaire.

L'étanchéité entre la maçonnerie et le cadre dormant doit être assuré par un joint souple et étanche en colle de silicone.

Ouvrage payé à l'unité au prix n° 17 du bordereau des prix

18. <u>REMPLACEMENT DE SERRURE DE PORTE (POIGNET, CANON SERRURE)</u>

Fourniture et pose de serrure de porte (poignet, canon serrure) de premier choix échantillon à soumettre à l'agrément de la maitrise d'œuvre

Ouvrage payé à l'unité au prix n° 18 du bordereau des prix

19. FP DE PORTE DE SECURITE EN INOX

Elle sera Composé de :

- Cadre dormant réalisé en tube rectangle inox 30x50mm (nuance 304) comportant : traverses hautes et montants latéraux. Munis de pattes de scellement inox.
- Cadre ouvrant à la française, réalisés en profilés inox de 1er choix en tube rectangle 30mm x 50mm et comportant : traverses basses, traverses hautes, raidisseur au milieu et montants latéraux exécutés suivant plan et détail de l'administration. les vides sont remplis avec des barres de défense verticales en tube rond diam 20mm.
- Quincailleries nécessaires (paumelles, poignés, serrure, canon…)

Ouvrage payé au mètre carré au prix n°:19 du bordereau des prix

20. FP DE FP DE CLOISON AMOVIBLE EN ALUMINIUM

Fourniture et pose de cloison amovible en aluminiumen de qualité et de couleur similaire à l'existant (Gris mat) dont la partie supérieur est vitrée (6 mm d'épaisseur) et la partie inférieure en strati-décor de (de 8 mm) y compris une porte d'entrée ouvrante à la française.

L'ouvrage est réalisé comme suit :

♦ le châssis est réalisé en profilé d'aluminium comportant horizontalement : une traverse basse, une intermédiaire et une haute. Verticalement il est constitué des montants latéraux et des raidisseur intermédiaires tous les uns mètre environ. Les profilés comporteront les feuillures pour recevoir les les parcloses au niveau des parties non ouvrantes.

♦L'ouvrant au niveau de la porte est réalisés en profilés d'aluminium et comportant traverses basses, traverses hauts, traverses intermédiaires et montants latéraux avec feuillures munis de joints Néoprène pour cacher la fente de l'ouvrant .

Les autres accessoires inclus dans le prix de l'ouvrage sont :

♦ Equerres d'assemblage

♦ Remplissage des vides par vitre de 6mm d'épaisseur (partie supérieure) ou le strati-décord de 8mm d'épaisseur (partie inferieure).

♦ Quincailleries nécessaires pour la porte (paumelles, poignés, serrure, canon…...)

♦ Parcloses à clips côté intérieure en aluminium, joint Néoprène pour remplir les jeux entre plaque de remplissage et le châssis .

♦ Profilés spéciaux en aluminium mise en place au niveau des angles sortants.

♦ L'étanchéité entre la maçonnerie et le cadre dormant doit être assuré par un joint étanche en colle de silicone.

Ouvrage payé au mètre carré au prix n°20 du bordereau des prix

21. FP DE PLACARDS EN BOIS STRATIFIE

Il ‘agit de la fourniture et pose de placards en bois stratifié de 18 mm d’épaisseur, de 80 cm de hauteur et 50 cm de profondeur y/ c pieds de pose en inox servant du support (10cm au-dessus du sol) .Le prix une étagère en plaque de latté avec porte coulissante y compris éventuellement glissières et éléments de manipulation en aluminium gris mat. L’ouvrage doit être identique à celui déjà réalisé au paravent.

Ouvrage payé au mètre linéaire, au prix n°21 du bordereau des prix.

ELECTRICITE

22. CABLE ARME U 1000 RVFV 4 x 10 mm²

Il s’agit de la fourniture et pose de câble armé en cuivres de section 4x10mm2 et de tension d’isolement 1000Volt ces câbles lient le tableau de protection principale avec d’autres tableaux secondaires.

Ouvrage payé au mètre linéaire au prix n°22 du bordereau des prix

23. TABLEAU DE PROTECTION

Fourniture et pose d'un tableau de protection pré équipé en polyester de dimension suffisante pour abriter l’appareillage suivant:

- Un disjoncteur 4x60A sera du type magnéto thermique différentiel avec une sensibilité de 300 mA. les phases seront distribués sur les trois interrupteurs différentiel par le biais des fils de 10 mm2 depuis le borner des phases et de neutre où se trouve l’arrivé du câble 4x10mm2 alimentant le tableau de distribution.
- Trois disjoncteurs 2x40A sera du type interrupteur différentiel avec une sensibilité de 30 mA qui seront connecté au disjoncteur divisionnaire par peigne de raccordement : un bleu pour le neutre et un rouge pour les phases.
- 24 disjoncteurs divisionnaire pour la protection des circuits éclairage et prise de courant. sont du type magnéto thermique bipolaire montés sur rails "Oméga" ils seront de type Legrand ou similaire.

10 A pour les points lumineux

16 A pour les prises de courant 2 x 16 A + T (ordinaire)

20 A pour chaque prise de courant 2 x 20 A + T (de puissance)

32 A pour chaque prise chauffe eau, climatiseur 2x32 A + T

Muni aussi de barrette de raccordement pour la distribution des terres. Le prix comprend également les accessoires de raccordement, de pose et de fixation et toutes sujétions de pose.

Ouvrage payé à l’unité au prix n°23 du bordereau des prix

24. FOYERS LUMINEUX EN SIMPLE ALLUMAGE

Il s'agit de circuit électrique composés de 2 conducteurs H07 - V - U/R, posés sous conduit encastré ICD , AE aboutissant dans une boite d'encastrement ou un tableau. Ce poste comporte l'ensemble : fourreaux, conducteurs, boite d'encastrement à vis, connecteur, interrupteur simple allumage de 1er choix type à visser et non pas type à griffes, y compris toutes sujétions de pose. En cas ou le nombre de foyer est supérieur à un on compte un foyer supplémentaire.

Ouvrage payé à l'unité au prix n°24 du bordereau des prix

25. FOYERS LUMINEUX SUPLEMENTAIRES

Ce prix comprend : • La ligne depuis le foyer jusqu'au foyer secondaire en fourreau ICDE n° 13 ou ICO n°13 comprenant câble U1000RO2V 3x1,5 mm² posés sur chemin de câbles ou dans les vides de construction, arrêté sur un pot de réservation encastré. • Le fil de fer galvanisé dans le fourreau pour le tirage des conducteurs. • La mise en place, le raccordement et la fixation de l'ensemble des équipements, y compris accessoires, conformément aux règles de l'art et aux plans joints au présent marché. • Les manchons des entrées de tubes, la filerie, les saignées, conduits ICD, câblages, percement, scellement, rebouchage, bornes, connexions, fixations et essais. L'ensemble de l'ouvrage, fourni, posé et raccordé, y compris toutes sujétions de fourniture, de pose et de raccordement.

Ouvrage payé à l'unité au prix n°25 du bordereau des prix

26. PRISES DE COURANT DE 16 A+T

Ce prix comprend l'ensemble des éléments : les 3 conducteurs en U 500 V de section 2.5mm² sous conduits MBR ou ICD encastré, les boite d'encastrement à vis et l'appareillage de prises de courant encastrés de bonne qualité, type à visser et non pas de type à griffe avec prise de terre et y compris toutes sujétions de pose.

Ouvrage payé à l'unité au prix n°26 du bordereau des prix

LUSTRERIE

27. DALLE LUMINEUSE DE 60X60 TYPE LED

Ce prix concerne la fourniture et la pose d'une dalle lumineuse type LED de dimension 60x60 de puissance 45watt 230v y compris convertisseur 48 watts alternatif /12v continue. Un échantillon est à soumettre à l'approbation du maitre d'ouvrage.

Y compris raccordements et toutes sujétions de pose.

Ouvrage payé à l'unité au prix n°27 du bordereau des prix

28. SPOT LED ORIENTABLE OU NON DIAMETRE 100MM

Fourniture et pose de spots orientable ou non de diamètre 100mm à lampe LED, corps en aluminium thermo laqué. La couleur de la lumière est soumis au choix de l'Architecte, y compris éventuellement driver et toutes sujétions de pose.

Ouvrage payé à l'unité au prix n°28 du bordereau des

29. RÉGLETTE SANITAIRE

Il s'agit de la fourniture et pose d'applique de lavabo de type LED quelque soit la forme de la lampe pour l'éclairage du visage de l'usager en face au miroir qui est placé au dessus du lavabo.les fils d'alimentation et le tube de protection et la boite d'encastrement et l'interrupteur sont compté à part comme foyer simple allumage.

Ouvrage payé à l'unité au prix n°29 du bordereau des prix

TRAVAUX DE PEINTURE

30. PEINTURE VINYLIQUE SUR PLAFONDS ET MURS INTÉRIEURS

a - sur plafonds

Comprenant :

Peinture vinylique 1er choix sans teinte à base de pisolite sur plâtre, exécutée en 2 couches non teintées et exécutées comme suit :

♦décapage des parties non des parties non adhérentes au couteau.

♦ Enduisage au couteau à l'enduit stop astral ou similaire pour rebouchages des trous et ponçage au papier verre fin.

♦ Une première couche de Vinylique diluée à 5 %, application obligatoirement au pinceau pour les parties à accès difficile.

♦ Une deuxième couche de Vinylique pure non diluée, application au rouleau.

b-sur murs intérieurs

♦ Egrenage, ponçage.

♦ Brossage énergique à la brosse à chiendent des enduits afin d'enlever toutes les parties non adhérentes, rebouchage éventuel des fissurations, trous et imperfections diverses, enduisage à l'enduit de peinture en autant de couches que nécessaires.

♦ Ponçage.

♦ Deux couches de peinture vinylique pure prête à l'emploi, type MIDI ou similaire.

♦ Une couche d'Email brillante lavable.

Compté à la surface réelle, tous vides déduits, sans plus-value pour petites surfaces ou faibles largeurs**.**

Ouvrage payé au mètre carré au prix n°30 du bordereau des prix.

DIVERS

31. OUVERTURE D'UNE PORTE DIM 1,00X2,20 ET FERMETURE DE L'ANCIENNNE

Il s'agit changer l'emplacement de la porte en procédant comme suit :

-Ouvrir une baie de 1.00 de large et 2.20 m de hauteur dans un mur en brique de 20 cm d'épaisseur.

- déposer l'ancienne porte en bois.

- Reposer la porte en bois dans la baie, éventuellement changement du cadre dormant si l'ancien est dégradé.

-Construire avec de la brique creuse de 12 trous un mur pour fermer l'ancien porte, soit 1.00x2.20m =2.2m2.

- Enduire au mortier de ciment les deux faces du mur de brique construit et les joues de la baie ouverte soit 5.48m2

- enfin applique deux couches de peinture sur les surfaces enduites. Et peinture de la porte et son cadre dormant.

Ouvrage payé à l'ensemble au prix n°31 du bordereau des prix.

Royaume du Maroc
Ministère de l'Intérieur
Province de Berkane
Secrétariat Général
N°…… D.B.M/SBC

Berkane, Le 20 NOV 2026

AVIS D'ACHAT SUR BON DE COMMANDE N°48/2026/BG

Le gouverneur de la province de Berkane procède à l'achat sur bon de commande des prestations objet du présent avis, en application des dispositions de l'article 91 du décret N°2-22-431 relatif aux marchés publics.

Objet de la prestation : Travaux d'entretien du siège de la Province de Berkane.
Consistance de la prestation

Désignation	Unité	Quantité	Prix Unitaire Hors T.V.A	Montant Total
FP de WC à Turque	U	1,00		
FP de layabo sur colonne	U	1,00		
Pose de mélangeur de lavabo	U	2,00		
Remplacement de conduite d'évacuation défectueuse en PVC 110mm encastrée dans le faux plafond	Ens	1,00		
FP de WC à l'anglaise y compris tout accessoire	U	1,00		
Renouvellement du faux plafond dégradé sous la passerelle	M2	15,00		
Faux plafond en Staff lisse	M2	91,00		
Faux plafond en Armstrong	M3	48,00		
Revêtement du sol en carreaux grés cérame	M2	25,00		
Revêtement du mur en carreaux grés cérame	M3	4,00		
Revêtement en carreau en compact y compris plinthe de 8cm	M2	60,00		
Marche et contre marche en perlatino y compris plinthe	ML	19,80		
Réfection de nez de marche en marbre	ML	10,00		
Sablage de vitre en autocollant décoratif	M2	10,00		
dépose de cloison en aluminium	U	2,00		
FP de porte en aluminium y compris alucobande de remplissage 1,00x2, 20	U	1,00		
FP de fenêtre vitrée en aluminium 0,55x1, 55	U	1,00		
Remplacement de serrure de porte (poignet, canon serrure)	U	3,00		
FP de porte de sécurité en inox	M2	5,30		
FP de cloison amovible en aluminium	M2	47,00		
FP de placards en bois stratifie de largeur 45 cm y compris étagères	ML	7,65		
Câble armé 4 x10	ML	10,00		
tableau de protection	U	2,00		
Foyers lumineux en simple allumage	U	18,00		
Foyers lumineux supplémentaires	U	14,00		
Prise de courant	U	22,00		
Dalle lumineuse de 60x60 types LED	U	20,00		
Spot LED orientable ou non diamètre 100mm	U	8,00		
Réglette sanitaire	U	1,00		
Peinture vinylique sur mur et plafonds	M2	320,00		
Ouverture d'une porte dim 1,00x2, 20 et fermeture de l'ancienne	U	1,00		

Lieu d'exécution : Secrétariat Général -Province de Berkane- ;
Délai d'exécution : 10 jours ;
Date et heure limite de réception des devis des concurrents : le 23/11/2026 à 10h
Les plis des concurrents sont déposés par voie électronique dans le portail des marchés publics accessible l'adresse **www.marchespublics.gov.ma** Royaume du Maroc

ROYAUME DU MAROC PROVINCE BERKANE

Le Secrétaire Général
Signé : Rochdi FARCHADO