ROYAUME DU MAROC
MINISTERE DE L'INTERIEUR
DIRECTION GENERALE DE LA SURETE NATIONALE
PREFECTURE DE POLICE DE TETOUAN

****

AVIS D'ACHAT SUR BON DE COMMANDE N° 48./2026

****

Le Préfet de Police de Tétouan, procède à l'achat sur bon de commande des prestations objet du présent avis, en application des dispositions de l'article 91 du décret n°2-22-431 relatif aux marchés publics.

OBJET DE LA PRESTATION : Travaux de réfection de l'installation électrique du siège du Commissariat Spécial Port Maritime Larache relevant de la Préfecture de Police de Tétouan.

CONSISTANCE DE LA PRESTATION :

Prix N°	DESIGNATION	CARACTERISTIQUES ET SPECIFICATIONS	UNITE DE MESURE	QTE	GARANTIE
1	Fourniture et pose d'un coffret électrique.	- Fourniture et mise en place d'un coffret modulaire en polystyrène avec une porte fumée en SAN (Styrène-acrylonitrile), rail DIN en acier galvanisé, le câble intérieur sera réalisé en câble souple, des barrettes de raccordement terre. Le coffret comportera des cases libres permettant le montage d'un équipement supplémentaire représentant un volume de 30% de celui occupé par le matériel défini au présent bon de commande. Ce coffre protégé par **un disjoncteur magnétothermique 4P/40A**, marque Schneider ou équivalent, installé au niveau du TGBT (**Normal/secouru**) du bâtiment. Ce coffret sera équipé de : - 01 Disjoncteur magnétothermique 4P/32A (Tête de coffret). - 03 Répartiteurs 4P 40A. - 01 Disjoncteur magnétothermique 4P/25A (Tête des climatiseurs). - 02 Disjoncteurs différentiels 1P+N/16A 30mA (Protection des climatiseurs). - 01 Disjoncteur magnétothermique 4P/25A (Tête des prises du courant électrique). - 02 Disjoncteurs différentiels 1P+N/16A 30mA, (Protection prise du courant électrique). - 01 Disjoncteur différentiel 1P+N/16A 30mA, (protection prise du courant industriel mal/femelle pour l'armoire informatique).* Fourni, posé, y compris toute sujétion de raccordement nécessaire pour une mise en service conformément aux normes en vigueur et règles de l'art.	**Unité**	**01**	**Les fiches techniques des équipements à fournir doit être envoyée à l'adresse email :** sgptetouan@gmail.com, **avant la date limite de remise des devis.** **Les concurrents qui ne disposent pas des caractéristiques et spécifications seront écartés, le maître d'ouvrage se réserve le droit de refuser son offre et de passer à l'offre suivante.**
2	Fourniture et pose d'un câble de distribution U1000 R2V	L'alimentation du nouveau coffret électrique depuis le TGBT (**Normal/secouru**) se fera par un câble de la série U1000R2V et de section 5G 06mm². Fourni, posé y compris toute sujétion de raccordement nécessaire pour une mise en service conformément aux normes en vigueur et règles de l'art.	**ML**	**15**	
3	Fourniture et pose câble électrique de distribution H05VV F 3×2,5 mm².	La liaison entre le coffret électrique et les prises de courant électrique sera réalisé par un câble souple H05VV F et de la section 3G2,5 mm2. Fourni, posé y compris toute sujétion de raccordement nécessaire pour une mise en service conformément aux normes en vigueur et règles de l'art.	**ML**	**70**	
4	Fourniture et pose des prises de courant électrique	Fourniture et pose de huit (08) Prises électriques 2P+T série MOSAIC 45*45 à fixation sur goulotte avec plaque de finition, cadres, supports et toutes sujétions de câblages et de raccordement nécessaires pour une mise en service conformément aux normes et aux règles de l'art	**Unité**	**08**	
5	Fourniture et pose prise de courant électrique industriel mal/femelle	Fourniture et pose d'une prise de courant électrique industriel mal/femelle 2P+T, installé au niveau de l'armoire informatique avec plaque de finition, et toutes sujétions de câblage et de raccordement nécessaires pour une mise en service conformément aux normes et aux règles de l'art	**Unité**	**01**	
6	Fourniture et Pose Goulotte	Fourniture et pose de goulottes 50×105 marque Legrand Mosaïc blanc ou équivalent avec accessoires de finition, cadres, supports et toutes sujétions de câblage et de raccordement nécessaires pour une mise en service conformément aux normes et aux règles de l'art	**ML**	**30**	

7	Mise à la terre	Renforcement ou réalisation d'une mise à la terre électrique sera conforme à la réglementation en vigueur, et doit respecter les instructions selon aux normes en vigueur, et elle doit être inférieure ou égale à la valeur normalisée Fourni, posé y compris toute sujétion de raccordement nécessaire pour une mise en service conformément aux normes en vigueur et règles de l'art.	**ENS**	**1**	
8	Climatiseur split-system mural réversible 12 000 BTU/H	Fourniture installation et mise en service d'un climatiseur split-system mural réversible 12 000 BTU/H type INVERTER marque Carrier ou équivalent avec traitement anticorrosion des cartes y compris câbles électriques, disjoncteurs différentiels de protection et toutes sujétions d'installation et de mise en service selon les caractéristiques techniques suivantes : ✓Traitement anticorrosion des cartes. ✓Batteries intérieure et extérieure avec tubes en cuivre. • **Unité intérieure** **Refroidissement :** ✓Puissance frigorifique nominale: 3,52 KW. ✓Redémarrage automatique en cas de coupure électrique et retour de courant. ✓Affichage digital. ✓Télécommande infrarouge équipé de sonde de température (I FEEL/FOLLOW ME). • **Unité extérieure** ✓Compresseur Inverter. ✓Plage de température de fonctionnement en °C : 0°/50° en mode froid. ✓Echangeur avec traitement golden fin (Haute résistance à la corrosion). ✓Fluide frigorigène : R32. ✓Alimentation électrique : 1Ph/220-240V/50Hz. • **Installation des climatiseurs:** La fourniture et l'installation du climatiseur comprendra ce qui suit : ✓Chaque climatiseur doit être protégé par un disjoncteur différentiel individuel du 2P, 16A, 30mA. ✓Liaison frigorifique calorifugé en armaflex et protection des parties exposées au soleil par des feuilles d'aluminium. ✓Tube d'évacuation du condensat en pvc avec fixation par colliers atlas y compris Té, coudes, siphons etc..., et branchement soigneusement aux réseaux existants. ✓Fixation des unités extérieures sur supports galvanisés ou socle avec des plots anti vibrations. ✓Câble de liaison électrique entre l'unité intérieur et l'unité extérieur de section adéquate et branchement de mise à la terre. ✓Utilisation de la goulotte pour le passage des liaisons électriques et frigorifiques. Y compris toutes sujétions de fourniture, de pose, de raccordement et de remise en état en cas de maçonnerie touchée par les travaux.	**Unité**	**2**	

Lieu d'exécution : LARACHE.

Délai d'exécution de la prestation : ..... 20 jours ..... À compter de la date de notification de l'ordre de service de commencement.

Date et heure limites de réception des devis des concurrents : 23/12/2026 **À** 12h00

Les plis des concurrents sont déposés par voie électronique dans le portail des marchés publics accessible à l'adresse : **www.marchespublics.gov.ma**

Les fiches techniques des équipements à fournir doit être envoyée à l'adresse email : sgptetouan@gmail.com, avant la date limite de remise des devis.

Les concurrents qui ne disposent pas des caractéristiques et spécifications seront écartés, le maître d'ouvrage se réserve le droit de refuser son offre et de passer à l'offre suivante.

****

LE PREFET DE POLICE DE TETOUAN

SIGNE : **MOHAMED LOULIDI**

Direction Générale de la Sûreté Nationale