ROYAUME DU MAROC
MINISTERE DE L'INTERIEUR
PREFECTURE DE SALE
SECRETARIAT GENERAL
DE

AVIS D'ACHAT SUR BON DE COMMANDE N°.....79...../BG /2026

Le Gouverneur de la préfecture de Salé procède à l'achat sur Bon de commande des prestations objet du présent avis, en application des dispositions de l'article 91 du décret N° 2-22-431 du 8/03/2023 relatif aux marchés publics.

1-OBJET DE LA PRESTATION : TRAVAUX D'AMENAGEMENT ET D'INSTALLATION AU SIEGE DE LA PREFECTURE DE SALE -PREFECTURE DE SALE.

2-CONSISTANCE DE LA PRESTATION :

N° PRIX	DESIGNATION	CARACTERISTIQUES ET SPECIFICATIONS TECHNIQUES	Unite De mesure	Qte	GARANTIES EXIGEES	TAUX TVA
1	**Fourniture et pose d'interrupteur simple ou double allumage y compris dépose de l'ancien.**	Fourniture, pose et raccordement d'interrupteur simple ou double allumage de **marque reconnue**, couleur au choix du MO. L'ouvrage, fourni, posé et raccordé y compris toutes sujétions de fourniture, de pose et de raccordement, de fixation, et de mise en œuvre y compris dépose de l'ancien. NB : **les interrupteurs doivent être opérationnels et exploitables.**	U	20	-	20%
2	**Fourniture et pose des prises électriques y compris dépose de l'ancien.**	Ce prix comprend la fourniture et la pose des prises électriques 16A conformément aux spécifications suivantes : • Fourniture, pose, installation complète de prise électrique d'une marque mondialement reconnue, de couleur au choix du MO. • La prise devra être installée conformément aux règles de l'art. NB : **les prises électriques doivent être opérationnelles et exploitables.**	U	10	-	20%
3	**Fourniture et pose des prises informatiques**	Ce prix rémunère la fourniture et la pose d'une prise informatique encastrable d'une marque reconnue de 1er choix. NB : **Les prises informatiques doivent être opérationnelles et exploitables** y/c toutes sujétions de raccordement, fourniture, pose, fixation et dépose de l'ancienne.	U	10	-	20%

4	**Fourniture et pose de panel Led 60*60 48w**	Ce prix rémunère la fourniture, pose et raccordement d'un luminaire type panel LED encastré, ou apparent en LED 60x60cm 48W Caractéristiques suivantes : ✦ Une parfaite uniformité dans la diffusion de la lumière. ✦ Aucun rayonnement UV, IR et sans mercure. ✦ Les garanties CE et RoHS ✦ Une durée de vie de 50.000 H ✦ Degré de Protection IP40 ✦ Classe d'isolation 3 ✦ Il peut être posé en encastré en s'intégrant dans différentes modules de plafond, mais aussi en apparent ✦ raccordement. Y compris toutes sujétions	U	4	-	20%
5	**Fourniture et pose d'une goulotte.**	Ce prix comprend la fourniture et la pose de goulotte de dimensions environ 85x50 mm. La goulotte sera équipée de tous les accessoires nécessaires et sera utilisé pour abriter aussi bien le câblage informatique que le câblage électrique: ▪ Couvercle de fermeture à chaque embout ▪ Angle intérieur à chaque angle intérieur ▪ Angle extérieur à chaque angle extérieur ▪ Angle plat à chaque montée et/ou descente ▪ Dérivation à chaque dérivation ▪ Joint - agrafe à chaque liaison entre longueurs ▪ Joint - agrafe dans chaque coin Y compris toutes sujétions de fourniture, pose et fixation	ML	20	-	20%
6	**Boite au sol avec cache câble apparent.**	Ce prix comprend : *La fourniture et la pose d'une **boite au sol de 6 prises**, de bonne qualité et résistante aux chocs, équipé d'un couvercle avec sorties de câbles, couleur au choix du MO. * la fourniture et la pose d'un **cache câble** apparent de bonne qualité, résistant aux chocs, de dimensions adaptés au nombre et à la section des câbles à contenir, couleur au choix du MO. La pose de la boite et le cache câble sera effectuée de manière à garantir la protection des câbles et revêtement du sol ainsi que l'esthétique de l'installation. Y compris toutes sujétions de fourniture, pose, raccordement, fixation, et la bonne finition	Ml	6	-	20%

7	**Porte pour placards en bois rouge y compris chambranle et vernis.**	Ce prix comprend la Fourniture et la pose de : *Portes pour placards en bois rouge y compris chambranle. L'ensemble sera exécuté conformément aux règles de l'art, aux recommandations du DTU et des normes en vigueur ; *fourniture et pose des quincailleries ; *Application de deux couches de vernis Y compris toutes sujétions de dépose, fourniture, pose, ponçage, et vernis pour une bonne finition.	M2	12	-	20%
8	**Réfection de portes en bois y compris cadre et quincailleries.**	Ce prix rémunère à l'unité la réfection de portes en bois y compris, chambranle, cadre, quincailleries, poignée, peinture ou vernis selon les instructions du maitre d'ouvrage, changement des parties endommagées et toutes autres sujétions.	U	30	-	20%
9	**Réfection des fenêtres en bois.**	Ce prix rémunère à l'unité la réfection des fenêtres en bois y compris chambranle, cadre et quincailler es, peinture ou vernis selon les instructions du maitre d'ouvrage, changement des parties endommagées nettoyage du vitrage et toutes autres sujétions.	U	30	-	20%
10	**Fourniture et pose de vitrage.**	Ce prix rémunère la fourniture et la pose de vitrage en verre clair de première qualité d'épaisseur adaptée à l'usage et aux dimensions des ouvrages. Ce prix comprend la fourniture de tous les accessoires nécessaires pour une parfaite exécution y compris toutes sujétions de fourniture, pose, dépose de l'ancien, et fixation.	M2	3	-	20%
11	**Habillage décoratif en bois de chêne y compris vernis.**	Ce Prix comprend la fourniture et la pose d'habillage en bois chêne 1er choix épaisseur selon la recommandation du MO, avec fixation non apparente. Y compris ossature en bois, motifs en stries seront réalisés conformément aux recommandations du MO. Le prix comprend la fourniture et le réglage du support qui recevra l'ossature en bois. Les travaux comprennent, une bande sculptée sur bois massif, vernis mat teint au choix de l'administration, fixation et toute fourniture de mise en œuvre. Y compris toutes sujétions de fourniture, pose et dépose.	M2	50	-	20%
12	**Réfection des portes en aluminium.**	Ce prix rémunère à l'unité la réfection des portes en aluminium y/c soudure, joint d'étanchéité, quincaillerie et toutes autres sujétions de mise en bonne état de fonctionnement.	U	6	-	20%
13	**Réfection des fenêtres en aluminium.**	Ce prix rémunère à l'unité la réfection des fenêtres en aluminium y/c soudure, joint d'étanchéité, quincaillerie et toutes autres sujétions de mise en bonne état de fonctionnement	U	20	-	20%

14	**Fourniture et pose de robinet mitigeur.**	Ce prix comprend la fourniture et la pose d'un robinet mitigeur chromé de 1er choix, y compris joints d'écrous, joints de bride, écrous, rondelles et toutes sujétions.	U	3	-	20%
15	**Fourniture et pose des stores.**	Fourniture et pose des stores en (tissu 1er choix), Tissu, texture et couleur au choix de maitre d'ouvrage, échantillon à présenter pour approbation y compris accessoires, barre de fixation et toutes sujétions de fourniture et de pose.	M2	200	-	20%
16	**Réparation du plafond en staff lisse.**	Ce prix comprend la réparation et la remise en bon état du plafond en staff lisse existant, l'élimination des parties endommagées , le nettoyage, la fourniture et la mise en œuvre de staff de même nature, y compris rebouchage des trous, traitement des joints ,Traitement des fissures ,ponçage soigné de la surface y compris toutes sujétions pour une bonne finition.	M2	20	-	20%
17	**Fourniture et pose des plaques signalétiques.**	Ce prix comprend la fourniture et la pose des plaques signalétiques intérieures destinées à l'identification des bureaux, réalisés en plaque de plexiglas transparent de haute qualité, les inscriptions seront en adhésif vinyle de hautes performances teinte et couleur au choix du MO. Les entretoises de fixation seront en inox. Dimensions et forme selon les prescriptions du maitre d'ouvrage y compris toutes sujétions de fourniture, pose, fixation, réglage et toutes sujétions de parfaite exécution.	U	10	-	20%
18	**peinture vinylique sur mur intérieur et plafond.**	Exécuté comme suit : Travaux préparatoires : - Grattage de la totalité de l'ancienne peinture - Egrenage, Brossage énergétique à la brosse à chiendent des enduits ciment afin D'enlever toutes les parties non adhérentes -Rebouchage éventuel des fissurations, trous et imperfections diverses - époussetage ou lavage à l'eau avec ragréage sur béton - ponçage général du support Impression : - 1 couche d'impression fixatrice Travaux d'enduisage : - Enduisage repassé ou 1 rebouchage partiel, Égrenage de l'enduit au papier abrasif fin et époussetage Finition : - Application de 2 couches de la peinture émulsion mate à douze (12) heures d'intervalles ; Teinte au choix du maître d'ouvrage.	M2	80	-	20%

3-LIEU D'EXECUTION : siège de la préfecture de salé -Préfecture de salé-.

4-DELAI D'EXECUTION OU DATE DE LIVRAISON DE LA PRESTATION : un (01) mois.

5-DATE ET HEURE LIMITES DE LA RECEPTION DES DEVIS DES CONCURRENTS : 23 NOV. 2026 à 11h00

6-ADRESSE DE DEPOT DES OFFRES :

Les plis des concurrents sont déposés par voie électronique dans le portail des marchés publics accessible à l'adresse **www.marchespublics.gov.ma**

LE GOUVERNEUR

Royaume du maroc
Préfecture de Salé
Ministère de l'Intérieur
Pour le Gouverneur et P.O
Le Secrétaire Général Mohamed RITAL