ROYAUME DU MAROC
MINISTERE DE L'INTERIEUR
WILAYA DE LA REGION DE CASABLANCA SETTAT
PREFECTURE DE CASABLANCA
PREFECTURE DES ARRONDISSEMENTS MOULAY RACHID
SECRETARIAT GENERAL
N°.....D.A.T

Casablanca le : ....20 Nove 2026

Avis d'achat sur bon de commande N°...10.1/DAT/2026

La Préfecture des Arrondissements Moulay Rachid procède à l'achat sur bon commande des prestations objet du présent avis, en application des dispositions de l'article 91 du décret 2-22-431 relatif aux marchés publics.

Objet de la prestation : Travaux d'aménagement au niveau du siège de la Préfecture des Arrondissements Moulay Rachid.

Nature de la prestation: Travaux d'aménagement, d'entretien et réparation des bâtiments administratifs

Consistance de la prestation :

Prix N°	Désignations	Caractéristiques et spécifications	Unité	Quantité	Garanties exigées
1	PLACARD SOUS PAILLASSE EN BOIS HETRE	Ce prix rémunère la fourniture et pose deux placards sous paillasse en bois hêtre du premier choix de dimension 2.84 m x 0.88 m, 2.84 m x 0.88 m, 0.95 m x 0.88 à des vantaux ouvrant à la française sur une profondeur de 0.68 m, y compris : Cadres du placard pour les faces arrières et les latéraux de dimension 45 mm x 45 mm ; Cade du placard de la face avant sera de dimension de 45 mm x 65 mm, avec manteau inferieur de dimension 100 mm pour recevoir plinthe en marbre granite ; Les portes du placard seront réalisées en bois hêtre avec des manteaux de dimension 60 mm x 20 mm, avec un motif décoratif suivant les recommandations du maitre d'ouvrage ; Les tiroirs pour chaque placard sous paillasse seront réalisés en façade en bois hêtre et intérieur en bois rouge, les dimensions des tiroirs seront appropriées aux dimensions du placard. Les étagères et rayonnage en panneaux isoplanes en contre-plaqué hêtre de 30 mm d'épaisseur montées sur tasseaux en hêtre collées visées, y compris séparation intérieur en panneau isoplane en contre-plaqué hêtre de 18 mm d'épaisseur du premier choix ; La fixation du placard sur mur sera réalisée avec des chevilles et vises. Les quincailleries fournies et posées de première qualité suivant les recommandations du maitre d'ouvrage ; Ce prix rémunère aussi l'application de deux couches de finition de vernis mate de première qualité y compris ponçage, lavage et vernis de fonds, suivant les règles de l'art.	M2	0,85	--/--
2	SEPARATION EN PANNEAU DE PARTICULES DE BOIS STRATIDECOR BLANC ET EN BOIS ROUGE Y COMPRIS DEUX PORTES	Ce prix rémunère la fourniture et la pose d'une séparation en Panneau de particules de bois **stratidecor** blanc de **12 mm** d'épaisseur, enveloppé par un encadrement en bois rouge de **6 à 8 cm** de largueur et de profondeur de premier qualité, y compris deux portes de dimension **2.10 m * 0.80 m** et la peinture de couleur wenguée sur menuiserie bois finition mate qui sera réalisée comme suit :	M2	23.00	--/--

		✓ Grattage, décapage, brossage, ✓ Bossage afin d'enlever toutes les parties non adhérentes, ✓ Application de couche de base ammoniaque pour unifier la couleur du bois si nécessaire, ✓ Application de couche de vernis de fonds premier choix de marque Astral ou similaire, ✓ Application au moins deux couches de vernis de premier choix de marque Astral ou similaire, ✓ Ponçage général, ✓ Application de deux couches de la peinture de couleur wenge pour la finition de premier choix de marque Astral ou similaire Délai de séchage des couches est de 4H, les différentes couches seront appliquées à l'aide du pistolet. Cet ouvrage sera bien traité et bien fini sans aucune malfaçon y compris décapage, ponçage et toutes sujétions de mise en œuvre.			
3	**REVETEMENT MURAL EN CARREAUX DE FAÏENCE**	Ce prix rémunère la fourniture et la pose des carreaux de faïence sur murs de premier qualité y compris : Décapage des carreaux existants et évacuation à la décharge publique et toutes sujétions. La préparation et le dressage de la forme : ✓ Soit en mortier de ciment sur crépis d'adossement ✓ Soit au ciment colle ✓ Soit à la colle spéciale Ces carreaux seront posés, suivant recommandation du maitre d'ouvrage au mortier de Ciment à refus sur crépis d'adossement en mortier avec gros sable Joint filants ou rompus sur l'article grains en ciment après la pose ; le nettoyage des carreaux au fur et à mesure de la pose et toutes sujétions de fourniture et mise en œuvre	**M2**	**24,50**	--/--
4	**REVETEMENT DE LA PAILLASSE ET DE LA TABLE EN GRANITE NOIR GALAXY Y COMPRIS RETOMBEES ET PLINTHES**	Ce prix rémunère la fourniture et la pose du revêtement en granite noir galaxy sur la paillasse et sur la table de 2 cm d'épaisseur y compris retombées, plinthes et toutes sujétions. ➢ **Mise en œuvre sur les plans de travail de la paillasse et de la table** ✓ La fourniture et la pose de plaques en **GRANITE NOIR GALAXY de 2** cm d'épaisseur avec double nez y compris larmiers suivant les directives du maitre d'ouvrage sur paillasse en bois. ✓ La fourniture et la pose des retombées, plinthes et toutes sujétions ✓ Le choix du produit de collage dépend de la nature du support et des conditions d'emploi. ✓ L'adhésif sera sélectionné en fonction de ses qualités de résistance à l'eau et à la chaleur. ✓ Le remplissage des joints par un coulis de ciment pur. ✓ Masticages, Ponçage et Lustrages. L'entrepreneur doit présenter des échantillons.	**M2**	**0,75**	--/--

5	**EVIER EN INOX DE 0.50 M X 0.50 M AVEC ACCESSOIRES Y COMPRIS ROBINETTERIE**	Ce prix comprend la fourniture, la pose et la mise en œuvre d'un ensemble de l'évier de dimension 0.50 m x 0.5 m comprenant : **Evier :** Evier à une cuve et un égouttoir en inox 18/10 de première qualité Finition satinée et Trop plein Evacuation 3"1/2 (90) Dimension : 0,50 m ×0,50 m . Livré avec siphon chromé à tube plongeur de diamètre approprie à vidage automatique et bonde **Robinet:** Robinet pour évier de marque de première qualité selon le choix du maitre d'ouvrage. y compris accessoires de raccordement et toute sujétion de fourniture et de pose.	**ENS**	**01**	--/--

Lieu d'exécution : Siège de la Préfecture des Arrondissements Moulay Rachid.

- ✓ **Délai d'exécution : 25 Jours**
- ✓ **Date et heure limites de réception des devis des concurrents : ……12 Heures……**

Les plis des concurrents contenant les devis signés sont déposés par voie électronique dans le portail des marchés publics accessible à l'adresse www.marchespublics.gov.ma

العـامل

إمضاء : جمال مخطار

Le Gouverneur

Signe : Jamal MOKHTATAR