Royaume du Maroc
Ministère de l'intérieur
Province Chtouka Ait Baha
Cercle et caïdat Ait Baha
Commune Ait M'zal

Avis d'achat sur bons commande
N°43./2026

Le Président de la commune Ait M'zal procède à l'achat sur bons de commande objet du présent avis, en application des dispositions de l'article 91 du décret n° 2-22-431 relatif aux marchés publics.

OBJET DE LA PRESTATION: Travaux d'aménagement en clôture grillagé au Douar AGUERGUEM à la commune AIT M'ZAL province de CHTOUKA AIT BAHA

N°	DESIGNATION DES OUVRAGES	Caractéristique	Unité	Quantité	Garantie Exigée
1	Fourniture et pose des poteaux préfabriqués en béton armé de 10cm*10cm et de 2,8m de hauteur	Ce prix inclut la main-d'œuvre pour le creusement manuel ou mécanique des fouilles aux dimensions de 30 cm x 30 cm x 50 cm, la fourniture et la pose du béton dosé à 300 kg/m³, ainsi que le scellement des poteaux. Les poteaux préfabriqués en béton armé ont une section de 100 mm x 100 mm, une longueur de 2,80 m, et sont armés.espacés de 3,00 m. Le prix inclut les matériaux (ciment, sable, gravier, acier), le transport, et toutes sujétions. - Un échantillon à soumettre au maitre d'ouvrage pour approbation.	U	80,00	
2	Pose de jambes de force (renforts d'angle et d'extrémité) de 10cm*10cm	Ce prix rémunère, à l'unité, la fourniture et la pose de jambes de force inclinées de 2,50 m de long, en béton armé préfabriqué (section 100 mm x 100 mm, armatures similaires aux poteaux), incluant : • Scellement dans un massif de béton de 30 cm x 30 cm x 50 cm ; • Pose aux angles, extrémités, et tous les 24 mètres linéaires. Le prix inclut les matériaux, la main-d'œuvre, le transport, et toutes sujétions. - Un échantillon à soumettre au maitre d'ouvrage pour approbation	U	20,00	
3	Fourniture et pose de grillage galvanise maille losange de 50mm*50mm et diamètre de fil de 2.3 mm et de 2m de hauteur y compris toutes accessoires de montage	Ce prix rémunère, au mètre linéaire, la fourniture et la pose de grillage galvanisé à mailles losangées de 50 x 50 mm, hauteur 2 m, en fil d'acier galvanisé Ø 2.3 mmY compris toutes accessoires de montage Il inclut : • fils d'attache galvanisés, barre de tension. • Pose des fils de tension (haut,milieu et bas), tous les 24 m avec tendeurs de 1er choix. Le prix inclut les matériaux, la main-d'œuvre, les attaches métalliques, et toutes sujétions. - Un échantillon à soumettre au maitre d'ouvrage pour approbation.	ML	200,00	

Lieu d'exécution : Douar AGUERGUEM à la Commune Ait M'zal, Province Chtouka Ait Baha .
Délai d'exécution ou date de livraison de la prestation : 45 Jours
Date et heure limites de réception des devis des concurrents : ..... 23 NOV. 2026 ..... à 11h00 ....heures.

Exigences :
Les essais d'identification des agrégats pour béton ainsi que le prélèvement de béton doivent être réalisés par un laboratoire agréé et sont à la charge de l'entreprise.

Les plis des concurrents sont déposés par voie électronique dans le portail des marchés publics accessible à l'adresse : www.marchespublics.gov.ma.

les devis doit mentionner la dénomination ou l'identité du concurrent et son adresse, le numéro d'inscription à la taxe professionnelle, le relevé d'identité bancaire et, le cas échéant, le numéro d'affiliation à la caisse nationale de sécurité sociale ou tout autre régime particulier de prévoyance sociale.

Ait M'ZAL le : ..... 20 NOV. 2026

Le Président :

Ministère de l'intérieur
Commune AIT M'ZAL
Province Chtouka Ait Baha

Le Président :
Idriss MAGHANI