Royaume du Maroc
Ministre de l'intérieur
Province Nador
Commune De Tiztoutine

Avis d'achat sur bon de commande n° : 24/2026

Le Président de la Commune de Tiztoutine procède à l'achat sur bon de commande des prestations objet du présent avis, en application des dispositions de l'article 91 du décret n°2-22-431 relatif aux marchés publics.

Objet de la prestation : **TRAVAUX D'AMENAGEMENT DES ABRIS POUR LES USAGERS DU TRANSPORT SCOLAIRE AUX DIFFERENT DOUARS A LA COMMUNE DE TIZTOUTINE.**

Consistance de la prestation :

N°	Désignation	Caractéristiques et spécifications	Unité de mesure	Qté
1	Fourniture et pose d'abris de bus métalliques au profit des différents douars de la commune, y compris tous les accessoires.	**1.Décapage et préparation du terrain** Les travaux comprennent : * Le décapage de la terre végétale sur une profondeur de 20 cm ; * Le chargement et l'évacuation des terres excavées vers une décharge publique autorisée ; * Le nivellement et le réglage du fond de forme ; * L'arrosage et le compactage du terrain. **2.Réalisation du radier en béton** Réalisation d'un radier en béton armé de dimensions suivantes : * Longueur : 4,00 m ; Largeur : 2,50 m. Le radier sera constitué des couches suivantes : * **Béton de propreté B15** : épaisseur de 10 cm ; * **Hérissonage**: épaisseur de 15 cm, réalisée en pierres sèches, soigneusement disposés et compactés ; * **Dallage en béton armé B20** : épaisseur de 15 cm, comprenant la fourniture et la mise en place d'un treillis soudé type ST25C adapté aux sollicitations de l'ouvrage. **3.Réalisation de la structure métallique** Fourniture et mise en œuvre d'une ossature métallique principale destinée à assurer la stabilité et la résistance de l'abri, présentant les dimensions générales suivantes : * Hauteur : 2,20 m ; Longueur : 3,00 m ; Largeur : 2,00 m. La structure sera réalisée en acier galvanisés contre la corrosion, convenablement assemblée et dimensionnée pour résister aux charges permanentes, aux sollicitations climatiques et aux pressions du vent. ➢ **Fourniture et pose de quatre poteaux métalliques galvanisés avec platines** Fourniture et installation de quatre poteaux en tubes d'acier galvanisé de forme carrée présentant les caractéristiques suivantes :	U	10

		* Section : 100 × 100 mm ; * Épaisseur : 3 mm ; * Platines de fixation en acier galvanisé , de dimensions 20 × 20 cm et d'épaisseur 4 mm ; * Tiges d'ancrage M18 assurant la fixation des poteaux au radier. L'ensemble comprendra les accessoires de fixation, les boulons, les écrous et toutes les sujétions nécessaires à une installation solide et durable. ➢ **Fourniture et pose des profilés métalliques IPE 100** *Poutrelles en acier galvanisé IPE 100. *Utilisées pour renforcer :La toiture **4.Couverture et bardage de l'abri** Les travaux comprennent la fourniture et la pose des éléments suivants : * Couverture de toiture : panneaux sandwich isolants en acier, de type ISOMUR, d'une épaisseur de 40 mm, assurant l'isolation thermique et la protection contre les intempéries. * Habillage des parois latérales et arrière : tôles en acier galvanisé, façonnées et décorées selon un design au choix du Maître d'Ouvrage. Les tôles devront présenter une finition soignée et être convenablement fixées à la structure métallique, avec tous les accessoires nécessaires à leur installation. **5.Fourniture et installation d'un banc** Fourniture et installation d'un banc composé d'une assise en bois et d'une structure porteuse métallique. * Longueur : 2,60 m ; Largeur : 0,45 m. Le banc devra être solidement fixé à la structure de l'abri ou au support prévu à cet effet. Il devra présenter une bonne résistance mécanique, un confort d'utilisation. **6.Fourniture et pose d'une enseigne d'identification** *Enseigne portant le nom “Commune de Tiztoutine …” * Matériau : plexiglas transparent ; * Dimensions : 40 × 30 cm ; * Emplacement : façade avant de l'abri.		

Lieu d'exécution : Les différents douars relevant du territoire de la Commune de Tiztoutine.

Délai d'exécution : 01 mois

Date de livraison : 05 jours à compter du lendemain de la date de notification du Bon de Commande.

Date et heur limites de réception des devis des concurrents: le 25/11/2026 à 11 H

Les plis des concurrents sont déposés :

* soit par voie électroniques dans le portail des marchés publics accessible à l'adresse www.marchéspublics.gov.ma

Le Président
Mohamed MOUMNI