ROYAUME DU MAROC
MINISTERE DE L'INTERIEUR
PROVINCE DE TAZA
SECRETAREAT GENERAL

Taza, le 20 NOV 2026

Avis d'achat sur bon de commande n° BC107/2026/BG/PT

Le Gouverneur de la province de Taza procède à l'achat sur bons de commande des prestations objet du présent avis, en application des dispositions de l'article 91 du décret n° 2-22-431 relatif aux marchés publics.

Objet de la prestation : **Travaux de rénovation d'une alimentation Basse Tension au Siege de la Province de Taza.**

Consistance de la prestation :

N° Prix	Référence	Désignation	Consistance	Unité	Quantité
1	08-02-15	Menuiserie métallique galvanisée	F+M	Kg	200
2	20-02-01	Terre de réseau	F+M	U	2
3	24-02-04	Coffret métallique galvanisé standard de commande équipé d'un disjoncteur de protection tétrapolaire calibre 250 A, posé sur socle ou façade (y compris confection socle et ferrures fixation + terre) toutes sujétions comprise	F+M	U	3
4	40.00.30	Câbles U1000 ARVFV en Alu 3 x 150 mm² + 1 x 70 mm² 1er choix	F	M	20
5	40-00-31	Câbles U1000 ARVFV en Alu 3 x 185 mm² + 1 x 70 mm² 1er choix	F	M	150
6	40-00-32	Câbles U1000 ARVFV en Alu 3 x 240 mm² + 1 x 95 mm² 1er choix	F	M	60
7	40-01-30	Pose câbles U1000 ARVFV en Alu 3 x 150 mm² + 1 x 70 mm²	M	M	20
8	40-01-31	Pose câbles U1000 ARVFV en Alu 3 x 185 mm² + 1 x 70 mm²	M	M	150
9	40-01-32	Pose câbles U1000 ARVFV en Alu 3 x 240 mm² + 1 x 95 mm²	M	M	60
10		Fourniture, transport, pose et fixation de chemins de câbles métalliques en tôle galvanisé perforée avec couverture (155x63mm)	F+M	ML	130
11	42-02-13	Fourniture et pose de coffret distribution en polyester armé de fibre de verre pour réseau BT souterrain à poser sur socle : 1 arrivée de 95 à 150 mm2 - 4 départs non protégés	F+M	U	3
12	43-02-01	Murette en aggloméré pour coffret et diverses boites de dérivation	F+M	U	3
13	47-02-01	Tranchée normale à 1 circuit	F+M	M	80
14	47-02-05	Tranchée traversée à 1 circuit	F+M	M	20
15		Tube annelé double paroie DPA-D=110²450N	F+M	M	100
16	52-02-01	Borne de signalisation ONE MT ou BT	F+M	U	4
17	51-02-01	Réfection trottoir revêtement ordinaire	F+M	M^2	10
18	51-02-02	Réfection trottoir revêtement spécial	F+M	M^2	30
19	53-02-01	Regard de visite	F+M	M^3	4
20	64-09-02	Badigeonnage des murs extérieurs local du poste de transformation (existant)	F+M	M^2	88
21	64-10-01	Remise en état de l'étanchéité d'un PT	F+M	M^2	60
22	65-02-17	Fourniture et pose d'un tableau de distribution type urbain 1200 A 8 départs équipés (genre Simplex)	F+M	U	1

23	65-03-03	Dépose d'un tableau de distribution BT, toutes sujétions de remise en état façades comprises	M	U	1

Lieu d'exécution : Province de Taza.

Délai d'exécution : un mois (30) jours.

Date et heure limites de réception des devis des concurrents : Le 24 NOV 2026 à 15H

NB : Sous peine d'écartement, tous les concurrents sont dans l'obligation de présenter les Documentations techniques des prix : N° 3 ,4, 5, 6, 11, et 22 au sièges de la province de Taza ,et ce au plus tard à la date et l'heure fixée pour la réception des devis, soit Le 24 NOV 2026 à 15 H.

Les plis des concurrents sont déposés par voie électronique dans le portail des marchés publics accessible à l'adresse www.marchespublics.gov.ma, conformément à l'article n°44 de l'Arrêté du ministre délégué auprès de la ministre de l'économie et des finances, chargé du budget n° 1692-23 du 4 Hija 1444 (23 juin 2023) relatif à la dématérialisation des procédures, des documents et des pièces relatifs aux marchés publics.

Province de TAZA
D.B.R.H.L
Royaume du Maroc - Ministère de l'Intérieur

Validé par le chef du DBRHL

Pour le Gouverneur et P.O
LE SECRETAIRE GENERAL
Signé : KAMAL EL HAMMOUDI