ROYAUME DU MAROC
MINISTERE DE L'INTERIEUR
WILAYA DE LA REGION MEKNES
PREFECTURE DE FES
SECRETARIAT GENERAL

Avis d'achat sur bons de commande n° 44 /BG/2026

Le Wali de la Région Fès-Meknès, Gouverneur de la Préfecture de Fès procède à l'achat sur bons de commande des prestations objet du présent avis, en application des dispositions de l'article 91 du décret n° 2-22-431 relatif aux marchés publics.

Objet de la prestation : **Travaux d'aménagement des logements de fonction à la Préfecture de Fès.**

N°	Désignations des ouvrages	Caractéristiques et spécifications	Unité de mesure	Quantité	Garanties Exigées
1	***Fourniture et pose d'une structure métallique d'ombrage et de sa toile de couverture en toile PVC***	**Fourniture et pose d'une structure métallique d'ombrage et de sa toile de couverture en toile PVC** **Structure Métallique (Charpente Tubulaire)** **Dimensions :** Longueur de 15 m et largeur de 4,5 m **Composition :** -Tubes préformés, barres d'assemblages identiques à l'existant, prêts à être installés selon les plans du maître d'ouvrage. -Forme assemblée par soudage avec platines, ou par pièces de raccordement spécifiques et tiges de fixation pour les tubes standards. -Diamètre des tubes selon les indications du maître d'ouvrage. **Prestations incluses :** Échafaudage, déplacements, montage, manutention, raccords tubulaires et toutes sujétions d'installation et de mise en œuvre. **-Toiture (Bâche / Toile)** **Matériau :** Toile PVC imperméable de type **Ferrari** (ou similaire), traitée **anti-UV**. **Fixation et Accessoires :** Système d'accrochage par **œillets en inox** sur tout le pourtour (espacés de 25 cm à 50 cm selon la prise au vent). Fixation par **cordon de tension rigide** directement sur les tubes de la charpente métallique. Inclus toutes les sujétions de fourniture et de pose. **Mode de Métré et Rémunération** L'ouvrage est mesuré à la surface réellement couverte y compris peinture antirouille et laqué et dépose de l'existant.	**M2**	**67.5**	
2	***Fourniture et à la pose de plaques transparentes d'une épaisseur de 8 mm destinées à la réalisation de structures d'ombrage de toitures de terrasses.***	Fourniture et à la pose de plaques transparentes Plaques en PMMA (Verre acrylique / Plexiglas) ou Polycarbonate (massif ou alvéolaire) de 8 mm. -Épaisseur nominale : 8 mm.Masse surfacique --- indicative :Plexiglas massif : $\approx 9,6 \text{ kg/m²}$.Polycarbonate alvéolaire 8 mm : $\approx 1,3 \text{ à } 1,5 \text{ kg/m²}$ (recommandé pour alléger les charges permanentes sur la charpente).Transmission lumineuse :Finition Incolore / Transparente : $85\% \text{ à } 92\%$.Finition Opal / Blanc diffusant / Teinté (optimisée pour l'ombrage) : $30\% \text{ à } 50\%$, assurant un confort visuel maximal en éliminant l'éblouissement direct tout en conservant une excellente clarté y compris Goutier Lumineuse. Protection UV : Traitement anti-UV de surface (co-extrusion) garantissant une résistance optimale au jaunissement et aux intempéries Structure porteuse : La charpente (bois, aluminium ou acier) doit être dimensionnée pour supporter les charges climatiques (vent, poids propre). Plan et détail selon indication maitre d'ouvrage. Profilés de fixation : Utilisation impérative de profilés en aluminium munis de joints d'étanchéité en EPDM. L'utilisation de mastic ou de silicones	**M2**	**14.5**	



3	***Terrassement***	Décapage et fouilles en pleine masse à toute profondeur pour mise à niveau du terrain dans tout terrain y compris le rocher et évacuation à la décharge publique. Compactage du fond de forme	**M2**	**216**	
4	***Couches d'assise en granulats G1 et G2***	Fourniture, pose et compactage d'une Couches d'assise en granulats G1 et G2	**M3**	**30**	
5	***Fourniture, et pose de bordures préfabriquées en béton de type T2 (Trottoir type 2)***	Fourniture, au transport et à la pose de bordures préfabriquées en béton de type T2 (Trottoir type 2)	**ML**	**206**	

Total HT	
Total TVA 20%	
Total TTC	

- Lieu d'exécution : **Préfecture de Fès.**
- Délai d'exécution total ou date de livraison de la prestation : **15 jours à compter de la date de son notification au prestataire.**

Date et heure limites de réception des devis des concurrents 23 M 2026 à 12 **heures**.

Les plis des concurrents sont déposés par voie électronique dans le portail des marchés publics accessible à l'adresse **www.marchespublics.gov.ma**

Salah Eddine BOUCHAREB
Chef de La Division des Equipements

Wilaya de la Région Fès-Meknès
Division des Equipements
Préfecture de Fès