ROYAUME DU MAROC
MINISTÈRE DE L'INTÉRIEUR
PROVINCE DE SIDI SLIMANE
SECRÉTARIAT GÉNÉRAL
DBM/SMC

AVIS D'ACHAT SUR BON DE COMMANDE

N° ...59../BG/PSS/2026

Le Gouverneur de la Province de Sidi Slimane procède à l'acquisition, par voie de bon de commande, des fournitures objet du présent avis, conformément aux dispositions de l'article 91 du décret n° 2-22-431 du 15 chaabane 1444 (8 mars 2023) relatif aux marchés publics.

Objet : Travaux d'installation d'un ballon tampon de 2 000 litres et de deux climatiseurs gainables réversibles dans un logement de fonction relevant de la Province de Sidi Slimane, y compris la fourniture, le raccordement et la mise en service des équipements.

Consistance de la prestation

N°	DÉSIGNATION DES FOURNITURES / PRESTATIONS	U	Qté	CONFORMITÉ
1	**BALLON TAMPON ISOLÉ DE 2 000 L AVEC ÉCHANGEUR** Cuve verticale en acier doux ou équivalent avec support stable et mise à niveau. Capacité nominale minimale de 2 000 L. Échangeur intégré pour raccordement à une source de chaleur externe. Isolation en mousse de polyuréthane ou équivalent avec enveloppe démontable. Pression maximale admissible d'au moins 3 bar et température maximale admissible d'au moins 95 °C. Dimensions indicatives avec isolation : hauteur 2 500 mm et diamètre 1 300 mm. Compatibilité avec les accès et le circuit existant. Manutention, raccordements du ballon et de l'échangeur, accessoires d'isolement, soupape de sécurité, purge, essais et mise en service compris.	U	1	Fiche technique avant attribution. Contrôle à réception ; remplacement des fournitures refusées.
2	**CLIMATISEUR GAINABLE RÉVERSIBLE INVERTER** Système mono-split haute pression à encastrer en faux plafond. Puissances nominales minimales par appareil : froid 7,8 kW et chaud 9,0 kW à +7 °C extérieur. R32 ou équivalent de potentiel de réchauffement global au plus égal. Alimentation 220–240 V, 50 Hz, monophasée. Classe A++ en froid ou SEER ≥ 6,1. Débit ≥ 1 050 m³/h à une vitesse déclarée. Pression acoustique intérieure ≤ 45 dB(A) à 1 m en froid. Pression statique adaptée au réseau de gaines. Commande murale filaire comprise. Pose, fixations, liaisons frigorifiques isolées, raccordements électriques, évacuation des condensats, gaines et grilles, accès d'entretien, essais et réglages compris. Reprise des plafonds en plâtre et des fissures liées à la pose. Garantie de deux ans minimum sur le compresseur et les pièces à compter de la réception.	U	2	Fiche technique avant attribution. Contrôle à réception ; remplacement des fournitures refusées.

Lieu et délai d'exécution

Lieu de livraison et d'installation : siège de la Province de Sidi Slimane. Les unités intérieures des climatiseurs sont posées au deuxième étage et les unités extérieures au rez-de-chaussée. Les prix comprennent le transport, la manutention, la pose, les raccordements, les réglages, les essais et la mise en service.

Délai de livraison et d'installation : 20 jours à compter de la notification du bon de commande.

Date et heure limites de réception des devis

Le ……2 2 NOV. 2026…… à 16 h 00.

Dépôt des devis

Les devis sont déposés par voie électronique sur le portail des marchés publics accessible à l'adresse www.marchespublics.gov.ma. Ils portent sur la totalité des articles et indiquent les prix unitaires HT, les montants HT, la TVA et le montant global TTC, ainsi que les renseignements d'identification et les coordonnées du concurrent.

Conditions d'examen et d'attribution

Le maître d'ouvrage classe les devis recevables par ordre croissant de leur montant global TTC, après vérification des calculs. Le concurrent moins-disant est invité à produire, pour chaque article, une fiche technique du fabricant dans les 48 heures suivant la réception de l'invitation. La documentation précise notamment la présence de l'échangeur et les puissances nominales des climatiseurs.

Si les justificatifs sont absents au terme du délai ou si une non-conformité technique est constatée, le maître d'ouvrage examine le devis suivant dans l'ordre de classement, selon les modalités réglementaires applicables.

Le bon de commande est attribué au concurrent ayant présenté l'offre conforme la moins-disante. La confirmation électronique de l'offre intervient dans le délai réglementaire de 24 heures à compter de l'invitation adressée via le portail, conformément à l'article 45 de l'arrêté n° 1692-23 du 23 juin 2023.

Vérification à la livraison et à l'exécution

La réception porte sur les références, les quantités, les caractéristiques techniques, les raccordements, les finitions et les résultats des essais d'étanchéité et de fonctionnement. Le titulaire remet les notices, les comptes rendus d'essais et les justificatifs de garantie. Le paiement intervient après réception des prestations conformes, sur présentation de la facture, du bon de livraison et du procès-verbal de réception.

Sidi Slimane, le 21 NOV. 2026 ……

ROYAUME DU MAROC
SG
DBM
PROVINCE DE SIDI SLIMANE

P. Le Gouverneur et P.O
Le Secrétaire Général
Abdelhadi Nagar