ⵜⴰⴳⵍⴷⵉⵜ ⵏ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ
ⵜⴰⵎⴰⵡⴰⵙⵜ ⵏ ⵜⵣⵔⴼⵜ
ⴰ ⵙⵏⵎⵓⵔⴰ ⵓⵏⵎⵙⵙⵉ
المملكة المغربية
وزارة الصحة
والحماية الاجتماعية
Royaume du Maroc
Ministère de la Santé et de la Protection Sociale
ⵜⴰⵎⵓⵔⵜ ⵜⴰⵙⵓⵏⵜ ⵜⴰⵎⴰⵡⴰⵙⵜ - ⵔⵔⴱⴰⵟ ⵙⵍⵍⴰ ⵜⵉⵎⵉⵣⵔⴰⵡⵜ | المجموعة الصحية الترابية - الرباط سلا القنيطرة
Groupement Sanitaire Territorial – Rabat Salé Kénitra
Direction District Sanitaire Rabat

AVIS D'ACHAT SUR BONS DE COMMANDE N° :BC DSR/5/2026

Le Directeur du DISTRICT SANITAIRE RABAT procède à l'achat sur bons de commande des prestations objet du présent avis, en application des dispositions de l'article 91 du décret N° 2-22-431 relatif aux marchés publics.

Objet de la prestation : Entretien et réparation des bâtiments administratifs

Consistance de la prestation :

N° Lot	N° Art	DESIGNATION	UNITE	QTE
1	1	**Fourniture et pose d'une grille de protection pour la chambre froide :** • Grille de défense fixe en acier, cadre en tube carré ou cornière (min. 40×40 mm). • Barreaudage vertical en fer rond plein Ø 14-16 mm, espacement libre d'environ 10 à 11 cm, avec traverses horizontales en fer plat. • Traitement antirouille et finition par deux couches de peinture thermolaquée ou époxy, teinte au choix de l'administration. • Fixation sur la maçonnerie par pattes soudées et scellées, y compris reprise d'enduit et de peinture. • Dimensions : L = 2,40 m / H = 1,40 m. Selon le modèle défini par l'administration.	U	1
1	2	**Fourniture et pose de grillage de protection pour fenêtre:** • Grille de protection fixe composée d'un cadre en cornière ou tube acier (min. 30×30 mm), avec remplissage en grillage métallique galvanisé à maille soudée ou métal déployé. • Grillage soudé ou fixé sur le cadre sur tout le pourtour, sans parties saillantes ni arêtes vives. • Traitement antirouille et finition par deux couches de peinture (thermolaquée ou époxy), teinte au choix de l'administration. • Fixation sur la maçonnerie par pattes scellées ou chevilles métalliques, y compris toutes sujétions de reprise d'enduit et de peinture. • Dimensions : L = 0.95 m / H = 1.40 m . Selon le modèle défini par l'administration.	U	1
1	3	**Création d'une fenêtre vitrée avec grillage pour l'aération :** • Percement d'une ouverture dans le mur existant, y compris mise en place d'un linteau, dressage des tableaux et de l'appui, évacuation des gravats. • Fourniture et pose d'une fenêtre en aluminium (profilés thermolaqués), avec ouvrant (battant ou à soufflet) permettant l'aération du local. • Vitrage clair de 6 mm minimum, avec joints d'étanchéité et quincaillerie de premier choix (poignée, crémone, compas de retenue). • Grillage de protection fixé côté extérieur (cadre métallique et grillage galvanisé à maille soudée, finition peinture). • Reprise des enduits et de la peinture autour de l'ouverture, y compris toutes sujétions. • Dimensions : L = 0.60 m / H = 0.60 m . Selon le modèle défini par l'administration.	U	1

1	4	**Fourniture et pose d'un mur (cloison) vitré en aluminium pour séparation :** • Cloison de séparation à ossature en profilés d'aluminium thermolaqués ou anodisés (montants, traverses haute et basse, parcloses). • Vitrage de sécurité feuilleté 44.2 (ou trempé), clair ou dépoli selon le choix de l'administration. • Pose avec joints d'étanchéité EPDM, fixation au sol, au mur et au plafond par chevilles adaptées. • Finitions soignées, y compris calfeutrement et nettoyage en fin de travaux. • Dimensions : L = 2.60 m / H = 2.20 m. Selon le modèle défini par l'administration.	U	1
1	5	**Fourniture et pose d'un grillage pour porte d'entrée :** • Porte battante à cadre en tube acier carré ou rectangulaire, avec remplissage en grillage métallique galvanisé à maille soudée ou barreaudage. • Traitement antirouille et deux couches de peinture thermolaquée ou époxy. • Serrure de sécurité de premier choix, corps en acier traité anticorrosion, avec jeu de clés. • Poignée de premier choix, finition inox brossé ou aluminium anodisé. • Gonds soudés ou boulonnés pour fixation murale, y compris butée et toutes sujétions. • Dimensions : L = 1.65 m / l = 2,20 m. Selon le modèle défini par l'administration.	U	1
1	6	**Fourniture et pose de prises de courant :** • Prise de courant 2P+T 16A, encastrée ou en saillie, appareillage de premier choix, y compris boîte d'encastrement. • Alimentation en câble cuivre 3×2,5 mm² sous conduit ICTA encastré ou sous goulotte PVC. • Raccordement au tableau électrique existant, protection par disjoncteur et différentiel 30 mA si nécessaire. • Essais de fonctionnement et reprise des saignées (enduit et peinture). Selon le modèle défini par l'administration.	U	6

- Lieu d'exécution : District Sanitaire de Rabat et Centre de Santé AL MOHIT.
- Délai d'exécution : 30 Jours
- Date et heure limites de réception des devis : 24/11/2026

En cas de non-respect du délai, il sera appliqué par jour de retard une pénalité de un pour mille (1%°) du montant du BC .
Cette pénalité est plafonnée à huit pour cent (8%) du montant du bon de commande.
Les plis des concurents sont déposés par voie électronique dans le portail des marchés publics accessible à l'adresse www.marchespublics.gov.ma

Groupement Sanitaire Territorial
Rabat-Sale-Kenitra District de Rabat
Dr Majda
Directrice par intérim

Royaume du Maroc ★ Ministère de la Santé et de la Protection Sociale ★
Groupement Sanitaire Territorial Rabat-Sale-Kenitra District de Rabat

20 NOV. 2026