Ministère de la Santé et de la Protection Sociale
La Direction Régionale Béni Mellal-Khenifra
Service Des Ressources Financières, de la Logistique et de Partenariat

وزارة الصحة والحماية الاجتماعية
المديرية الجهوية بني ملال-خنيفرة
مصلحة الموارد المالية واللوجيستيك و الشراكة

Ministère de la Santé et la protection Sociale
Bureau d'Ordre Régional
Région Béni Mellal-Khenifra
20 NOV 2026
4823
Départ

AVIS D'ACHAT DE BC N° 27/2026/DRSPS

Le directeur régional de la santé et de la protection sociale de la région Beni Mellal Khenifra procède à l'achat sur bons de commande des prestations objet du présent avis, en application des dispositions de l'article 91 du décret N°2-22-431 relatif aux marchés publics.

Objet de la prestation :

TRAVAUX D'ENTRETIEN ET DE RÉPARATION DES LOGEMENTS DE FONCTION RELEVANT DE LA DÉLÉGATION DE LA SANTÉ DE BÉNI MELLAL, SITUÉS À BOT FERDA, DESTINÉS À LA DISPOSITION DE LA DIRECTION RÉGIONALE DE LA SANTÉ ET DE LA PROTECTION SOCIALE DE LA RÉGION BÉNI MELLAL-KHÉNIFRA.

N° ART	Désignation	Unité	Quantité	Garantie Exigée
01	DECAPAGE DU COMPLEXE DE L'ETANCHEITE DECAPAGE DU COMPLEXE DE L'ETANCHEITE Y COMPRIS EVACUATION AUX DECHARGE PUBLIC Ouvrage payé au mètre carré.	M²	100	La Caution provisoire
02	CHAPE DE LISSAGE **Caractéristiques et spécifications :** De 0,02 d'épaisseur minimale réalisée au mortier de ciment dosé à 300 Kg par mètre cube, soigneusement talochée et formant gorge à la jonction de toutes les parties horizontales et verticales. Ouvrage payé au mètre carré développé, compris toutes sujétions d'exécution Ouvrage payé au mètre carré.	M²	100	La Caution provisoire
03	ETANCHEITE BICOUCHE DE 2 MM + 3 MM SOUDABLE AU CHALUMEAU **Caractéristiques et spécifications :** L'étanchéité bicouche sera composée de : - Enduit d'imprégnation à froid, il sera appliqué sur toute la surface à raison de 300g/m2 - Adhérence totale des deux membranes épaisseur 2 et 3 mm soudables au chalumeau sur leur support. La deuxième couche en épaisseur 3 mm sera soudable au chalumeau sur la première couche en épaisseur 2 mm.	M²	100	La Caution provisoire

	La membrane épaisseurs 3 mm est constituée de feuille de bitume modifiée par polymère, armées de polyester non tissé. La membrane est constituée de feuille de bitume armée en voile de verre. Un recouvrement minimal de 10 cm sera . **assuré entre panneaux en longitudinale et 15 cmen transversale** Ouvrage payé au mètre carré.			
04	**RELIEF DE L'ETANCHEITE BICOUCHE DE 2MM+3MM SOUDABLE AU CHALUMEAU** **Caractéristiques et spécifications :** - 1 couche Enduit d'imprégnation à froid - 2 feuilles de 2+3mm soudées en plein sur toute la hauteur du relevé - le talon de la premier feuille est de 100mm minimum - le talon de la deuxième feuille est de 150mm minimum Ouvrage payé au mètre carré. Ouvrage payé au mètre linéaire.	M²	40	La Caution provisoire
05	**PROTECTION DE L'ETANCHEITE PAR DALO** **Caractéristiques et spécifications :** Par dalots en Béton de grain de riz dosé à 300Kg de ciment CPJ35 DE 0,04 D'épaisseur sur forme de sable fin sec de 0,03 d'épaisseur, ces dalots coulés en carrés de joints alterné auras 0,7x0,7 de dimensions, les joints creux remplis de bitume, l'ensemble de ces protections recevra en finition 3 couches de chaux allumé Ouvrage payé au mètre carré.	M²	110	La Caution provisoire
06	**PROTECTION DES RELIEFS PAR ENDUIT ARME** **Caractéristiques et spécifications :** Sur les reliefs d'étanchéité, il sera exécuté une protection au mortier de de ciment armé avec un grillage galvanisé, dosé à 350 Kg/m3 avec application d'un badigeon à la chaux en 3 couches Ouvrage payé au mètre linéaire.	M²	40	La Caution provisoire

07	**PEINTURE GRIFFI SUR FACADES** **Caractéristiques et spécifications :** Comprenant égrenage, brossage énergique à la brosse, grattage de la peinture existante, dressage, rebouchage, enduits, colmatage des micros fissures exécution de la couche d'usure d'une épaisseur de 2 cm avec teinte recommandée par le maitre d'ouvrage, le mélange sera composé de liant de colle GRIFFI, poussière de marbre, sable de grain, vernis au protecteur, finition transparente de type cologriffi appliquée après séchage Ouvrage payé au mètre carré, y compris toutes sujétions.	M²	340	La Caution provisoire
08	**PEINTURE GLYCEROPHTALIQUE LAQUEE SUR MURS ET PLAFONDS** **Caractéristiques et spécifications :** - ponçage de la peinture existante - une couche d'impression - application d'une couche d'EMAIL CELLUC; - après 24 heures, ponçage léger de la première couche d'émail ; - application d'une deuxième couche d'EMAIL CELLULC, Ouvrage payé au mètre carré, y compris toutes sujétions.	M²	280	La Caution provisoire
09	**PEINTURE GLYCEROPHTALIQUE LAQUEE SUR MENUISERIE BOIS** **Caractéristiques et spécifications :** - Grattage de la peinture existante ou brûlage au chalumeau - Ponçage général - une couche d'impression en application d'une couche d'EMAIL CELLUC ; - après 24 heures, ponçage léger de la première couche d'émail; - application d'une deuxième couche d'EMAIL CELLULC, Couleur à faire agréer par le maître d'œuvre. Ouvrage payé au mètre carré, y compris toutes sujétions.	M²	52.8	La Caution provisoire
10	**PEINTURE GLYCEROPHTALIQUE LAQUEE SUR MENUISERIE METALLIQUE** **Caractéristiques et spécifications :** - ponçage de la peinture existante - déshuilage et dégraissage du métal. - une couche d'impression.	M²	60	La Caution provisoire

	- une couche de plombium prêt à l'emploi à passer 24 heures après la couche d'impression. - trois couches CELLUC SUPER BROSSE, espacées de 24 heures. Couleur à faire agréer par le maître d'ouvrage Ouvrage payé au mètre carré, compris toutes sujétions.			
11	**VERRE ARME** Ce prix s'applique sur la fourniture et pose de verre armé de 4.8 mm exempt de bulles et d'ondulation, compris pose, dépose de parcloses en bois ou métalliques et double bain de mastic. Ouvrage payé au mètre carré.	M²	1.48	La Caution provisoire

Lieu de livraison : DRSPS/Béni-Mellal
Délai d'exécution : 7 jours
Date et heure limites de réception des devis des concurrents : 25/11/2026 à 12:00
La caution provisoire 5 000.00 DHS (CINQ MILLE DIRHAMS) doivent être déposés au service de ressources Financières, de la logistique et de partenariat relevant de la Direction Régionale av Hassan II Beni Mellal avant Le mercredi 25/05/2026 à 11h00min
Les plis des concurrents sont déposés par voie électronique dans le portail des marchés publics accessible à l'adresse www.marchespublics.gov.ma.

NAOUR YOUSSEF
Chef de Service des Ressources Financières, de la Logistique et des partenariats
Direction Régionale de la Santé et la protection Sociale
Béni Mellal Khenifra