ROYAUME DU MAROC
PROVINCE D'EUADIDA
MINISTÈRE DE L'INTÉRIEUR
CERCLE SIDI SMAIL
COMMUNE OULED HAMDANE
CAÏDAT OULED HAMDANE

AVIS D'ACHAT SUR BONS DE COMMANDE N°23/2026

Le Président de la commune D'OULED HAMDANE procéde à l'achat sur bons de commande des prestations objet du présent avis, en application des dispositions de l'article 91 du décret n° 2-22-431 relatif aux marchés publics.

OBJET DE LA PRESTATION : Suivi des Travaux de construction en bicouche des pistes suivantes à la C. TOULED HAMDANE

1. La portion de piste reliant l'école LKHRARZA à Douar OULED SGHIR, et le croisement entre la piste reliant le centre OULED HAMDANE et Douar OULED ALLIANE, et la piste reliant la RR318 à l'école LKHRARZA, sur une longueur de 0,850 km.
2. Piste reliant le cimetière SIDI HNINI à la RP 3441, à travers l'école OULED BOUAITA, sur une longueur de 2,8 km: objet du marché N°02/2026.

Consistances la prestation

N°	DESIGNATION	CARACTERISTIQUE ET SPECIFICATION	UNITE DE MESURE	QUANTITE	GARANTIERS EXIGEES
1	Suivi assistance technique jusqu'à la réception définitive	- La confirmation par le biais de son Ingénieur habilité de la bonne implantation du projet, la vérification de tous les niveaux pour la totalité des ouvrages ainsi que tout travail topographique nécessaire à la vérification de la bonne marche des travaux de réalisation. - L'organisation et tenue des réunions de chantier, la rédaction et l'envoi des comptes rendus de ces réunions à tous les intervenants avec information Systématique du Maître d'Ouvrage sur l'état d'avancement des travaux. Le BET s'engage par conséquent à être présent à toutes les réunions de chantier et à toutes les étapes décisives du projet ou à se faire correctement représenter en cas d'empêchement. - La conformité de l'exécution des travaux aux prescriptions des pièces contractuelles, en matière de qualité, de quantité de délai et de coût. Il participera à la réception et à l'implantation des ouvrages exécutés et des fonds de fouilles. - La conformité du ferraillage et délivrance du bon à couler des principales structures en béton.	F	1	Le bureau d'étude techniques (BET) doit etre titulaire d'agréments D4 ,et D5
2	Vérification des mètres et situation d'attachements et décomptes	- Vérification des états quantitatifs mensuels établis par l'entrepreneur qui doivent être accompagnés des attachements signés contradictoirement par l'entreprise et le DDT ainsi que les métrés qui en résultent. - Vérification des bordereaux de prix supplémentaires et avenants éventuels qui en découlent, établissement et vérification des Décomptes de l'entreprise. - L'élaboration de tout plan complémentaire ou note de calcul complémentaire due à une modification ou à une simple demande de détail supplémentaire de la part du maître d'ouvrage, - La réception provisoire des ouvrages exécutés et L'établissement des rapports d'achèvement des Travaux - La vérification et la validation des plans de recollement établis par l'entreprise. - La réception définitive des ouvrages exécutés.	F	1	- Les documents susmentionnés doivent être envoyés à l'adresse e-mail suivante : ct.ouled.hamdane.23 @gmail.com avant la validation qui suit la lettre de confirmation. À défaut, tout soumissionnaire n'ayant pas transmis lesdits documents dans un délais de24 heures sera automatiquement écarté de la procédure

LIEU D'EXÉCUTION : LA COMMUNE TERRITORIALE OULED HAMDANE PROVINCE EL JADIDA.
DÉLAI D'EXÉCUTION : JUSQU'À LA RÉCEPTION DÉFINITIVE DU MARCHE N°02/2026
DATE ET HEURE LIMITES DE RÉCEPTION DES DEVIS DES CONCURRENTS : 24/11/2026 À 11H00.
DÉLAI D'EXÉCUTION : JUSQU'À LA RÉCEPTION DÉFINITIVE DU MARCHE N°02/2026
LES PLIS DES CONCURRENTS PEUVENT ÊTRE DÉPOSÉS PAR VOIE ÉLECTRONIQUE DANS LE PORTAIL DES MARCHÉS PUBLICS ACCESSIBLE À L'ADRESSE : **www.marchespublics.gov.ma.**

OULED HAMDANE le : 20/11/2026
Le président
إمضاء
عبداللطيف اكريم