N° :204/2026

AVIS D'ACHAT SUR BON DE COMMANDE N° : 10/2026/DPEDSFBS

La Direction provinciale de l'inclusion économique de la petite entreprise de l'emploi et des compétences de Fquih Ben Salah, procède à l'achat sur bon de commande des prestations objet du présent avis, en application des dispositions de l'article 91 du décret N°**2-22-431** relatif aux marches publics.

Objet de la prestation : Travaux d'aménagement et d'installation
Consistance de la prestation :

N° Article	Désignations	Caractéristiques et spécifications	Unité	Qté	Garantie
1	FOURNITURE ET POSE D'UN PANNEAU DE 4,00 M X 0,70 M EN ALUCOBOND NOIR	• Panneau de 4,00 m x 0,70 m en Alucobond noir, épaisseur minimale 3 mm ; • Ossature en structure métallique de tube carré, traitée anticorrosion ; • Finition de bordure en aluminium de 20 mm sur tout le pourtour ; • Fixation murale par chevilles et visserie inox, avec mise à niveau et alignement. • Composition graphique (conforme à la maquette / photo de référence)* • Deux cartouches latéraux (gauche et droit) sur fond blanc, portant chacun : • les Armoiries du Royaume en impression numérique haute définition (encres UV, plastification anti-UV) ; • la mention trilingue en lettrage noir. Zone centrale sur fond noir, avec texte en relief en Alucobond doré (jaune or), réparti comme la maquette approuvée par le maître d'ouvrage. Remplacement du panneau existant, y compris dépose et évacuation.	U	1	
2	RENOVATION DE LA PLAQUE MURALE EXISTANTE ET REMISE EN ETAT D'UN ESPACE PAYSAGER	• Dépose soignée de la plaque existante ; • Préparation et nettoyage du support mural, remise en état et lissage de la surface ; • Réalisation d'une impression numérique grand format sur vinyle polymère avec encres UV, selon la maquette validée par l'Administration ; • Plastification anti-UV pour usage extérieur ; • Application de l'adhésif sur la plaque ; • Repose et fixation de la plaque à son emplacement initial • Enlèvement des gravats, débris et matériaux détériorés ; • Dépose des éléments cassés et évacuation des déchets ; • Nettoyage général de la zone d'intervention ; • Nivellement et remise en état du sol ; • Chargement, transport et mise en décharge publique autorisée des déblais et déchets.	F	1	

- **Lieu d'exécution** : Direction provinciale de l'emploi et du dialogue social -Fquih Ben Salah-
- **Délai d'exécution ou date de livraison de la prestation**: 5 jours à partir du lendemain de la notification du bon de commande visé.
- **Date et heure limite de réception des devis des concurrents** : **23/11/2026 09:00**.
- Les plis des concurrents sont déposés par voie électronique dans le portail des marchés publics à l'adresse : www.marchespublics.gov.ma

***Photo de référence approximative**



ROYAUME DU MAROC
MINISTÈRE DE L'EMPLOI ET DU DIALOGUE SOCIAL
DE FQUIH BEN SALAH

DIRECTEUR PROVINCIAL
MOURAD KHALISSI