ROYAUME DU MAROC
CHEF DU GOUVERNEMENT
AGENCE POUR LA PROMOTION ET LE DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE ET SOCIAL DE LA PRÉFECTURE ET DES PROVINCES DE LA RÉGION ORIENTALE DU ROYAUME

AGENCE DE L'ORIENTAL

Oujda le ...20 NOV. 2026

Avis d'achat sur bons de commande N°...56.../2026

Le Directeur général de l'agence pour la promotion et le développement économique et Social de la préfecture et des provinces de la région orientale du Royaume procède à l'achat sur bons de commande des prestations objet du présent avis, en application des dispositions de l'article 91 du décret n° 2-22-431 relatif aux marchés publics.

OBJET DE LA PRESTATION : Fourniture et installation d'un (1) climatiseur de type console, et désinstallation de l'ancien climatiseur pour le compte de l'Agence de l'Oriental

CONSISTANCE DE LA PRESTATION : (voir les termes de références en PJ)

Désignation	Caractéristiques	Unité de mesure	Quantité
Climatiseur console	Climatiseur de type console de marque carrier ou similaire, smart inverter 36000 BTU avec installation, et désinstallation de l'ancien climatiseur	U	1

Lieu d'exécution : siège de l'Agence de l'Oriental (sis à 13, Rue Mohamed Abdou-Oujda).
Délai de réalisation des prestations : 05 Jours à compter du lendemain de la date de notification du bon de commande.
Date et heure limites de réception des devis des concurrents :Le...26 NOV. 2026..... à 12h00.
Les plis des concurrents sont déposés par voie électronique dans le portail des marchés publics accessible à l'adresse www.marchespublics.gov.ma.

NB: Les fiches techniques des climatiseurs à fournir doivent être obligatoirement transmises par courrier électronique à l'adresse suivante : elouahabi@oriental.ma

Les soumissionnaires sont également tenus d'effectuer une visite obligatoires des lieux prévue le 23/11/2026 à 10h00.

Les soumissionnaires n'ayant pas effectué la visite des lieux ou n'ayant pas transmis les fiches techniques des climatiseurs à fournir seront écartés.

PJ: Termes de référence

Pr. Le DG de l'Agence de l'Oriental
Le Directeur des Affaires Administratives et Financières
M. BOUALI Lahsen

13, Rue Mohamed Abdou - Oujda
Tél : (+212) 5 36 70 58 68
Fax : (+212) 5 36 70 58 52
www.oriental.ma

ROYAUME DU MAROC
CHEF DU GOUVERNEMENT
AGENCE POUR LA PROMOTION ET LE DÉVELOPPEMENT
ÉCONOMIQUE ET SOCIAL DE LA PRÉFECTURE ET DES
PROVINCES DE LA RÉGION ORIENTALE DU ROYAUME

AGENCE DE
L'ORIENTAL

Termes de référence

Objet de la prestation

La présente consultation a pour objet la fourniture et l'installation d'un climatiseur de type console destiné à la salle des machines informatiques de l'Agence de l'Oriental.

Consistance de la prestation

La prestation comprend la fourniture et l'installation d'un (1) climatiseur de type console, doté de la technologie Smart Inverter, d'une capacité de 36 000 BTU, de marque Carrier ou similaire. Elle inclut également la désinstallation de l'ancien climatiseur et le dépôt de l'ensemble de ses composants dans la cave de l'Agence. Le climatiseur à fournir devra présenter les caractéristiques suivantes :

- Un compresseur rotatif tropicalisé assurant un haut rendement énergétique ;
- La technologie AMS (Air Management System), favorisant un débit d'air maximal et une résistance minimale à la circulation de l'air ;
- Un évaporateur et un condenseur à grande surface d'échange, permettant d'optimiser le transfert thermique ;
- Des batteries intérieure et extérieure équipées de tubes en cuivre à rainurage croisé pour un transfert thermique optimisé ;
- Une batterie intérieure munie d'ailettes en aluminium gaufré, conçues pour protéger la batterie contre la corrosion et faciliter l'évacuation rapide des condensats afin d'améliorer le débit d'air.

Les performances techniques du climatiseur devront être équivalentes ou supérieures aux valeurs de référence ci-dessous :

Caractéristique	Indice
Puissance frigorifique	35000/33500 btu
Puissance absorbée / intensité	3778/17.5 WAT/Amp
C.O.P	2.97 W/W
Débit d'air	941/1161/1280 m3/h
Niveau sonore	50/53/55 dB(A)
Dénivelé maximum	10m
Dimensions de l'unité intérieure	1200*268*232
Dimensions de l'unité extérieure	860*720*350
Poids (unité intérieure / unité extérieure)	30/79.5 kg

Délai de réalisation

Le délai de réalisation de la prestation est fixé à cinq (05) jours à compter du lendemain de la notification du bon de commande.

13, Rue Mohamed Abdou - Oujda
Tél : (+212) 5 36 70 58 68
Fax : (+212) 5 36 70 58 52
www.oriental.ma

Responsabilité du prestataire

Le prestataire prend en charge l'ensemble des frais de transport, d'achat des accessoires nécessaires à l'installation et de manutention. Il est tenu de mobiliser des techniciens spécialisés en climatisation et de prendre toutes les précautions nécessaires pour préserver les murs et les équipements de l'Agence présents sur les lieux de l'intervention.

Visite obligatoire des lieux : les soumissionnaires sont tenus d'effectuer une visite obligatoire des lieux afin de prendre connaissance de l'emplacement prévu pour le climatiseur et d'identifier les accessoires et les travaux nécessaires à son installation. Cette visite est prévue le 23/11/2026 à 10h. Tout soumissionnaire n'ayant pas effectué cette visite sera écarté.

Dépôt de la fiche technique : les soumissionnaires sont tenus de transmettre la fiche technique du climatiseur proposé à l'adresse électronique suivante : **elouahabi@oriental.ma**

Tout soumissionnaire n'ayant pas transmis la fiche technique sera écarté.

Lieu d'exécution

Siège de l'Agence de l'Oriental, 13, Rue Mohamed Abdou – Oujda

Pr. Le DG de l'Agence de l'Oriental
Le Directeur des Affaires
Administratives et Financières
M. BOUALI Lahsen

13, Rue Mohamed Abdou - Oujda
Tél : (+212) 5 36 70 58 68
Fax : (+212) 5 36 70 58 52
www.oriental.ma