ROYAUME DU MAROC
MINISTERE DE L'INTERIEUR
PROVINCE EL KELAA DES SRAGHNA
CERCLE SAHRIJ SANHAJA
CAIDAT SAHRIJ
COMMUNE SAHRIJ

Avis d'achat sur bon de commande N°18/2026

La commune sahrij envisage de réaliser par bon de commande objet de cet avis
En application des dispositions de l'article 91 du décret N°2.22.431 relatif aux marchés publics

Objet de la prestation : Aménagement d'un logement de fonction.

Consistance de la prestation:

N°	Désignation	unité	quantité
1	décapage ancienne forme de pente	m2	57,76
2	Exécution forme de pente et chape de lissage	m2	57,76
3	Exécution étanchéité bicouche auto protégée	m2	57,76
4	Exécution étanchéité bicouche des relevés	ml	31,20
5	Exécution peinture vinylique sur mur et plafond	m2	194

Lieu d'exécution : centre sahrij

- Date de réception des prestations : 20 jours à compter de la date de notification du bon de commande.

La date et l'heure limite de réception des devis des concurrents : le 23/11/2026 à 10 h30.
Les plis des concurrents doivent être déposés au portail de marches publiques à l'adresse :
www.marchespublics.gov.ma

Sahrij le 20 Nove 2026

LE PRESIDENT DE LA COMMUNE

Province El Kelaa des Sraghna
Commune Territoriale SAHRIJ Le Président
Cercle Sahrij Sanhaja / Caidat Sahrij

Le President
Khalid LAMAZAZ

Scanné avec CamScanner

ROYAUME DU MAROC

MINISTERE DE L'INTERIEUR

PROVINCE EL KELAA DES SRAGHNA

CERCLE SAHRIJ SANHAJA

CAIDAT SAHRIJ

COMMUNE SAHRIJ

FICHE TECHNIQUE

PROJET : aménagement d'un logement de fonction

I-PRESENTATION DU PROJET :

La présente fiche à pour objet les travaux d'aménagement d'un logement de fonctionnaire

Le projet est financé par les crédits issus des ressources propres de la commune (Excédent 2018).

II-PRESCRIPTIONS TECHNIQUES DES OUVRAGES

Prix n°1 : décapage/démolition de l'ancienne forme de pente et évacuation .

Ce prix comprend :

La dépose complète de l'ancienne forme de pente (béton , mortier , ect.)

Piquage ou rabotage mécanique jusqu'à retrouver la dalle porteuse.

Nettoyage des résidus adhérant

Evacuation des gravats :

Chargement, transport et mise en décharge des matériaux déposés

Prix n°2 : forme de pente et chape de lissage

Exécution d'une forme fractionnée en béton dosé à 250 Kg de ciment CPJ45 sur toutes les surfaces à étancher. Cette formes aura une épaisseur minimale de 3 cm au point le plus bas et sera soigneusement damée et talochée et forme une gorge à la jonction de toutes les parties horizontales et verticales. Le dressage de la surface de cette forme sera obtenu par l'exécution d'une chape incorporée et bien adhérente au mortier de ciment dosé à 350 Kg de ciment CPJ45 par m3 de sable. La pente de la forme sera de 1% minimum en tout point. Cette forme sera payée au mètre carré, mesuré sur place, y compris fourniture, mise en œuvre, et toutes sujétions.

Ce prix comprend également la fourniture et la mise en œuvre d'une chape de lissage au mortier exécutée sur la forme devant recevoir le complexe d'étanchéité, d'une épaisseur de 3 cm et comportant une remontée sur les bords d'environ 0,20 m et formant gorge.

Ouvrage payé au mètre carré de surface vue en plan entre nus d'acrotères, tous vides et ouvrages divers déduits y compris façon de gorge.

Prix n°3 : étanchéité bicouche autoprotégé

Le revêtement d'étanchéité bicouche autoprotégée sera comme suite :

Le complexe sera posé sur la surface horizontale et sur les relevés en adhérence totale des deux membranes à souder sur le support

Scanné avec CamScanner

La deuxième couche d'épaisseur 4 mm type autoprotégée sera soudée au chalumeau sur la première couche d'épaisseur de 2 mm, le recouvrement minimale de 10cm, sera assuré entre les panneaux en longitudinale et de 15 cm en transversale
L'ensemble sera exécuté conformément à la norme en vigueur y.c compris toutes les sujétions de fourniture et de pose.
Ouvrage payé au mètre carré théorique compté à la surface réelle.

Prix n°4 : étanchéité bicouche des relèves

L'étanchéité des relevés en partie courante comprendra :
1 sous couche primaire en Concret Primer à raison de 300g/m2
1 bande d'équerre en membrane – Epaisseur : 2mm, appliquée aux reliefs de développé de 30 cm, soudée en plein sur la partie courante par un talon de 15 cm.
1 membrane type autoprotégée –Epaisseur : 4 mm soudée sur toute la hauteur à 5 cm de la costière avec un talon de 20cm au minimum sur la partie courante.
Ouvrage payé au mètre linéaire.

Prix n°5 : peinture vinylique sur mur intérieur et plafond :

Peinture caoutchouc de 1er choix exécuté en deux couches après egrenage
Et brossage énergique à la brosse chiendent.
-1couche impression type vinylique diluée à l'eau selon porosité du support (5 à 10%)
-2 couches de vinylique 1er choix.
-3 heures sont nécessaires entre chaque couche.
Ouvrage payé au mètre carré théorique compté à la surface réelle.

III-ESTIMATION QUANTITATIVE DES PRESTATIONS

N°	Désignation	unité	quantité
1	décapage ancienne forme de pente	m2	57,76
2	Exécution forme de pente et chape de lissage	m2	57,76
3	Exécution étanchéité bicouche auto protégée	m2	57,76
4	Exécution étanchéité bicouche des relevés	ml	31,20
5	Exécution peinture vinylique sur mur et plafond	m2	194

IV- ENGAGEMENT:

L'entreprise s'engage à :
- Respecter le contenu de cette fiche technique
- Respecter le délai d'exécution des travaux (20 jours)
- A exécuter les dites prestations dans les conditions prévues par le cahier des clauses Administratives générales (CCAG) qui leur est applicable

Le 16.Nove.2026

Bureau technique

Royaume du Maroc Service Technique Province des Sraghna

نادية مصبرة
مصلحة الصفقات
NADIA MISRA
Service Marches

Le 16 Nove 2026

le président de la commune

Le President

Khalid LAMAZAZ

Province El Kelaa des Sraghna Commune territoriale SAHEL

Scanné avec CamScanner