Royaume du Maroc
Caisse Nationale De Sécurité Sociale

Casablanca, le 12/11/2026

Avis d'achat sur bons de commande n°...
REF : CON 56/2026

Le président de la commission procède à l'achat sur bons de commande des acquisitions objet du présent avis, en application des dispositions de l'article 91 du décret n° 2-22-431 relatif aux marchés publics.

Objet d'acquisition: Travaux de réhabilitation du réseau et des branchements des eaux pluviales pour le Centre de vacances Agadir relevant de la Direction des Œuvres Sociales de la CNSS : Plomberie, carrelage, plâtre.

Consistance d'acquisition :

N° Unité	Désignation	Unité de mesure ou de compte	Quantité
1	**Tube en PVC évacuation :** • **Ø 75** Le mètre linéaire	ML	120
2	**Tube en PVC évacuation :** • **Ø 110** Le mètre linéaire	ML	130
3	**Tube en PVC évacuation :** • **Ø 125** Le mètre linéaire	ML	400
4	**Siphon de sol en inox de 10*10 cm**	U	8
5	**Fourniture et pose du carrelage**	M²	60
6	**Travaux de Plâtre pour plafond**	Forfait	1

Descriptif technique :

Plomberie sanitaire :

EVACUATION

Tube en PVC Evacuation

Fourniture et mise en œuvre de tuyauterie d'évacuation en PVC, classe M1, système pour l'évacuation des eaux vannes eaux usées, et eaux pluviales de marque DIMATIT, FIRST PLASTIC, FERROPLAST, WAVIN ou équivalent y compris raccordements, découpes, supports, coudes, culottes, tés, bouchons de dégorgement, manchons de dilatation, plaques hermétiques, tampons de visite fourreaux, colliers et support en acier galvanisé avec joint

pour l'isolation phonique de type MUPRO ou équivalent, essais et toutes sujétions de fourniture et de pose (les pièces et les raccords sont compris dans le mètre linéaires).

Nota :

- ❖ Il sera prévu des manchons coupe-feu seront au droit des traversées (plancher, cloison, gaine technique) des conduits d'évacuation d'eau pluviale de diamètre supérieure ou égale à 125mm.

  Concernant les manchons de dilatation et bouchons de dégorgement, il doit y avoir obligatoirement un manchon de dilatation :

- ➢ A chaque niveau pour les chutes verticales (EU-EV-EP) ; quand elles traversent les planchers et sont bloquées ;
- ➢ A chaque niveau quand les chutes passent en gaine (sans plancher) et desservent des appareils sanitaires, dont les branchements constituent des points fixes ;
- ➢ A chaque traversée de joint de dilatation.

- ❖ Il doit y avoir obligatoirement un bouchon de dégorgement à chaque changement de direction.
- ❖ Il sera prévu des démolitions au niveau des gaines pour le raccordement des réseaux existants.
- ❖ Les conduits d'un diamètre supérieur à 75mm non suffisamment résistants par eux-mêmes seront protégés par adjonction d'une gaine technique qui fait office de bouclier thermique.

Ouvrage payé au mètre linéaire y compris toutes fournitures et sujétions d'exécution aux prix suivants :

1- **Ø 75**
2- **Ø 110**
3- **Ø 125**
4- **Siphon de sol en inox 10cm × 10cm**

Fourniture et pose de siphon de sol en inox avec platine en plomb façonné permettant les raccordements à l'étanchéité et au réseau d'évacuation. L'entrée doit être en plomb de 3mm d'épaisseur comprenant platine de 400 × 400 et moignon dépassant la sous face au plafond de 15cm.

5- Fourniture et pose du Carrelage :

Fourniture et pose de carrelage en grès cérame de première qualité, de dimension 60×60cm (ou similaires), résistant à l'usure et adapté à un usage intensif. Le carrelage devra présenter une surface régulière, une bonne résistance mécanique et une finition homogène.

Les travaux comprennent notamment :

- La préparation et le nettoyage du support ;
- La fourniture du carrelage ;
- La pose à l'aide d'un mortier-colle adapté ;
- La réalisation des joints avec produit approprié ;
- Le nettoyage final et l'évacuation des déchets.

6- Travaux de plâtre pour plafond : (au Forfait)

Fourniture et mise en œuvre de plâtre pour plafond, comprenant la préparation du support, l'application du plâtre, le dressage, le lissage et toutes sujétions nécessaires pour obtenir une surface plane, conformément aux règles de l'art.

Lieu de livraison : Centre de vacances CNSS Agadir.

Dépôt des échantillons :

Le prestataire devra faire des propositions en présentant des échantillons et des fiches techniques conformes au descriptif technique.
Les échantillons doivent être présentés le 26/11/2026 avant 12H00 et ce à Direction des Œuvres Sociales de la CNSS, au 5ème étage de la Maison de l'Assuré, Place Dakar, rond point Chimicolor, Casablanca et les fiches techniques devront être envoyées aux adresses mails suivantes :

REDA.NACHITE@cnss.ma
lourchithamza340@gmail.com
Fadoua.Yahia@cnss.ma
Fadwa.Foursani@cnss.ma

Les échantillons comprennent une (1) unité de chaque article et feront l'objet d'une évaluation par l'équipe CNSS.

N.B : Les concurrents n'ayant pas déposé l'échantillon dans les délais impartis seront écartés.

Délai de livraison : Un mois

Pénalités de retard : 1‰ Un pour mille par jour

Date et heure limites de réception des devis des concurrents: le 27/11/2026 à 10H00.

Les plis des concurrents sont déposés par voie électronique dans le portail des marchés publics accessible à l'adresse www.marchespublics.gov.ma.

Le président de la commission

Directeur
des Achats et Logistique

CNSS