ROYAUME DU MAROC
MINISTERE DE L'INTERIEUR
PREFECTURE DE MOHAMMEDIA
SECRETARIAT GENERAL

AVIS D'ACHAT SUR BON DE COMMANDE N°.46/2026/BG

Mr le gouverneur de la préfecture de Mohammedia procède à l'achat sur bon de commande des prestations objet du présent avis, en application des dispositions de l'article 91 du décret n°2-22-431 relatif aux marchés publics.

OBJET DE LA PRESTATION : ENTRETIEN DE LOGEMENT DE FONCTION A LA PREFECTURE DE MOHAMMEDIA

- Consistance de prestation :

N° Prix	Désignation des prestations	Unité	Quantité
1	**RÉFECTION DE L'INSTALLATION ÉLECTRIQUE** - La vérification de l'état de l'installation électrique existante ; - La dépose et le remplacement des éléments défectueux ; - La reprise des circuits et des raccordements électriques ; - La fourniture et la pose des câbles, conduits et boîtes nécessaires ; - Le remplacement des prises, interrupteurs et appareillages défectueux ; - La vérification des protections électriques ; - Les essais, réglages et la mise en service ; - Toutes fournitures, main-d'œuvre et sujétions nécessaires à la parfaite exécution des travaux.	F	1
2	**REMPLACEMENT DE MÉLANGEUR SUR COLONNE POUR LAVABO** - Dépose de l'ancien mélangeur. - Fourniture et pose d'un mélangeur neuf adapté à la colonne et aux raccordements existants. - Fourniture et pose des joints, raccords et accessoires de fixation nécessaires. - Raccordement aux conduites d'alimentation en eau chaude et froide. - Réglage du mélangeur et vérification de son fonctionnement et de l'étanchéité.	U	4
3	**REMPLACEMENT DE GLACE EN VERRE POLI Y COMPRIS TOUTES ACCESSOIRES NÉCESSAIRES** - Dépose de la glace existante, si nécessaire. - Fourniture d'une glace en verre poli aux	U	1

	dimensions adaptées à l'emplacement. - Transport, mise en place et fixation de la glace. - Fourniture et pose de tous les accessoires de fixation nécessaires. - Nettoyage de la glace et de son emplacement après la pose. -		
4	**REMPLACEMENT D'UN PACK COMPLET D'ACCESSOIRES EN INOX DE LAVABO** - Remplacement de pack completd'accessoiresenacierinoxydable pour lavabo. - Le pack comprend:porte-serviette, porte-savon, tablette de pose et porte-papier toilette. - Traçage des emplacements, perçage et préparation des supports. - Pose et fixation des accessoires avec vis, chevilles et élémentsnécessaires. - Réglage, vérification de la bonne fixation et nettoyage après intervention.	F	1
5	**REMPLACEMENTDE WC À L'ANGLAISE Y COMPRIS TOUS ACCESSOIRES NÉCESSAIRES** - Dépose de l'ancien WC et enlèvement des éléments déposés. - Fourniture et pose d'un WC à l'anglaise avec réservoir et mécanisme de chasse. - Fourniture et pose de l'abattant, du robinet d'arrêt, du flexible, des joints et des accessoires de fixation nécessaires. - Raccordement au réseau d'alimentation en eau et à la conduite d'évacuation. - Fixation, réglage et vérification de l'étanchéité et du bon fonctionnement de la chasse.	U	3
6	**REMPLACEMENTDES POIGNÉES DES FENÊTRES EN BOIS SAPIN Y COMPRIS ACCESSOIRES** - Dépose des poignées existantes défectueuses. - Fourniture et pose de poignées neuves adaptées aux fenêtres en bois sapin. - Fourniture des vis, pièces de fixation et accessoires nécessaires. - Ajustement et fixation des poignées. - Réglage et vérification de la bonne ouverture et fermeture des fenêtres. -	U	8
7	**REMPLACEMENTDES POIGNÉES DES PORTES**	U	6

	EN BOIS SAPIN Y COMPRIS ACCESSOIRES - Dépose des poignéesexistantes. - Fourniture et pose de poignéesneuvesadaptées aux portesenboissapin. - Fourniture et pose des plaques ourosaces, visseries et accessoiresnécessaires. - Ajustement et fixation des nouvellespoignées. - Réglage et vérification du bon fonctionnement de l'ouverture et de la fermeture des portes.		
8	**PEINTURE GLYCÉROPHTALIQUE MATE SUR MURS INTÉRIEURS** Ce prix comprend : - Le grattage et le décapage de l'ancienne peinture sur les murs intérieurs - L'élimination des parties non adhérentes et dégradées - Le nettoyage et le dépoussiérage des surfaces - Le rebouchage des fissures, trous et imperfections - L'application d'enduit de préparation si nécessaire - Le ponçage et le dépoussiérage des supports ; - L'application d'une couche d'impression adaptée - L'application de deux couches de peinture glycérophtalique mate - Toutes fournitures, main-d'œuvre et sujétions nécessaires à la parfaite exécution des travaux.	M²	243
9	**PEINTURE DÉCORATIVE TYPE KHAYAL(Murs de salon)** - Le grattage et le décapage de l'ancien revêtement décoratif - L'élimination des parties dégradées et non adhérentes - Le nettoyage et le dépoussiérage des surfaces - Le rebouchage des fissures et imperfections - La remise en état et le dressage des supports - L'application d'une couche d'impression adaptée - La fourniture et l'application de la peinture décorative type Khayal - La réalisation de la finition suivant l'échantillon approuvé par le maître d'ouvrage - Toutes fournitures, main-d'œuvre et sujétions nécessaires.	M2	332,8
10	**PEINTURE GLYCÉROLAQUÉE SUR MENUISERIE BOIS ET MÉTALLIQUE**	M²	174

	- Le décapage de l'ancienne peinture sur les menuiseries en bois et métalliques ; - Le grattage et l'élimination des parties écaillées et non adhérentes ; - Le ponçage et le nettoyage des surfaces ; - Le traitement des éventuelles imperfections ; - L'application d'une couche d'impression ou de primaire adaptée à la nature du support ; - L'application de deux couches de peinture glycérolaquée ; - Toutes fournitures, main-d'œuvre et sujétions nécessaires.		
11	**PEINTURE GRIFFÉE SUR FAÇADES ET MURS EXTÉRIEURS** - Le grattage et le décapage de l'ancien revêtement des façades et murs extérieurs - L'élimination des parties dégradées, fissurées et non adhérentes - Le nettoyage des surfaces - Le traitement des fissures et imperfections - La réparation et la remise en état des supports - L'application d'une couche d'impression adaptée - La fourniture et l'application d'un revêtement décoratif de type peinture griffée - La réalisation de la texture et de la finition suivant l'échantillon approuvé - Toutes fournitures, main-d'œuvre et sujétions nécessaires.	M²	1149
12	**PEINTURE VINYLIQUE SUR PLAFONDS** - Le grattage et le décapage de l'ancienne peinture sur les plafonds ; - L'élimination des parties non adhérentes et dégradées ; - Le nettoyage et le dépoussiérage des surfaces ; - Le rebouchage des fissures et imperfections ; - L'application d'enduit de préparation si nécessaire ; - Le ponçage et le dépoussiérage ; - L'application d'une couche d'impression ; - L'application de deux couches de peinture vinylique mate ; - Toutes fournitures, main-d'œuvre et sujétions nécessaires.	M²	400
13	**VERNIS SUR BOIS** - Le nettoyage et le dépoussiérage des surfaces en bois ; - Le ponçage léger pour assurer une bonne adhérence du vernis ;	M2	30

	- La fourniture et l'application d'un produit de protection adapté au bois ; - L'application de nouvelles couches de vernis transparent de première qualité ; - La réalisation d'une finition uniforme et soignée ; - Toutes fournitures, main-d'œuvre et sujétions nécessaires à la parfaite exécution des travaux.		

Lieux d'exécution : **LA PREFECTURE DE MOHAMMEDIA**
Délai d'exécution ou date de livraison de la prestation : **UN MOIS**
Date et heure limites de réception des devis des concurrents : 24/11/2026 à 10:00

Les plis des concurrents sont déposés par voie électronique dans le portail des marchés publics accessible à l'adresse www.marchepublics.gov.ma .

NB : les soumissionnaires est tenu de fournir des attestations de bonne exécution justifiant la réalisation de travaux similaires à ceux faisant l'objet du présent bon de commande, accompagnées de photographies illustrant les prestations réaliséesal'adresse électronique suivante prefecturedemohammedia@gmail.com, et ce, impérativement avant la date d'ouverture des plis

Tous concurrents n'ayant pas transmis lesdits attestations dans le délai imparti sera écarté de la procédure d'appel d'offre.

Royaume du Maroc
Ministère de l'Intérieur
Préfecture de Mohammedia

Pour Le Gouverneur et P.O.
Le Secrétaire Général

KARIM ANZALI