ROYAUME DU MAROC
MINISTERE DE L'INTERIEUR
PROVINCE D'AZILAL
CERCLE FETOUAKA
CAIDAT FETOUAKA
COMMUNE TERRITORIALE D'ANZOU

جماعة أنزو
Commune Anzou

المملكة المغربية
وزارة الداخلية
عمالة بني ملال – خنيفرة
الإقليم أزيلال
دائرة فطواكة
قيادة فطواكة
الجماعة الترابية انزو

AVIS D'ACHAT SUR BON DE COMMANDE N° 21/ 2026

Le président de la commune d'Anzou . Procédé à l'achat sur bon commande des prestations objet des présent Avis, en application de l'article n° 91 du décret n°2-22-431 relatif aux marchés publics

Objet de la prestation :

Aménagement des rues au douar ait Ahmad

Les soumissionnaires sont tenus de déposé au service technique de la commune Anzou obligatoirement une caution d'un montant de 2000 DH au nom de la commune Anzou après la confirmation de leurs offres dans un délai de 72 ouvrable

Consistance de la prestation :

N° PRIX	Désignation	UNITE	QTTE	PU	Montant HT
1	Terrassement en déblais et remblais des terrains en toute nature y/c le rocher Compactage et réglage de fond de forme seront exécutés selon le tracé matérialisé sur le terrain par des piquets de contrôle en toute hauteur , y compris l'arrachage des arbres de toutes nature et les dégagements des pierres et blocs de roches et leur élimination de l'emprise de la piste. y compris également l'évacuation des déblais excédentaires. blindage et étaiement des fouilles en cas de terrain inconsistant. il s'applique au mètre cube de déblai. les quantités à prendre en compte étant calculées à partir des dimensions théoriques. portées aux profils du projet remis à l'entrepreneur. visés « bon pour exécution ». il est précisé qu'il ne sera pris en compte aucun hors profil quelle que soit l'importance de ceux-ci. Ce prix rémunère au mètre carré l'exécution du déblai pour fouille en terrain de toute nature	M2	600		
2	herissonnage : ce prix rémunère au mètre carre. la pose à la main des pierres sèches sur une épaisseur de 12 cm y compris arrosage et compactage du sol d'assise et toutes sujétions de fourniture, de transport et de mise en œuvre. il s'applique au mètre carré, les quantités à prendre en compte étant calculées à partir des dimensions réellement exécutées	M2	600		
3	béton B20 légèrement arme dose a 300 kg /m3 : Ce prix rémunère, au mètre carre, la fabrication et la mise en œuvre de béton de classe B20 sur une épaisseur de 10 cm légèrement armé en trille soudé Y/C réglage ,arrosage et compactage de fond de forme y/c toute sujétion	M2	600		

4	fourniture et pose de couche matériaux sélectionné (MS). Fourniture et pose de couche MS rémunérée en mètre cube, la fourniture, le transport et la mise en œuvre des matériaux sélectionnés schiste vert d'une épissure de 10 cm pour l'exécution de la couche de base des pistes Y/C réglage, compactage arrosage de fond de forme et calibrage des fosse existent. l'arrosage et la compactage à 98% de l'OPM pour un couche de 10 cm et réglage de l'assise profilage toute sujétions. ce prix s'applique au mètre cube pour une épaisseur mesurée après compactage à 98% de l' OPM. Échantillons doit être approuvé par maitre d'ouvrage avant exécution.	**M3**	**400**		

Lieu d'exécution **: douar ait ahmed c.t.anzou province AZILAL**
Délai d'exécution **: 60 JOUR à compter de la date de notification de l'ordre de service de commencement des travaux**
Date et heure limites de réception des devis des concurrents **: 20/11/2026 A 16 H 00 mn**

Les plis des concurrents sont à dépose par voie électronique dans le portail des marchés publics
Accessible à l'adresse WWW.marchespublics.gove.ma

Le président de la commune d'Anzou