ROYAUME DU MAROC
MINISTERE DE L'INTERIEUR
PROVINCE DE ZAGORA
COMMUNE TAMEZMOUTE

TAMEZMOUTE : 20/11/2026

AVIS D'ACHAT SUR BON DE COMMANDE n° : 20/2026

Le président de la Commune de Tamezmoute procède a l'achat sur bons-de commande des prestations objet du présent avis, en application des dispositions de l'article 91 du décret n°2-22-431 relatif aux marches publics.

Objet de la prestation FOURNITURE ET POSE DES PLAQUES SOLAIRES ET VARIATEUERS POUR ADDUCTION EN EAU POTABLE AU DOUARS : TAMKHZNITE- BOZWOU – IMI NOSSANF ET BOFROUKH COMMUNE DE TAMEZMOUTE.

Consistance de la Prestation :

No	Désignation	Caractéristiques et spécification	Unité de mesure	Quantité	Garanties exigées
01	Fourniture, transport et pose des plaques solaire de puissance 620 w au moins JINKO ou équivalent Y compris toutes sujétions.	Fourniture, transport et pose des plaques solaire de puissance 620 w au moins JINKO ou équivalent Y compris toutes sujétions.	u	32	
02	Fourniture et installation de variateur 4 KW /380 VEICHI où équivalent y/c. avec coffret s de protection AC/DC comprend tableau de visible et commande de protection complet. Y compris toutes sujétions.	Fourniture et installation de variateur 4 KW /380 VEICHI où équivalent y/c. avec coffret s de protection AC/DC comprend tableau de visible et commande de protection complet. Y compris toutes sujétions.	u	4	
03	Fournitures Câble souple 2mm 3*4 rond gris en cuivre 1er choit et toutes les accessoires et pièces de raccordements Y compris toutes sujétions.	Fournitures Câble souple 2mm 3*4 rond gris en cuivre 1er choit et toutes les accessoires et pièces de raccordements Y compris toutes sujétions	ML	600	
04	Façonnage de socle de fixation en béton cyclopéen dose a300 kg pour les supports des plaques solaires de passeur 0.30 et de hauteur 0.40m POUR l'ENSEMBLE DE 08 plaques à 04 system. Y compris toutes sujétions.	Façonnage de socle de fixation en béton cyclopéen dose a300 kg pour les supports des plaques solaires de passeur 0.30 et de hauteur 0.40m POUR l'ENSEMBLE DE 08 plaques à 04 system. Y compris toutes sujétions	FT	1	
05	Fournitures et pose de support métallique en fer corner de 40mm pour chaque ensemble de 08 plaques Y compris toutes sujétions.	Fournitures et pose de support métallique en fer corner de 40mm pour chaque ensemble de 08 plaques Y compris toutes sujétions	FT	1	
06	Fournitures Câble torsade 2x16 et toutes les accessoires de raccordements Y compris toutes sujétions.	Fournitures Câble torsade 2x16 et toutes les accessoires de raccordements Y compris toutes sujétions.	ML	600	

- Lieu d'exécution:. CT TAMEZMOUTE
- Délai d'exécution ou date de livraison de la prestation : 10 jours acompte de la date de notification D'engagement du Bon de commande.
- Date et heure limites de réception des devis des concurrents : voir la date de portail.
- Les plis des concurrents sont déposes par voie électronique dans le portail des marches Publics accessible à l'adresse www.marchespublics.gov.ma.

Le Président de la Commune.

SIGNE : MAJD ABDESSLAM