Avis d'achat N°07/DR-BENIMELLAL/2026

La Direction Régionale de l'Entraide Nationale de la région de Béni Mellal Khenifra procède à l'achat sur bon de commande des prestations objet du présent avis, en application des dispositions de l'article 91 du décret n°2-22-431 relatif aux marchés publics.

Objet de la prestation : TRAVAUX D'ENTRETIEN DE LA DIRECTION REGIONALE DE L'ENTRAIDE NATIONALEA LA REGION DE BENI MELLAL KHENIFRA

Consistance de la prestation :

N° du Prix	Désignation des prestations	Unité	Quantité	Prix Unitaire	Prix Total
	A-MENUISERIE ALUMINIUM				
A-1	**FOURNITURE ET POSE CLOISON AMOVIBLE EN ALUMINIUM** Ce prix rémunère la fourniture et la pose de cloison amovible en aluminium Profil système du 1er choix de marque MASAI ou COMFORT ou équivalent, Couleur au choix de MO. CADRE DORMANT : Les profilés du cadre dormant feront 45 mm de large et seront tubulaires. Des couvres -joints seront utilisés. Des bavettes seront utilisées. Elles auront pour dimension : 45 mm70mm 84 mm120 mm et seront éclipsées sur le dormant. CADRE OUVRANT OU FIXE : Les profilés d'ouvrant feront 53 mm de large et seront tubulaires avec une cage assurant l'assemblage et l'autre le drainage. Côté intérieur, l'ouvrant sera de forme arrondie pour affiner les lignes. Le profilé de battement central rapporté intègrera 2 joints centraux d'étanchéité. Il permettra d'avoir la même esthétique pour les 2 ouvrants. Les 2 ouvrants auront la même vue d'aluminium. L'étanchéité sera assurée entre le dormant et l'ouvrant par deux joints de battement en EPDM tournant dans les angles. Les drainages seront effectués selon les recommandations du concepteur et permettrons des résultats : A3 EE V2. Les busettes utilisées intégreront des clapets anti-refoulement. L'ossature doit répondre aux exigences réglementaires. - Montants et traverses en profil aluminium - Joints en caoutchouc pour vitrage - Vitrage simple sablé de 6mm y compris un film plastique non transparent collé sur la totalité du vitrage pour les cloisons qui séparent les bureaux. - La partie inférieure sera remplie par des plaques en aluminium (allucobond) et la partie supérieure en vitrage sablé selon les indications du Maitre d'ouvrage. - Autres accessoires indispensables au bon fonctionnement Y compris pose, fixation, structure métallique support et toute sujétion de mise en œuvre, de fourniture, de bonne finition de l'ouvrage. L'entreprise devra soumettre à l'approbation de l'administration, avant toute pose, un échantillon de la cloison amovible comprenant les profilés en aluminium, le vitrage sablé et les accessoires **Ouvrage payé au mètre carré, fournis et mis en place, y compris toutes sujétions de fourniture, pose et scellement.**	M2	16,20		
	B- PEINTURE				
B-1	**PEINTURE EXTERIEURE GRIFFE:** Comprenant : Travaux préparatoires : -Grattage de l'ancienne peinture. -Rebouchage des enduits, Egrenage, Brossage énergétique à la brosse à chiendent des enduits ciment afin d'enlever toutes les parties non adhérentes. -Époussetage ou lavage à l'eau avec ragréage sur béton ponçage général du support Impression : - 1 couche d'impression fixatrice de 1er choix. Travaux d'enduisage : - Enduisage repassé ou un rebouchage partiel. Égrenage de l'enduit au papier abrasif fin et époussetage. Finition : - Application de 2 couches ou plus jusqu'à obtention de la bonne finition ; suivant Code et RAL fournis par le MO. **Ouvrage payé au mètre carré, compté à la surface plane réelle tous vides déduits, sans plus-value pour petites parties. Le prix comprend toutes sujétions de fourniture, préparation, ponçage, échafaudage, finition et teintes.**	M2	500,00		
B-2	**PEINTURE GLYCEROPHTALIQUE LAQUEE SUR MENUISERIE METALLIQUE:** Ponçage et Grattage des parties défaillantes et défectueuses jusqu'à obtention d'un support propre et sans aucune particule. Brossage énergique à la brosse en chiendent des enduits de toutes natures afin d'enlever toutes parties non adhérentes (sablonneuses ou autres). Application d'une couche de peinture griffée constituée de : Une couche de colle 1er choix ; Une patte composée de colle, de grains et poudre de marbre ; Une couche de colle 1er choix pour rendre le complexe imperméable ; Motif et teinte selon choix de la maitrise d'œuvre. **Ouvrage payé au mètre carré, compté à la surface plane réelle tous vides déduits, sans plus-value pour petites parties. Le prix comprend toutes sujétions de fourniture, préparation, ponçage, échafaudage, finition et teintes.**	M2	125,00		
	C-DIVERS				
C-1	**CAPITONNAGE DES PORTES EXISTANTES EN SIMILICUIR :** Ce prix comprend la fourniture de premier choix et la mise en œuvre de toutes les fournitures et prestations nécessaires au capitonnage des portes existantes sur leurs deux faces, conformément aux règles de l'art et aux prescriptions du maître d'ouvrage. -Les travaux comprennent notamment : -La vérification de l'état des portes existantes avant intervention ; -La préparation et le nettoyage des surfaces à capitonner ; -La fourniture et la pose d'une mousse de rembourrage de densité et d'épaisseur appropriées ; -La fourniture et la pose d'un revêtement en similicuir de bonne qualité, résistant à l'usure et facile d'entretien ; -La réalisation du capitonnage sur les deux faces de chaque porte, avec des boutons décoratifs alignés et régulièrement espacés ; -La fixation solide du revêtement et des boutons, ainsi que la réalisation des finitions périphériques ; - Le démontage et le remontage des accessoires de quincaillerie ; - Le nettoyage des lieux après achèvement des travaux. Le coloris, la texture du similicuir, la qualité de la mousse, le modèle de capitonnage, conformément à la fiche technique y afférente, ainsi que l'espacement des boutons seront soumis à l'approbation préalable du maître d'ouvrage avant toute mise en œuvre. Les portes devront présenter un aspect uniforme et soigné, sans plis, bulles, déchirures ni aucun autre défaut de finition, tout en garantissant leur bon fonctionnement. Ouvrage payé au métre carré	M2	4,35		
C-2	**Réalisation d'une rampe d'accès :** -La démolition et la dépose de l'ancien revêtement du trottoir sur la surface nécessaire à la réalisation de la rampe. -L'évacuation des gravats et des matériaux issus de la démolition vers une décharge autorisée. -Le terrassement et la préparation du support, avec compactage et mise à niveau. -La réalisation d'une rampe en béton dosé à 350 kg/m³, avec une hauteur maximale de 19 cm, une largeur de 3,00 m et une longueur de 1,10 m avec une pente de 5%. -La réalisation des formes de pente nécessaires pour assurer une transition régulière entre le niveau de la chaussée et celui du trottoir. -La fourniture et pose d'un revêtement en carreaux granito antidérapants de couleur grise, identique ou similaire à l'existant. -La réalisation des raccordements en béton avec le trottoir existant. -La reprise, la réparation et la remise en état des parties dégradées du trottoir ancien, y compris le remplacement des carreaux endommagés. -, les finitions et le nettoyage complet de la zone après intervention	F	1,00		
	TOTAL HT				-
	TVA 20%				-
	TOTAL TTC				

Royaume du Maroc
Direction Régionale de Béni Mellal Khénifra
Entraide Nationale

CONDITIONS D'EXECUTION

Lieu d'éxécution des travaux	La Direction Régionale de l'Entraide Nationale de la région de Béni Mellal KhenifraBoulevard 20 Aout ,Lotissement lalla Faiza 12, Ouled Hamdane Beni Mellal
Délai de livraison	30 jours à compter de la date de confirmation de l'offre sur le portail des marchés publics : *www.marchespublics.gov.ma*
Date et heure limites de réception des devis des concurrents	Le Mardi 24 Novembre 2026 à 14 h 00

