ROYAUME DU MAROC
MINISTERE DE L'INTERIEUR
PREFECTURE DE MEKNES
COMMUNE AIN ORMA

Royaume du Maroc
Préfecture de Meknès
Commune Ain Orma
Ministère de l'Intérieur

Avis d'achat sur bon de commande n° 19 /2026

Le Président de la Commune d'Ain Orma procède à l'achat sur bon de commande des prestations objet du présent avis, en application des dispositions de l'article 91 du décret n° 2-22-431 relatif aux marchés publics.

Objet : Entretien du réseau d'éclairage public.

Consistance de la prestation :

N° prix	Désignation des prestations	Caractéristiques et Spécifications	Unité	Qté	Garanties Exigées
01	Fourniture et pose de luminaires complet LED 100 W.sur candélabre de 12 Ml et poteaux et en boit sur tous les douars de la commune. Châssis en aluminium – Orientable - Drives intègres marque MEGHAMAN ou équivalent.	100 W. sur candélabre de 12 Ml et poteaux et en boit sur tous les douars de la commune. Châssis en aluminium – Orientable - Drives intègres marque MEGHAMAN ou équivalent.	Unité	60	-
02	Fourniture luminaire complet LED COBRA 200 W. châssis en aluminium-Orientable-Drives intègres marque meghaman ou équivalent.	Fourniture luminaire complet LED 2000 W. châssis en aluminium-Orientable-Drives intègres marque meghaman ou équivalent.	Unité	10	-
03	Fourniture et pose de luminaires complet LED 50W.sur candélabre de 12 Ml et poteaux et en boit sur tous les douars de la commune. Châssis en aluminium – Orientable - Drives intègres marque MEGHAMAN ou équivalent.	Complet LED 50 W.sur candélabre de 12 Ml et poteaux et en boit sur tous les douars de la commune. Châssis en aluminium – Orientable - Drives intègres marque MEGHAMAN ou équivalent.	Unité	145	-
04	Fourniture et pose de console galvanisée avec tige et écrou de fixation galvanisé.	Console galvanisée avec tige et écrou de fixation galvanisé.	Unité	205	-
05	Fourniture et pose de câble souple Câble 3*2.5mm^2 en cuivre -marque INGELEC ou équivalent	Souple Câble 3*2.5mm^2 en cuivre - marque INGELEC ou équivalent	ML	500	-
06	Fourniture et pose de connecteurs réseau 70/95mm^2 Connecteurs réseau SIAM ou équivalent	Connecteurs réseau 70/95mm^2 Marque SIAM ou équivalent	Unité	410	-
07	Fourniture de Horloge MOD-24/SYN 161 H THEBEN MOD-24/SYN ou équivalent	Fourniture de Horloge MOD-24/SYN 161 H THEBEN MOD-24/SYN ou équivalent	Unité	7	-
08	Câble torsadé aérien 2x16 mm^2 1 er choix marque INGELEC ou équivalent	Câble torsadé aérien 2x16 mm^2 er choix marque INGELEC ou équivalent	ML	500	-
09	Dépose des luminaires anciennes - Prendre toutes les dispositions de sécurité nécessaire. - Mettre le matériel démonté à la disposition de magasinier Communal contre décharge	Des luminaires anciennes- Mettre le matériel démonté à la disposition de magasinier Communal contre décharge	Unité	60	-
10	Entretien peinture laqué et Mise à niveau des socles en béton armé des Poteaux Avec fixation des portes des Candélabres	Entretien des poteaux d'éclairage public	Forfait	1	-
11	Fourniture et pose de candélabre	Candélabre	Unité	1	-

12	Fourniture et pose de Contacteur de puissance LC1D80 ABB ou de 95 selon le milieu de métallisation 1er choix ou équivalent.	LC1D80 ABB ou de 95 selon le milieu de métallisation 1er choix ou équivalent.	Unité	8	-
13	Fourniture et pose d'Interrupteur crépusculaire VEGA Orbis ou équivalent	VEGA Orbis ou équivalent	Unité	6	-
14	Entretien des coffrets de commande d'éclairage public sur poteaux existants : L'entretien consiste en : - Changement de pièces défectueuses ou manquantes (Contacteur, Fusible...) - Soudure des portes de coffrés ou fixation au poteau ; -L'application de deux couches de peinture laqué sur l'extérieur de coffret y/compris brossage et nettoyage d'usure et moisissure ; (la couleur de peinture conforme à la norme de SRM)	- Changement de pièces défectueuses ou manquantes (Contacteur, Fusible...) - Soudure des portes de coffrés ou fixation au poteau ; -L'application de deux couches de peinture laqué sur l'extérieur de coffret y/compris brossage et nettoyage d'usure et moisissure ; (la couleur de peinture conforme à la norme de SRM)	Unité	12	-
15	Entretien général et détection des bouclages	Les bouclages du réseau d'éclairage public, y/c toutes sujétions	Forfait	1	-
16	Fourniture et pose de LED POWER SUPLLY model 50 W	LED POWER SUPLLY model 50 W	Unité	50	-
17	Fourniture d'un coffret de commande d'éclairage publique complet Y/C contacteur +porte fusibles électrique + chemin de câble + borne + horloge + tube galvanisé de 3m Y/C toutes sujétions Conforme SRM	Coffret de commande d'éclairage publique complet Y/C contacteur +porte fusibles électrique + chemin de câble + borne + horloge + tube galvanisé de 3m Y/C toutes sujétions	Forfait	1	-
18	Fourniture et pose pince d'encrage et Crochet fileté pour poteau en béton armé y/c toutes sujétions	Pince d'encrage et Crochet fileté pour poteau en béton armé y/c toutes sujétions	Unité	16	-
19	Fourniture et pose de Borne de connexion Borne de connexion diamètre 35	Borne de connexion diamètre 35	Unité	80	-
20	Fourniture et pose de porte cartouches fusible 22X58 /120A.500V-100KA	Cartouches fusible 22X58 /80A.500V-100KA	Unité	8	-
21	Fourniture et pose de cartouches fusible 22X58 /80A.500V	Cartouches fusible 22X58 /80A.500V	Unité	40	-
22	Entretien de ruban LED 5050 60LDM RGB IP65 Contrôleur Ruban LED 220V RGB	ruban LED 5050 60LDM RGB IP65	Unité	24	-

- Lieu d'exécution/de livraison : la livraison est à la charge du fournisseur et se fera au **SIEGE DE LA COMMUNE D'AIN ORMA**
- Délai d'exécution : **07 jours après attribution du bon de commande**
- Date et heure limites de réception des devis des concurrents : **30/11/2026 à 10h**
- Les plis des concurrents sont déposés par voie électronique dans le portail des marchés publics accessible à l'adresse www.marchespublics.gov.ma.

A AIN ORMA, Le : 27/11/2026

Royaume du Maroc
Préfecture de Meknès
Commune Ain Orma
Ministère de l'Intérieur