ⵜⴰⴳⵍⴷⵉⵜ ⵏ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ
ⵜⴰⵎⴰⵡⴰⵙⵜ ⵏ ⵜⵣⵔⴼⵜ
ⴷ ⵜⴰⵎⴰⵡⴰⵙⵜ ⴰⵏⴰⵎⵓⵔ

المملكة المغربية
وزارة الشباب والثقافة والتواصل

Royaume du Maroc
Ministère de la Jeunesse, de la Culture et de la Communication
Département de la Jeunesse

Direction provinciale de Mohammedia

Mohammedia le : 25/11/2026

AVIS D'ACHAT SUR BONS DE COMMANDE N° 48 /2026

Mr. Le directeur provincial du ministère de la jeunesse, de la culture et de la communication, département de la jeunesse à Mohammedia procède à l'achat sur bons de commande des prestations objet du présent avis, en application des dispositions de l'article 91 du décret n°2-22-431 relatif aux marchés publics.

Objet de la prestation : AMENAGEMENT DES CSP (FATH- RYAD SALAM ET BENI YAKHLEF) RELEVANT DE LA DIRECTION PROVINCIALE DU MINISTERE DE LA JEUNESSE, DE LA CULTURE ET DE LA COMMUNICATION –DEPARTEMENT DE LA JEUNESSE- MOHAMMEDIA

Consistance de la prestation :

N°	DESIGNATIONS	CARACTERISTIQUES ET SPECIFICATIONS	UNITE	QTE	PUHT	TOTAL HT
1	DEMOLITION ET DECAPAGE DES OUVRAGES	DEMOLITION ET DECAPAGE DES OUVRAGES INDIQUE PAR LE MO, MAÇONNERIE, CLOISONNEMENT, DALLETTES EN BETON EXISTANT, REVETEMENT, Y COMPRIS EVACUATION A LA DECHARGE PUBLICS	F	1		
2	REPRISE ET TRAITEMENT DES FISSURES SUR MUR	LA REPRISE ET LE TRAITEMENT DES FISSURES SE FERONT DE LA MANIERE SUIVANTE :- REFOULEMENT DES PARTIES DE MURS ATTEINTES JUSQU'À LA MISE À NUE DE LA MAÇONNERIE, - RECHARGEMENT ÉVENTUEL ET COLMATAGE SOIGNÉ DES FISSURES EN COULIS DE CIMENT DOSÉ À 350 KG DE CIMENT CPJ 35 AVEC INCORPORATION EN RESPECTANT LE DOSAGE PREVU PAR LE FABRIQUANT, Y COMPRIS DRESSAGE, TALOCHAGE ET RACCORDS SOIGNES AVEC LES ENDUITS ENCADRANTS DE FAÇON A OBTENIR UNE SURFACE BIEN UNIE.	F	1		
3	FOURNITURES ET POSE DE LA MAÇONNERIE D'AGGLOS CREUX DE 8 CM.	MAÇONNERIE D'AGGLOS CREUX DE 8 CM,HOURDES AU MORTIER DE CIMENT DOSE A 350 KG CPJ 35,	M²	2		
4	FOURNITURE ET POSE DE VANTAIL DE PORTE EN BOIS	FOURNITURE ET POSE DE VANTAIL DE PORTE EN BOIS AVEC SERRURE DE SURETÉ -DIM : H :2,15 m X L : 0,90 cm –EPAISSEUR : 4 cm - Y/ COMPRIS FOURNITURES DE PEINTURE , QUINCAILLERIES ET RÉFECTION DES CADRES DES PORTES EXISANT SI C'EST NECESSAIRE ET TOUTES SUJÉTIONS.	U	8		
5	REFECTION DE PORTES EN BOIS	REFECTION DE PORTES EN BOIS EXISTANT ,DIM : H :2,15 m X L : 0,90 cm ,EN REMPLACEMENT LE PARTIEL OU DE L'ENSEMBLE DE LA PARTIE DÉFECTUEUSE, LE REMPLACEMENT DES CHAMBRANLES, PAR CLOSES AINSI QUE DE LA QUINCAILLERIE Y/COMPRIS TOUTES SUJETIONS.	U	10		
6	FOURNITURES ET POSE D'ENDUITS AU MORTIER	ENDUITS AU MORTIER INTERIEUR SUR MURS -CIMENT DOSE A 350 KG CPJ 35	M²	6		
7	FOURNITURE ET POSE D'APPLIQUE MURALE LED	FOURNITURE ET POSE D'APPLIQUE MURALE LED DE 120 cm -65 W-6500K-AC 165-265V - 50/60HZ- Y/C FOURNITURE ET POSE de BOITIER ET INTEREPTEURS SI C'EST NECESSAIRE, TUYAUTERIE ET FILERIE — ET TOUTES SUJETIONS	U	30		
8	FOURNITURE ET POSE DU CAMÉRA DE SURVEILLANCE IP INTERIEUR	- FOURNITURE ET POSE DE CAMERA IP DOME INTERIEUR 4 K 8MP SMART HYBRID LIGHT AVEC AUDIO DS-2CD1183G2-LIU -IMAGE SENSOR :1/2.7" PROGRESSIVE SCAN CMOS -RESOLUTION :3840 × 2160 ; STREAM JUSQUE 60HZ H.265+/H.265/H.264+/H.264 ALIMENTIONS : 12 VDC ± 25%, 0.5 A, MAX. 6 W,Ø5.5 MM COAXIAL POWER PLUG, REVERSE POLARITE PROTECTION, POE: IEEE 802.3AF, CLASS 3, MAX. 7.5 W- ; ETHERNET INTERFACE :1 RJ45 10 M/100 M SELF-ADAPTIVE ETHERNET PORT AJUSTEMENT :PAN: 0° TO 355°,TILT: 0° TO 75°,ROTATION: 0° TO 355° -STOCKAGE SUR NVR -SUPPORTE LE PROTOCOLE ONVIF- Y COMPRIS BOITE DE JONCTION ETANCHE ,CABLE SOUPLE 2 X 1/5 -GAINE, ET GOULOTTES NECESSAIRES POUR LE RACCORDEMENT ET TOUTES SUJETIONS.	U	4		
9	FOURNITURE ET POSE DU CAMÉRA DE SURVEILLANCE IP EXTERIEUR	FOURNITURE ET POSE DE CAMERA IP BULLET EXTERIEUR 4 K-8MP SMART HYBRID LIGHT AVEC AUDIO ET DS-2CD1083G2-LIUF/SL RESOLUTION D'IMAGE :3840 × 2160 ; -ANGLE ADJUSTMENT A 360° STREAM JUSQUE 60HZ H.265+/H.265/H.264+/H.264 ALIMENTIONS 12 VDC ± 25%, 0.5 A, MAX. 6 W , - REVERSE POLARITE PROTECTION, POE: IEEE 802.3AF, CLASS 3, MAX. 7.5 W- ; ETHERNET INTERFACE :1 RJ45 10 M/100 M SELF-ADAPTIVE ETHERNET PORT - STOCKAGE SUR NVR -Y COMPRIS BOITE DE JONCTION ETANCHE, CABLE SOUPLE 2 X 1/5- GAINE,ET GOULOTTES NECESSAIRES POUR LE RACCORDEMENT ET TOUTES SUJETIONS.	U	6		
10	FOURNITURE ET POSE DE NVR 16 CH.	FOURNITURE ET POSE DE NVR 16 canaux avec ports PoE intégrés, sortie HDMI jusqu'à 4K, prise en charge des flux IP multi-résolutions (jusqu'à 8 MP selon capacité de décodage) et compression H.265+	U	3		
11	FOURNITURE ET POSE DE DVR 16 CH.	FOURNITURE ET POSE DE DVR 5MP PRO HIKVISION OU SIMILAIRE DVR TURBO HD 16 CHANNEL 5MP 4K	U	2		
12	FOURNITURE ET POSE D'ARMOIRE INFORMATIQUE 22U	FOURNITURE ET POSE D'ARMOIRE INFORMATIQUE 22U AVEC 2 ÉTAGÈRE ET 2 VENTILAEUR WDLINK, DE DIMENSIONS :LARGEUR 60 CM, DE PROFONDEUR 60 CM ET DE HAUTEUR 120 CM	U	1		

		• ES AERATIONS DISPOSEES SUR LES NIVEAUX SUPERIEURS ASSURENT UNE CIRCULATION OPTIMALE DE L'AIR. • PORTE EN VERRE TREMPE REVERSIBLE A OUVERTURE A 180°, • SERRURE A CLE (LA PORTE AVANT AINSI QUE LES PANNEAUX LATERAUX PEUVENT SE VERROUILLER "CLES FOURNIES" POUR UNE MEILLEURE SECURITE DE VOTRE INSTALLATION.), • 2 PANNEAUX LATERAUX AMOVIBLES, • 2 ENTREES DE CABLES A L'ARRIERE (EN HAUT ET EN BAS).				
13	FOURNITURE ET POSE DE PROJECTEUR LED 150 W	FOURNITURE, POSE ET RACCORDEMENT D'UN PROJECTEUR A LED 150 W DE MARQUE OSRAM OU SIMILAIRE. AYANT LES CARACTERISTIQUES SUIVANT: - FLUX LUMINEUX : JUSQU'A 20000LM - TEMPERATURE DE COULEUR: 4000K ET 6500K - ANGLE : 100° - PROTECTION : IP65 - RESISTANCE : IK08 - CORPS EN ALUMINIUM AVEC VITRE EN VERRE TREMPE - TEMPERATURES DE FONCTIONNEMENT ADMISSIBLES : -20° A +50 °C -- DUREE DE VIE (L70/B50): JUSQU'À 50 000H Y COMPRIS CABLES DE TOUTES DIAMETRES, FIXATION, INSTALLATION ET TOUTES SUJETIONS DE FOURNITURES, PERCEMENTS, SCELLEMENTS, INTEREPTEURS RACCORDEMENTS, ETC...,	U	4		
14	FOURNITURE ET POSE DE GARDE-CORPS EN INOX	FOURNITURE ET POSE DE GARDE-CORPS EN INOX 18/10, DE 50 cm DE HAUTEUR A FIXER SUR MURET ET CE CONFORMEMENT AUX REGLES DE SECURITE EN VIGUEUR NF P01-012, CONFORME AU NF P01-013- LES MODELES ET MOTIFS RELATIFS AUX DESSINS D'EXECUTION SONT AU CHOIX DU MO-Y COMPRIS ACCESSOIRES, FIXATION, SOCLES, ET TOUTES SUJETIONS DE MISE EN ŒUVRE.	M²	70		
15	SERRURE DE SURETE	FOURNITURE ET POSE DE SERRURE DE SURETE, POIGNET, CYLINDRE A ENCASTRER ET ACCESSOIRES, MARQUE BRICARD, OU SIMILAIRE. ET TOUTES SUJETIONS	U	40		
16	FOURNITURE ET POSE DE MECANISME POUR WC A L'ANGLAISE	FOURNITURE ET POSE MECANISME CHASSE D'EAU POUR WC SIMPLE POUSSE 3/6-ENSEMBLE ROBINET -FLOTTEUR .	U	12		
17	FOURNITURE ET POSE de PORTE METALLIQUE	FOURNITURE ET POSE de PORTE METALLIQUE OUVRANTS A LA FRANÇAISE SUIVANT DETAILS:CADRE EN FER CORNIER DE 70X100 -BATI OUVRANT EN TUBE CARRE DE 60X60 -2 MONTANTS VERTICAUX FIXES DE 60X60 -2 TRAVERSES HORIZONTALES 60X60 - 4 PAUMELLES.TOLE DE 2 MM-1SERRURE A MORTAISER ENCASTREE SUPER SURETE 3 TROUS AVEC BEQUILLES ET PLAQUE DE PROPRETE. -1 OU 2 BUTTOIRS EN CAOUTCHOUC.Y COMPRIS ACCESSOIRES, FOURNITURES, POSE ET TOUTES SUJETIONS.	M²	2,2		
18	FOURNITURE ET POSE DE BACHE ADHESIF POUR ENSEIGNE	FOURNITURE ET POSE DE BACHE ADHESIF POUR ENSEIGNE - HAUTEUR: 0,80 cm-LETTRES DE 8 cm D'ÉPAISSEUR ,ÉCRITES AVEC LOGO ,ET TEXTE ARABE/FRANÇAIS - MODÈLE VALIDÉ PAR LE MO, LA POSE SUR STRUCTURE MÉTALLIQUE EXISTANT - Y /COMPRIS TOUTES SUJÉTIONS DE MISE ŒUVRE ET FINITION.	M²	12		
19	PEINTURE GLYCEROPHTALIQUE LAQUEE	FOURNITURE ET EXECUTION DES PEINTURES GLYCEROPHTALIQUES LAQUEES DE 1ER CHOIX, SUR MUR -METAL ET MENUISERIE, SERONT EXECUTEES DE LA FAÇON SUIVANTE : PREPARATION DU SUPPORT -EGRENAGE ET BROSSAGE ENERGIQUE A LA BROSSE CHIENDENT. 2 COUCHES D'IMPRESSION GLYCEROPHTALIQUE MATE DILUEE A WHITE SPIRITE (5A10 %)	M²	600		
20	FOURNITURE ET POSE PEINTURE VINYLIQUE	FOURNITURES ET EXECUTION DE LA PEINTURE VINYLIQUE SUR MURS, PAR APPLICATION DES TRAVAUX SUIVANTS : GRATTAGE, DECAPAGE, BROSSAGE, BOSSAGE ENERGIQUE A LA BROSSE CHIENDENT DES ENDUITS AFIN D'ENLEVER TOUTES LES PARTIES NON ADHERENTES, REBOUCHAGE EVENTUEL DES FISSURES, TROUS ET IMPERFECTIONS DIVERSES -APPLICATION DE COUCHE D'ENDUIT DE 1ER CHOIX SI NECESSAIRE, APPLICATION DEUX COUCHES VINYLIQUE,	M²	4000		
		TOTAL HT				
		TVA 20%				
		TOTAL TTC				

Lieux d'exécution : **LES CSP (FATH- RYAD SALAM ET BENI YAKHLEF) RELEVANT DE LA DIRECTION PROVINCIALE DU MINISTERE DE LA JEUNESSE, DE LA CULTURE ET DE LA COMMUNICATION –DEPARTEMENT DE LA JEUNESSE- MOHAMMEDIA.**

Délais d'exécution des travaux : **25 jours (VINGT CINQ jours).**

Date et heure limites de réception des devis des concurrents le : 27 /11/ 2026 à 20h10 min.

Les plis des concurrents doivent être déposés par voie électronique dans le portail des marchés publics accessible à l'adresse www.marchespublics.gov.ma

Département de la jeunesse Direction provinciale mohammedia

LE Directeur provincial

JAOUAD HAMDI