ROYAUME DU MAROC
MINISTERE DE L'INTERIEUR
DIRECTION GENERALE DE LA
SURETE NATIONALE
PREFECTURE DE POLICE DE KENITRA

Avis d'achat sur bon de commande n° : 130 /2026

Le Préfet de police de Kenitra procède à l'achat sur bon de commande des prestations objet du présent avis en application des disposions de l'article 91 du décret N° 2.22.431 Du 15 Chaabane 1444 (08 Mars 2023) relatif aux marchés publics.

Objet de la prestation : la fourniture et la pose de deux climatiseurs au niveau du local technique de la salle de commandement et de coordination de l'IRP.

Consistance de la prestation :

N°	Désignations	Caractéristiques et spécifications	Unité	Qté
01	Fourniture et pose climatiseurs SPLIT-System Mural réversibles 12000BTU/H type inverter (carrier ou équivalent) ainsi que le dépose d'un climatiseur existant	➢ Données techniques des climatiseurs : - traitement anti-corrosion des cartes - batteries intérieure et extérieure avec tube en cuivre. * unité intérieure (refroidissement) : - puissance frigofrique nominale : 3,52KW - télécommande infrarouge équipe de sonde de température (I FEEL/FOLLOW ME) - redémarrage automatique en cas de coupure électrique et retour de courant - affichage digital * unite extérieure : - compresseur inverter - plage de température de fonctionnement en C° : 0°/50° en mode froid - échangeur avec traitement golden fin (haute résistance a la corrosion). - fluide frigorigène : R32. - alimentation électrique : 1PH/220-240V/50HZ ➢ Installation des climatiseurs : * la fourniture et l'installation des climatiseurs comprendront ce qui suit : - chaque climatiseur doit être protège par un disjoncteur différentiel individuel du 2P, 16A, 30MA. - livraison frigofrique calorifuge en armaflex et protection des parties exposées au soleil par des feuilles d'aluminium. - tube d'évacuation du condensat en PVC avec fixation par colliers atlas y compris te, coudes, siphons, ets. Et branchement soigneusement aux réseaux existants. - fixation des unités extérieures sur supports galvanises ou socle avec des plots anti vibrations. - câble de liaison électrique entre l'unité intérieure et l'unité extérieure de section adéquate et branchement de mise a la terre. - utilisation de la goulotte pour le passage des liaisons électriques et frigorifiques. ➢ Y compris toutes sujétions de fourniture, de pose, raccordement et de remise en état en cas de maçonnerie touchée par les travaux.	U	02

- Lieu d'exécution : Institut Royale de police de Kenitra.
- Délai d'exécution : 10 jours.
- Garantie le cas échéant : 01 an.
- Date et heure limite de réception des devis des concurrents : 09 DEC 2026.
- Les plis des concurrents sont disposés par voie électronique dans le portail des marchés publics accessible à l'adresse www.marchéspublics.gov.ma.

LE PREFET DE POLICE DE KENITRA

S) MOSTAPHA OUAJDI

PREFECTURE DE POLICE KENITRA

26 NOV 2020