Royaume du Maroc
Ministère de la Santé et de la protection sociale
Direction Régionale de la Santé et de la protection sociale
Délégation Préfectorale de la Santé et de la protection sociale d'Oujda
Centre Hospitalier Régional d'Oujda
Hôpital Al Farabi

المملكة المغربية
وزارة الصحة والحماية الإجتماعية
المديرية الجهوية للصحة والحماية الإجتماعية
المندوبية الإقليمية للصحة والحماية الإجتماعية بوجدة
المركز الاستشفائي الجهوي بوجدة
مستشفى الفارابي

AVIS D'ACHAT SUR BONS DE COMMANDE
N°115/2026

Le Directeur du Centre Hospitalier Régional d'Oujda procède à l'achat sur bons de commande des prestations objet du présent avis, en application des dispositions de l'article 91 du décret n°2-22-431 relatif aux marchés publics.

Objet de la prestation : Travaux d'entretien et de Réparation du Service des Urgences relevant du Centre Hospitalier Régional d'Oujda conformément aux spécifications techniques ci-après :

Consistance de la prestation :

N°	Désignation	Caractéristiques et spécifications	Unité de mesure ou de compte	Quantité	Garanties exigées
1	**Fourniture et application de peinture acrylique écologique**	Application d'une peinture acrylique écologique une couche d'impression adaptée et deux couches de peinture de finition conçue pour répondre aux besoins spécifiques du secteur de la santé. - Grattage, décapage et traitement des zones humide aux murs / plafond. - Rebouchage éventuel des fissures, trous et imperfections diverses - Application enduit de charge et/ou enduit spécifique pour les zones où il y a des traces d'humidité. La teinte sera choisie et validée par le maitre d'ouvrage L'entreprise est tenue de fournir, avant le commencement des travaux, les fiches techniques des produits de peinture proposés, dûment cachetées et signées.	**M²**	**500**	-
2	**Réfection des portes en bois**	Réfection des portes en bois, y compris verres armé et peinture et réparation des trous et la mise à niveau des plinthes de protection en inox Tous les accessoires de quincaillerie (serrure à bille ou mortaiser, canon et poignées), peinture et toutes sujétions de fournitures, pose et mise en œuvre ***Dimension :*** 2,50*2,10 m 1,03*2,10 m 0,94*2,10 m 1,34*2,17 m 1,78*2,10 m 1,03*2,10 m 1,03*2,10 m	**U**	**7**	-
3	**Réfection des fenêtres en aluminium**	Réfection des fenêtres en aluminium (poignées, paumelle) Tous les accessoires de quincaillerie, et toutes sujétions de fournitures, pose et mise en œuvre	**U**	**4**	-
4	**Fourniture et Pose carrelage mural**	Fourniture et Pose carrelage mural assorti à l'existant de la salle de déchocage et carrelage, baguette des coins d'angle des murs des urgences y compris toutes sujétions de préparation du support, découpes, ajustements, collage, joints et nettoyage et sujétions de mise en œuvre.	**M²**	**80**	-

5	**Fourniture, pose et rénovation complète d'une installation WC à l'anglaise avec réfection des conduites d'évacuation en PVC et remise en état des travaux d'excavation**	***comprenant notamment*** : • Dépose des équipements sanitaires existants, si nécessaire, et évacuation des éléments déposés. • Fourniture et pose d'une cuvette WC à l'anglaise en porcelaine sanitaire, posée au sol, avec réservoir de chasse complet. • Fourniture et pose de l'abattant WC, mécanisme de chasse, robinet flotteur et accessoires nécessaires. • Fourniture et pose du robinet d'arrêt et du flexible d'alimentation en eau. • Dépose, remplacement et/ou modification des conduites d'évacuation existantes défectueuses. • Fourniture et pose de nouvelles canalisations d'évacuation en PVC, avec diamètres adaptés aux besoins de l'installation. • Fourniture et pose de tous les raccords nécessaires : coudes, manchons, tés, réductions, joints et accessoires. • Réalisation des raccordements entre la cuvette WC et le réseau d'évacuation existant. • Réalisation des assemblages et collages des conduites PVC conformément aux règles de l'art. • Fourniture et pose des supports et fixations nécessaires au maintien des canalisations. • Réalisation des raccordements d'alimentation en eau. • Fixation, mise à niveau et étanchéité de la cuvette WC. • Réalisation des essais d'écoulement et contrôle général de l'étanchéité de l'installation. • Réalisation de tous les travaux d'excavation nécessaires à la pose ou au remplacement des conduites, quelle que soit la nature du terrain. • Remblaiement des fouilles après achèvement et contrôle des canalisations, par couches successives correctement compactées. • Réfection complète des zones excavées, y compris remise à niveau du terrain. • Reconstitution des revêtements existants après intervention : carrelage, dalle, béton, mortier ou autre finition existante, selon l'état initial. • Évacuation des déblais, gravats et déchets provenant des travaux. • Nettoyage complet de la zone d'intervention. • Essais finaux, mise en service et vérification du bon fonctionnement de l'ensemble de l'installation.	**U**	**2**	**-**

6	**Fourniture et installation de films adhésifs (dépoli, sablé, microperforé ou à motifs)**	Consistance des prestations : Nettoyage et préparation minutieuse des surfaces vitrées. Fourniture des rouleaux de films conformes aux normes (résistance aux UV, transmission lumineuse). Pose professionnelle sans bulles ni plis par des techniciens qualifiés. Découpes spécifiques éventuelles (logos, bandes de sécurité, motifs personnalisés).	**M²**	**3**	**-**
7	**Dépose des fenêtres existantes, et Fourniture et pose des fenêtres en aluminium ouvrant coulissante**	Fourniture et installation des fenêtres en aluminium y compris cadre de haute qualité, réalisées sur mesure selon les dimensions du projet. Matériau : Aluminium de haute qualité (alliage 6063 ou équivalent) Finition : Thermolaquage (époxy) pour résistance aux UV et à la corrosion ▪ Châssis : Section de 45 à 60 mm selon modèle, avec rupture de pont thermique possible ▪ Ouvrant : Profilé de 40 à 50 mm pour assurer rigidité et esthétisme ▪ Joints : Double pour étanchéité à l'air et à l'eau ▪ Renfort : Acier galvanisé intégré pour plus de solidité sur les grandes dimensions ▪ Système de coulisse : Roulettes en nylon ou acier inoxydable pour ouverture fluide ▪ Vitrage : Simple vitrage 4 mm, possibilité double vitrage pour isolation thermique et phonique ▪ Matériau : Aluminium de haute qualité ▪ Couleur : Au choix (blanc standard ou autre sur demande)	**M²**	**10**	**-**
8	**Fourniture et pose d'un revêtement de sol en résine époxy autolissante avec plinthes**	Fourniture et pose de la résine conforme aux exigences d'hygiène et facile à désinfecter Préparation du support : Décapage de la résine existante sur sol Nettoyage minutieux et dégraissage des surfaces pour éliminer toutes matières non adhérentes Le support doit être propre Épaisseur : Application en couche autolissante d'une épaisseur de 2 à 3 mm Finition : surface lisse et brillante Propriétés : bonne résistance mécanique et chimique, surface sans joint facilitant l'entretien, étanche Validation : avant le début des travaux, l'entreprise doit obtenir l'approbation l'administration concernant : Les fiches techniques des produits constituant le revêtement en résine époxy La réalisation et validation d'un échantillon sur site	**M²**	**210**	**-**

9	**Fourniture et pose d'une porte en bois à deux vantaux**	Fourniture et pose d'une porte en bois à deux vantaux, comprenant les deux vantaux, y compris le cadre, les couvre-joints, les paumelles, les serrures, les poignées, les verrous et toute la quincaillerie nécessaire. L'article comprend également le ponçage, la préparation des surfaces, l'application d'une couche d'impression et de deux couches de peinture de finition, teinte au choix du maître d'ouvrage, ainsi que toutes les sujétions de fixation, de réglage et de finition, conformément aux règles de l'art. ***Dimension*** : 2,00*2,18 m	**U**	**1**	**-**
10	**Fourniture et pose de faux plafond Armstrong 60*60 cm**	Fourniture et pose d'un faux plafond démontable type Armstrong, assorti à l'existant, composé de dalles modulaires de dimensions 60 × 60 cm	**U**	**30**	**-**

Lieux d'exécution : Centre Hospitalier Régional d'Oujda (Hopital Al Farabi), Rue Idriss Akbar, Oujda.

Délai d'exécution : 02 Mois.

Date et heure limites de réception des devis des concurrents : Le 01 DEC. 2026 à 10 heure.

Les plis des concurrents sont déposés par voie électronique dans le portail de marchés publics accessible à l'adresse **www.marchespublics.gov.ma**.

Fait à Oujda, Le 27 NOV. 2026

Le Maitre d'Ouvrage

Ministère de la Santé et de la Protection Sociale
Centre Hospitalier Régional d'Oujda
Le Sous-Ordonnateur Suppléant

Jamal DAOUDI
Chef du Pôle des
Affaires Administratives
CHRO