Royaume du Maroc

Ministère de l'Équipement et de l'Eau

المملكة المغربية

وزارة التجهيز و الماء

DIRECTION PROVINCIALE DE L'EQUIPEMENT, DU TRANSPORT ET DE LA LOGISTIQUE DE CHTOUKA-INEZGANE

AVIS D'ACHAT SUR BON DE COMMANDE N° 13/2026

Le Directeur Provincial de l'Equipement, du Transport et de la Logistique de Chtouka-Inezgane procède sur bon de commande des prestations objet du présent avis, en application des dispositions de l'article 91 du décret n° 2-22-431 relatif aux marchés publics.

- **Objet de la prestation** : Travaux d'entretien et de réparation du bâtiment administratif et des logements de fonction relevant de la DPETL de Chtouka Inezgane.

Royaume du Maroc – Ministère de l'Equipement – Direction Provinciale de l'Equipement du Transport et de la Logistique de Chtouka - Inezgane

Consistance de la prestation :

N°	Désignation	Caractéristiques et spécifications	Unité de mesure	Quantité
1	Travaux de dépose divers, de démolition tout corps d'état, désherbage y/c évacuations à la décharge publique	Démolitions d'ouvrages de cloisonnement et de maçonnerie en béton armé en élévation de toute nature selon instruction et recommandations du maitre d'ouvrage avec mise à nu des armatures. • Démolition de comptoir • Fourniture et mise en place d'une couverture plastique pour protéger le matériel et mobilier de la poussière • Création d'ouverture des portes sur des parois de toute nature y compris étaiement et finition. • Décapage des revêtements de sol de toute nature, plinthes, murs et marches et contre marche existant. • Démolition de différents locaux existant. • La dépose de cadre en bois, métalliques ou aluminium, faux plafonds de toute natures, guichets, meubles ,grille rideaux roulant, barreaudage et grilles de protection, cache rideau stores, canalisations, évacuations appareils sanitaires, fileries, lustreries, et appareillage électriques existants ainsi que tous les travaux nécessaires suivant indications du maitre d'ouvrage pour une meilleure réalisation ;Et tous les éléments déposés seront récupères par l'administration et transportés par l'entrepreneur et à sa charge au lieu destiné par le Maitre d'ouvrage. • Le démontage complets unités et liaisons électriques/frigorifiques et mise à la disposition de client de climatiseurs splifs systèmes existants.	ENS	1

1/6

		• Le désherbage, débroussaillage, dessouchage des arbres, arbuste et plantes indigènes au niveau des jardins du centre. • Evacuation des débris encombrés aux décharges publiques réglementaires.		
2	Traitement des fissures	le traitement des fissures sur supports en béton, maçonnerie et cloisons, par calfeutrement, pontage, injection ou agrafage, selon la nature des fissures. • Il comprend le décapage des enduits dégradés, le nettoyage et la préparation des supports. • Il comprend la fourniture et l'application des produits de réparation, mortiers, mastics, grillages et agrafes nécessaires. • Il comprend également la réfection des enduits et l'application de la peinture après préparation des surfaces, conformément à l'existant.	ENS	**1**
3	Aménagement complet de la cuisine	• l'aménagement complet de la cuisine, y compris la fourniture et la pose d'un plan de travail en marbre, des placards bas et des placards hauts suspendus en panneaux composites en aluminium type Alucobond ou équivalent. • Il comprend également la réservation et l'aménagement des emplacements destinés à la machine à laver et au lave-vaisselle. • Les travaux comprennent la réalisation des arrivées d'eau, des évacuations, des raccordements et des prises électriques nécessaires.	U	**3**
4	Aménagement complet des toilettes	• La construction des murs de séparation d'une surface totale de 10 m², y compris enduit et finition ; • Le traitement des fissures et des dégradations des supports ; • La recherche et la réparation des fuites au niveau des installations sanitaires ; • La préparation des supports et la peinture complète des toilettes ; • Toutes les fournitures, main-d'œuvre, accessoires et sujétions nécessaires à la parfaite exécution des travaux.	U	**4**
5	Fourniture et réfection des portes, fenêtres et placards	• la fourniture, la réparation et la réfection des portes, fenêtres et placards dégradés. • Il comprend le remplacement des éléments détériorés, la réparation des ouvrants et des cadres, ainsi que le réglage des mécanismes. • Il comprend également la fourniture et la pose des serrures, poignées, charnières et accessoires nécessaires. • Les travaux comprennent le ponçage, le rebouchage, la préparation des surfaces et l'application de peinture ou de vernis, selon la nature des supports.	ENS	**1**
6	Peinture vinylique sur	Fourniture et application d'une peinture vinylique de marque ASTRAL ou similaire, teintée au choix du maitre d'ouvrage et exécutée comme suit :	M2	**1000**

DIRECTION PROVINCIALE DE L'EQUIPEMENT, DU TRANSPORT ET DE LA LOGISTIQUE DE CHTOUKA-INEZGANE

	murs et plafond y compris grattage des peintures anciennes	a) Préparation : • Égrenage, ponçage et époussetage des supports. • Imprégnation du support par une couche d'imperméabilisant appliquée selon fiche technique du produit. • Application d'une impression spéciale sur murs extérieurs appliquée selon fiche • technique du produit. • Rebouchage des fissures et aspérités de surface avec un enduit de façade extérieurs, appliqué conformément au DTU 59.1. • Egrainage de l'enduit au papier abrasif fin et époussetage. • Le produit et sa mise en œuvre doivent être conforme à la norme NF EN 1062. b) Finition : • Application de deux couches peinture mate, exécutées conformément aux instructions de la fiche technique du produit, Teinte au choix du maitre d'ouvrage.		
7	Aménagement électrique	l'aménagement et la réfection de l'installation électrique, y compris le remplacement des lampes, interrupteurs et prises défectueux. Il comprend également la réalisation des nouvelles installations électriques nécessaires après démolition, y compris câblage, gaines, boîtes, appareillages et raccordements. Toutes les fournitures, accessoires, main-d'œuvre et sujétions nécessaires à la parfaite exécution et au bon fonctionnement de l'installation sont comprises dans ce prix	ENS	**1**
8	Fourniture et pose de réglette LED 150 cm	Fourniture, pose et raccordement d'une réglette LED LEDVANCE de longueur 150 cm avec les caractéristique suivantes : • Puissance (+/-10 %) : 50W • Flux lumineux 6200lm environ • Température de couleur corrélée 4000K • Protection : IP 65 • Durée de vie utile minimale 30 000 heures • Tension secteur 230 V / 50-60Hz • Couleur Blanc	U	**20**
9	Évier de cuisine avec égouttoir	Fourniture, pose, raccordement et installation complète en ordre de marche d'un ensemble d'évier à un bac, comprenant : • Un évier d'un bacs sans égouttoir en acier inoxydable avec trop plein de marque ROCA, FRANKE ou équivalent. • Un Mitigeur mécanique de marque ROCA ou équivalent. • Bondes d'évier en laiton chromé. • Un siphon d'évier en PVC. • un robinet d'arrêt équerre. • Raccordement à l'évacuation, et à l'alimentation. Y compris accessoires, kit de fixation, bouchon	U	**2**

DIRECTION PROVINCIALE DE L'EQUIPEMENT, DU TRANSPORT ET DE LA LOGISTIQUE DE CHTOUKA-INEZGANE

		chaînettes, joint à la silicone par pistolet et toutes sujétions de fourniture		
10	WC A L'ANGLAISE	Fourniture et pose de cuvette de W-C. à l'anglaise de marque ROCA ou similaire, équipé, fixé au sol par 2 vis en laiton chromé à sortie horizontale équipée d'un coude en porcelaine orientable pour la sortie de l'évacuation. Cette cuvette sera équipée : • Un réservoir de chasse de 9 litres, avec mécanisme complet. • L'arrivée de l'eau froide au réservoir sera équipée d'un robinet d'arrêt Φ 12/17 droit ou d'équerre, en laiton chromé • La tubulure de raccordement d'eau froide sera réalisée en tube de cuivre rouge 12/14 écroui, chromé depuis le niveau du sol fini jusqu'au réservoir. Cette tubulaire sera maintenue par un collier du type ATLAS ou similaire, à double serrage avec patte à vis et rosace. L 'ensemble sera entièrement chromé. • Raccordement à l'évacuation en PVC Ø 100 depuis le siphon jusqu'à la première culotte de chute ou regard y compris coudes bouchon de dégorgements support, • 1 abattant double en plastique rigide blanc, série forte avec vis attaches et charnières en laiton brossé. Il sera du type OFLA ou similaire. • Pipe en plomb de 4 mm d'épaisseur en Ø100mm	U	**4**
11	Fourniture et pose de WC à la turque	la fourniture et la pose d'un WC à la turque en porcelaine vitrifiée blanche, avec cuvette à la turque et chasse d'eau. Il comprend le raccordement aux réseaux d'alimentation en eau et d'évacuation des eaux usées, ainsi que les joints et accessoires nécessaires. Il comprend également la fourniture et la pose du robinet de chasse ou mécanisme de chasse, les essais d'étanchéité et la mise en service. Toutes les fournitures, accessoires, main-d'œuvre et sujétions nécessaires à la parfaite exécution des travaux	U	**4**
12	Fourniture et pose de robinetterie sanitaire	la fourniture et la pose de robinets mitigeurs chromés à cartouche céramique, de première qualité, pour douche et lavabo, de marque reconnue ou équivalent. Le robinet de lavabo sera de type mitigeur mono-commande, chromé, avec flexibles et accessoires de raccordement. Le robinet de douche sera de type mitigeur mécanique chromé, avec raccordement au réseau et accessoires nécessaires. Il comprend la dépose des robinets existants, les raccordements, les joints, les essais d'étanchéité et la mise en service.	U	**5**

Royaume du Maroc ★ Ministère de l'Equipement et de l'Eau ★ Direction Provinciale de l'Equipement du Transport et de la Logistique de Chtouka - Inezgane

DIRECTION PROVINCIALE DE L'EQUIPEMENT, DU TRANSPORT ET DE LA LOGISTIQUE DE CHTOUKA-INEZGANE

13	Fourniture et installation d'un chauffe-eau électrique 30 l	la fourniture et l'installation de chauffe-eau électrique de 30L de BOSH ou équivalent y compris groupe de sécurité, tube de raccordement eau froide, eau chaude, tubes d'évacuation, raccords mixtes, réservations, fixations y compris toutes pièces de raccords, percements, scellements	U	**3**
14	Fourniture et pose d'un climatiseur	la fourniture et la pose d'un climatiseur Split Invertir – 24 000 BTU/h, adapté à une salle de réunion L'appareil sera de type froid/chaud, avec réfrigérant R32, alimentation 220–240 V, et technologie Invertir permettant une régulation automatique de la température. Il comprend l'unité intérieure et l'unité extérieure, la télécommande, les liaisons frigorifiques, l'évacuation des condensats, les câbles électriques et les accessoires de fixation. La fourniture comprend également la pose, le raccordement, les essais, la mise en service et toutes les sujétions nécessaires au parfait fonctionnement de l'installation.	U	**1**
15	Fourniture et pose d'une fontaine à eau avec système d'ultrafiltration	la fourniture et la pose d'une fontaine à eau SAPHIR1-UF avec système d'ultrafiltration, assurant la distribution d'eau froide et chaude, adaptée à une utilisation professionnelle. Le système comprend les éléments de filtration, les dispositifs de distribution d'eau froide et chaude ainsi que les accessoires nécessaires à son fonctionnement. Il comprend le raccordement au réseau d'eau potable et à l'alimentation électrique, les raccordements, la mise en service et les essais de fonctionnement. Caractéristiques techniques : • Fontaine à eau chaude et froide • Système de filtration UF 4 étapes • Débit : 20 L/h • Réservoir en inox • Eau froide : 4 à 7°C • Eau chaude : 80 à 90°C • Puissance eau froide : 80W • Puissance eau chaude : 450W • Dimensions : 109 × 31 × 31 cm • Couleur : Blanc / Noir	U	**2**

NB :

- **Au stade de la soumission :** Les concurrents sont tenus de déposer au bureau d'ordre de la Direction Provinciale de l'Équipement, du Transport et de la Logistique de Chtouka-Inezgane, sis au Quartier Administratif, Rue de la Province, B.P. 8, Agadir, avant la date et l'heure limites de

réception des offres, **le cautionnement provisoire fixé à un montant de quatre mille dirhams (4 000,00 DH)**.

Tout concurrent n'ayant pas fourni le cautionnement provisoire exigé sera écarté.

- Lieu d'exécution : Préfecture d'Agadir Idaoutanane .
- Délai d'exécution: 30 Jours à compter de la date fixée par l'ordre de service prescrivant au prestataire de commencer les prestations en question.
- Date et heure limites de réception des devis des concurrents : **30/11/2026 à 10:00 .**
- Les plis des concurrents sont déposés par voie électronique dans le portail Marocain des Marchés Publics accessible à l'adresse www.marchespublics.gov.ma.

Royaume du Maroc ★ Ministère de l'Equipement
Direction Provinciale de l'Equipement du Transport et de la Logistique de Chtouka - Inezgane

Le Directeur Provincial de l'Equipement,
du Transport et de la Logistique de Chtouka-Inezgane

Signé:
Mohamed MOTOR