المملكة المغربية
وزارة الصناعة والتجارة
والاستثمار والاندماج الاقتصادي

ROYAUME DU MAROC
MINISTÈRE DE L'INDUSTRIE, DU COMMERCE,
DE L'INVESTISSEMENT ET DE L'INCLUSION ÉCONOMIQUE

Délégation Régionale de l'Industrie et du Commerce de Rabat

DRCI/ ..... 419 .....

Rabat, le 26 NOV 2026

Avis d'achat par bon de commande n° DRCI/02/2026

Objet : Travaux d'aménagement et d'installation au profit de la Délégation Régionale de l'Industrie et du Commerce de Rabat.

N°	Désignation	Unité	Qté
Article n° 1 — Fourniture et pose — Rénovation complète de 4 salles de bain — 2 × Type 1 : double vasque + 2 × Type 2 : douche à l'italienne			
1.1	Démolition complète des 4 salles de bain + évacuation des gravats	FOR	4
1.2	Carrelage sol Super Cérame (ou équivalent) 60×60, gris clair aspect béton, R10 antidérapant	m²	35
1.3	Faïence murale Super Cérame (ou équivalent) 30×60, blanc mat rectifié, jusqu'à 2,30 m	m²	110
1.4	Spots LED encastrés Ingelec (ou équivalent), IP44, 7 W, 3000 K	U	24
1.5	Miroirs LED tactiles anti-buée, 4000 K : 2 × 120×70 + 2 × 80×70	U	4
1.6	Électricité par salle : 3 prises + 2 interrupteurs (Ingelec (ou équivalent))	LOT	4
1.7	Plomberie encastrée PER/multicouche Somatherm (ou équivalent) : collecteur, alimentations, vannes d'arrêt	ml	120
1.8	Évacuation PVC Wavin (ou équivalent), pente 2 % (WC Ø 100, vasques Ø 40/50)	ml	32
1.9	Bâti-support Grohe Rapid SL (ou équivalent) + WC suspendu Roca (ou équivalent) (fermeture douce) + plaque Grohe Skate Cosmopolitan (ou équivalent)	U	4
1.10	Étanchéité douches Type 2 : Mapegum WPS (ou équivalent) + bandes + natte Ditra (ou équivalent), essai 48 h, garantie 10 ans	m²	12
1.11	Receveur Roca Terran (ou équivalent) Stonex anthracite 90×120 cm, bonde 90 mm (Type 2)	U	2
1.12	Paroi verre trempé 8 mm dépoli, porte coulissante 200 cm, profilés alu (Type 2)	U	2
1.13	Colonne de douche encastrée Type 2 : mitigeur thermostatique Grohtherm (ou équivalent), ciel de pluie Tempesta 250 (ou équivalent), douchette avec flexible 160 cm, support, inverseur, caniveau Geberit CleanLine (ou équivalent)	U	2
1.14	Meubles vasques suspendus anti-humidité : 2 × 120 cm double (Type 1) + 2 × 80-90 cm simple (Type 2)	U	4
1.15	Plans quartz Silestone White Zeus (ou équivalent) + vasques Roca Inspira Square (ou équivalent) : 2 doubles + 2 simples	U	4
1.16	Mitigeur lavabo mono-bec monocommande Grohe BauEdge (ou équivalent), 1 trou	U	6
1.17	Portes aluminium Confort 1er choix (ou équivalent), 2,08 × 0,70 m	U	6
1.18	Fenêtres aluminium Confort 1er choix (ou équivalent), 0,80 × 0,50 m	U	4
1.19	Accessoires Grohe Essentials (ou équivalent) + niche 60×30	LOT	4
		Sous-total Article n° 1	
Article n° 2 — Fourniture et pose — Dallage de l'accès extérieur — Zone A + Zone B — 105 m²			
2.1	Démolition du trottoir existant, sans endommager les réseaux	m²	105
2.2	Enlèvement et évacuation des gravats	m³	15,9
2.3	Nivellement, géotextile, compactage, pente 1,5 % vers l'évacuation	m²	105
2.4	Grave compactée 0/31,5, épaisseur 10 cm	m³	11
2.5	Béton de propreté, épaisseur 5 cm	m³	5
2.6	Bordures droites de maintien des dalles/pavés	ml	47
2.7	Dalles grès cérame Super Cérame (ou équivalent) 60×60, ép. 20 mm, R11, extérieur, résistant au gel — fourniture 107,11 m² (5 % de chutes), colle C2S1 Mapei (ou équivalent), joints galets	m²	105
2.8	Galets noirs et blancs collés (colle C2S1, joints galets)	m²	16
2.9	Fougères (Nephrolepis / Dryopteris), bacs et zones hors passage uniquement	U	10
2.10	Jardinières surélevées 60×30×70	U	8
2.11	Terre végétale + goutte-à-goutte (départ 35 mm), sans stagnation d'eau	FOR	1
2.12	Bornes LED Ingelec (ou équivalent) noires 50-60 cm, 3000 K, IP65, côté droit	U	10
2.13	Appliques LED Ingelec (ou équivalent) 3000 K, IP44 minimum	U	3
2.14	Spots Ingelec (ou équivalent) pour massifs/arbres, sans éblouissement vers la circulation	U	4
2.15	Électricité extérieure : gaine, câble Nexans (ou équivalent), tableau Ingelec (ou équivalent), minuterie, protection différentielle	ml	85
2.16	Nettoyage final du chantier + livraison	FOR	1
		Sous-total Article n° 2	
Article n° 3 — Fourniture et pose — Habillage de façade en Alucobond — Gris anthracite — Zones Z1 + Z2 + Z3 + Z4 — 40 m² posés			
3.1	Préparation du support, traçage, chevilles	m²	40
3.2	Ossature aluminium verticale + horizontale, lame d'air ventilée, planéité ± 3 mm/2 m	m²	40
3.3	Panneaux Alucobond (ou équivalent) PLUS/A2 4 mm, PVDF 3 couches, anthracite — 23 m² fournis (7 panneaux 1250×3050), cassettes + pose, joints creux 10 mm	m²	40
3.4	Étanchéité autour de la porte/fenêtres, seuils, couvertines	FOR	1
3.5	Nettoyage, film protecteur, garantie 10 ans couleur + 10 ans produit	FOR	1
		Sous-total Article n° 3	

N°	Désignation	Unité	Qté
Article n° 4 — Fourniture et pose — Travaux de peinture — Façades extérieures, clôture et intérieur, plafonds			
4.1	Installation de chantier et protection (sols, mobilier, plantes)	FOR	1
4.2	Préparation extérieure : lavage, décapage, rebouchage, fixateur/accroche	m²	363
4.3	Peinture façades extérieures, 2 couches Astral (ou équivalent)	m²	363
4.4	Préparation clôture 2 faces : brossage métallique, accroche antirouille	m²	65
4.5	Peinture clôture 2 faces, 2 couches Astral (ou équivalent) (mur, portails, portillon, grilles)	m²	65
4.6	Préparation intérieure : rebouchage, enduit, ponçage fin, accroche	m²	1371
4.7	Peinture murs intérieurs, 2 couches Astral (ou équivalent)	m²	588
4.8	Peinture plafonds intérieurs, 2 couches Astral (ou équivalent)	m²	784
4.9	Anti-humidité murs sous-sol : enduit/résine Sika (ou équivalent) 2 couches + peinture adaptée 2 couches	m²	157,85
4.10	Sol terrasse (10,32 × 22 m) : Colla Flex imposée, double encollage, peigne 10 mm, joint souple	m²	227,04
4.11	Nettoyage final du chantier + livraison	FOR	1
		Sous-total Article n° 4	
Article n° 5 — Fourniture et pose — 2 Enseignes en Alucobond — 3,00 m × 2,00 m (pose en haut de façade extérieure) + 1,50 m × 0,80 m			
5.1	Panneau Alucobond 3×2 m, 4 mm, PVDF, impression UV (fond bleu nuit, logos, textes trilingues), pelliculage anti-UV/anti-graffiti, pose en haut de façade	m²	6
5.2	Panneau Alucobond 1,50 × 0,80 m (haut. × larg.) — mêmes caractéristiques que 5.1 : 4 mm, PVDF, impression UV (fond bleu nuit, logos, textes trilingues), pelliculage anti-UV/anti-graffiti	m²	1,2
5.3	Cadre aluminium + fixations murales (6 points minimum)	FOR	1
5.4	Couvertine étanche en tête + joints étanches, sans infiltration	FOR	1
		Sous-total Article n° 5	
Article n° 6 — Fourniture et pose — Salle de réunion modulaire 7,00 m × 5,00 m + Passage d'accès 4,00 m × 12,00 m — Parquet 12 mm + mousse			
6.1	Passage d'accès 4,00 × 12,00 m : décapage, terrassement, hérisson 15 cm, film polyane, treillis ST25, béton C25/30 dalle 12 cm, bordures 2 côtés, finition béton balayé antidérapant, joints, caniveau, fourreaux, 4 bornes LED, résine antidérapante	m²	48
6.2	Salle : implantation, décapage, terrassement, hérisson 15 cm, film polyane, coffrage, treillis ST25, béton C25/30 dalle 12 cm, rehausse / forme de pente, 4 fourreaux PVC D 50 mm, platines d'ancrage	m²	35
6.3	Ossature aluminium : 16 poteaux alu 80×80×2 mm H 2,70 m, lisses basses et hautes alu U 80×40 mm, traverses / renforts, équerres + platines, chevilles chimiques M10, contreventement, joints EPDM + mastic PU	ml	24
6.4	Murs : montants M70 + rails R70, laine de roche 70 mm, pare-vapeur, plaques BA13 13 mm, BA13 hydrofuge bas de mur, bandes + enduit 2 passes, peinture velours 2 couches	m²	64
6.5	Plafond BA13 sur suspentes + ossature F530, laine de verre 100 mm au-dessus, bandes + enduit, peinture 2 couches, 2 trappes de visite + grilles ventilation	m²	33
6.6	Bardage extérieur aluminium composite 4 mm + fixations inox, tasseaux + lame d'air ventilée 20 mm, membrane pare-pluie, profils de finition, mastic + étanchéité	m²	64
6.7	Toiture : pannes, panneaux sandwich 80 mm (tôle + PU + tôle) — 7,60 × 5,60 m avec débords 30 cm, membrane EPDM + solins alu, chéneaux alu + 2 descentes PVC D 100 mm	m²	43
6.8	Menuiseries : 2 fenêtres coulissantes 2,40 × 1,40 m + 1 fenêtre coulissante 1,80 × 1,20 m + 1 fenêtre fixe / oscillo-battante 1,20 × 1,20 m + 1 porte vitrée alu 0,93 × 2,10 m serrure 3 points, appuis alu, moustiquaires, stores, film solaire façade Ouest, pose + réglage + étanchéité	ENS	1
6.9	Sol — Parquet stratifié 12 mm : ragréage / préparation dalle, mousse sous-parquet acoustique / anti-humidité ép. 3 mm, parquet stratifié 12 mm aspect bois classe 33 AC5 pose flottante clipsée, plinthes assorties, pose + découpes + seuils	m²	33
6.10	Électricité + réseau : tranchée + câble 3G6 mm², tableau secondaire + disjoncteur + différentiel + parafoudre, câblage, 8 prises doubles 16 A, 2 boîtiers de sol, prise extérieure IP44, 6 spots LED 12 W + variateur, bandeau LED + appliques, interrupteurs, 4 prises RJ45 Cat 6A + switch + point d'accès Wi-Fi, détecteur de fumée + éclairage de secours + extincteur, prise HDMI	ENS	1
6.11	Climatisation + ventilation : climatiseur split mural réversible 24 000 BTU inverter, unité extérieure + support, liaisons frigorifiques + évacuation condensats, VMC simple flux hygroréglable, pose + mise en service + test	ENS	1
		Sous-total Article n° 6	
Article n° 7 — Fourniture et pose — Aluminium du sous-sol — Cloisons 4 bureaux + 6 portes + 7 fenêtres			
7.1	Cloisons bureaux — Profilés aluminium **Confort 1er choix** (ou équivalent), ossature alu (cadres, montants, traverses, angles), pose, joints et finitions. Hauteur sol → faux plafond = 2,10 m partout. Bas : tôle spéciale aluminium hauteur 0,80 m. Haut : vitrage 6 mm dépoli / sablé. Hauteur vitrée nette = 1,24 m.	ml	26,3
7.2	Cloison — Bureau 1 : longueur 6,50 m × hauteur 2,10 m (tôle 0,80 m + vitre nette 1,24 m)	ml	6,5
7.3	Cloison — Salle R1 : longueur 5,30 m × hauteur 2,10 m (tôle 0,80 m + vitre nette 1,24 m)	ml	5,3
7.4	Cloison — Salle R2 : longueur 8,00 m × hauteur 2,10 m (tôle 0,80 m + vitre nette 1,24 m)	ml	8
7.5	Cloison — Bureau 2 : longueur 6,50 m × hauteur 2,10 m (tôle 0,80 m + vitre nette 1,24 m)	ml	6,5
7.6	Portes aluminium — 10 unités, base 0,90 × 2,10 m : cadres dormants + ouvrants aluminium, bas tôle 0,80 m, haut vitrage 6 mm dépoli / sablé (vitre nette 1,24 m), serrures à cylindre avec béquilles 1er choix, jeu de 3 charnières / paumelles par porte, pose et réglages	U	6
7.7	Fenêtres coulissantes — 7 unités, hauteur 0,60 m partout, 2 vantaux coulissants, vitrage 6 mm clair / teinté, profilés + rails + roulettes, fermeture / loquet de sécurité, pose et étanchéité.	U	7
		Sous-total Article n° 7	

N°	Désignation	Unité	Qté
Article n° 8 — Fourniture et pose — Guérite de sécurité — Dimensions proposées 2,00 m × 2,00 m, hauteur 2,70 m			
8.1	Ossature aluminium : 4 poteaux alu 80×80×2 mm H 2,70 m, lisses basses et hautes alu U 80×40 mm, traverses / renforts, équerres + platines, chevilles chimiques M10, joints EPDM + mastic PU	ENS	1
8.2	Murs : montants M70 + rails R70, laine de roche 70 mm, pare-vapeur, plaques BA13 13 mm, bandes + enduit 2 passes, peinture velours 2 couches	m²	16
8.3	Plafond BA13 + laine de verre 100 mm, bandes + enduit, peinture 2 couches	m²	4
8.4	Bardage extérieur aluminium composite 4 mm + fixations inox, tasseaux + lame d'air ventilée, membrane pare-pluie	m²	16
8.5	Toiture : panneaux sandwich 80 mm, membrane EPDM + solins alu, chéneau + descente PVC D 100 mm, débord 30 cm	m²	5
8.6	Menuiseries : 1 fenêtre coulissante avec guichet de sécurité + 1 fenêtre coulissante, vitrage 6 mm, rails + galets inox, + 1 porte alu pleine / vitrée 0,90 × 2,10 m serrure 3 points, appuis alu, pose + réglage + étanchéité	ENS	1
8.7	Sol : ragréage, mousse sous-parquet 3 mm, parquet stratifié 12 mm pose flottante clipsée, plinthes assorties, pose + découpes	m²	4
8.8	Électricité : tableau + disjoncteur + différentiel, câblage, 2 prises doubles 16 A, 1 prise RJ45, 1 spot LED + 1 applique extérieure, interrupteur	ENS	1
			Sous-total Article n° 8

Lieu d'exécution : Siège de la Délégation Régionale de l'Industrie et du Commerce de Rabat.
Dernier délai de réception des offres des concurrents **: 28 novembre à 22h00.**
Délai d'exécution ou de livraison de la prestation : 20 jours à compter du lendemain de la notification de l'engagement du bon de commande.
Les concurrents doivent déposer leurs offres via le portail électronique des marchés publics à l'adresse : **www.marchespublics.gov.ma**

Délégué Régional du Ministère
de l'Industrie et du Commerce
Signé : Mohammed Essabar

« NB : le prestataire doit lire attentivement l'engagement ci-dessous, le signer et l'envoyer à l'adresse rchtouki@mcinet.gov.ma. À défaut, le concurrent sera écarté. »

ENGAGEMENT DU PRESTATAIRE

Je soussigné, ……, agissant au nom de ……, déclare avoir pris connaissance de l'intégralité du présent avis d'achat et accepte de réaliser sur le chantier l'ensemble des travaux prévus aux articles du présent avis d'achat, tels que décrits, sans réserve ni exclusion.

Fait à ……, le ……

Lu et approuvé — Nom, cachet et signature du prestataire :