AVIS D'ACHAT SUR BON DE COMMANDE
N°121/FNC/2026/IMSK

Le Directeur de L'Institut des Métiers de Sport Kenitra procède à l'achat sur bons de commande des prestations objet du présent avis, en application des dispositions de l'article 91 du décret N° 2-22-431 relatif aux marchés publics.

Objet de la prestation : TRAVAUX D'INSTALLATION DES CLIMATISEURS
Dépôt de caution provisoire est obligatoire

N°	Désignation	Caractéristiques et spécifications	Unité de mesure	Quantité	Garanties exigées
1	TRAVAUX D'INSTALLATION DES CLIMATISEURS	climatiseur split mural p f 9000 btu fourniture, pose, installation complète en ordre de marche d'un climatiseur en split système réversible: *technologie dc invertir * fonctions : climatisation, chauffage, déshumidification et ventilation *type de gaz : r 410 a * classe énergétique : a en mode chaud et froid *filtre anti-odeur et anti-poussière *commande sans fil *déshumidificateur 1.21 l/h minimum *3 vitesses de ventilation minimum * niveau sonore de l'unité intérieure (db) : -grande vitesse 43 maximum *cop 3 w/w minimum en chaud *eer 3 w/w minimum en froid *réglage automatique du flux d'air *mode sommeil * niveau sonore de l'unité extérieure (db) : 50 (maximum) pour le 9000 y compris fourniture, pose, montage et installation complète dans le lieu choisi, ajustage, raccordement, évacuation, fixation. -fixation de l'unité intérieure -fixation de l'unité extérieure sur support galvanisé. - les plots antivibratoires pour l'unité intérieure et extérieure. -les liaisons frigorifique calorifugées en mousse de caoutchouc synthétique avec habillage en feuille d'aluminium à l'extérieure. -chaque climatiseur doit être équipé d'une protection appropriée, **Nb** : Les soumissionnaires sont tenus d'envoyer les documents suivants: -la fiche technique doit être validée par l'administration -Une caution de 4000 dhs doit être déposé au	**U**	**16**	**2AN , Sous peine de motif d'écartement la machine doit être validée par le MO avant la validation de l'invitation**

		service financier de l'Institut des Métiers de Sport avant L'ouverture d'appel d'offre			
2	TRAVAUX D'INSTALLATION DES CLIMATISEURS SPLIT MURAL 12000 BTU	climatiseur split mural p f12000 btu fourniture, pose, installation complète en ordre de marche d'un climatiseur en split système réversible: *technologie dc invertir *fonctions : climatisation, chauffage, déshumidification et ventilation *type de gaz : r 410 a * classe énergétique : a en mode chaud et froid *filtre anti-odeur et anti-poussière *commande sans fil *déshumidificateur 1.21 l/h minimum *3 vitesses de ventilation minimum * niveau sonore de l'unité intérieure (db) : - grande vitesse 43 maximum *cop 3 w/w minimum en chaud *eer 3 w/w minimum en froid *réglage automatique du flux d'air *mode sommeil * niveau sonore de l'unité extérieure (db) : 50 (maximum) pour le 12000 y compris fourniture, pose, montage et installation complète dans le lieu choisi, ajustage, raccordement, évacuation, fixation. -fixation de l'unité intérieure -fixation de l'unité extérieure sur support galvanisé. - les plots antivibratoires pour l'unité intérieure et extérieure. -les liaisons frigorifique calorifugées en mousse de caoutchouc synthétique avec habillage en feuille d'aluminium à l'extérieure. -chaque climatiseur doit être équipé d'une protection appropriée, **Nb** : Les soumissionnaires sont tenus d'envoyer les documents suivants: -la fiche technique doit être validée par l'administration -Une caution de 4000 dhs doit être déposé au service financier de l'Institut des Métiers de Sport	**U**	**12**	

Date de livraison/Délais de livraison : 5j

Lieu d'exécution : l'Institut des Métiers de Sport de Kénitra.

Date et heure limites de réception des devis des concurrents le 02/12/2026 à 09H

Les concurrents doivent déposer leurs devis par voie électronique dans le portail des marchés publics accessible à l'adresse : **(www.marchespublics.gov.ma).**

UNIVERSITÉ IBN TOFAIL
Institut des Métiers de Sport
KÉNITRA