ROYAUME DU MAROC
MINISTERE DE L'INTERIEUR
PROVINCE DE TIZNIT
******
COMMUNE TAFRAOUT ELMOULOUD

AVIS D'ACHAT SUR BONS DE COMMANDE N° 23./2026

Le président de la commune TAFRAOUT ELMOULOUD procédé à l'achat sur bons de commande des prestations objet du présent avis, en application des dispositions de l'article 91 du décret n° 2-22-431 relatif aux marchés publics.

Objet de la prestation : Electrification 1° cat des logements dans divers douars à la commune TAFRAOUT ELMOULOUD, province TIZNIT.

Consistance de la prestation :

N° service	désignation	Consistance	Unité	QTE	TVA
02-02-02	Poteau béton armé classe A 8 m 300 daN	F+M	U	5	20%
02-02-03	Poteau béton armé classe A 8 m 500 daN	F+M	U	17	
02-02-04	Poteau béton armé classe A 8 m 700 daN	F+M	U	4	
02-02-07	Poteau béton armé classe A 9 m 300 daN	F+M	U	1	
02-02-08	Poteau béton armé classe A 9 m 500 daN	F+M	U	1	
02-02-09	Poteau béton armé classe A 9 m 700 daN	F+M	U	4	
02-03-01	destruction poteau beton irrécupérable	M	U	5	
03-02-01	Massif de fondation normal	F+M	M3	28,43	
04-03-01	dépose poteau bois S/C ou S/D	M	U	4	
15-07-01	Plus value pour remaniement de nappe lère catégorie	M	U	7	
20-02-01	terre réseau	F+M	U	1	
21-06-01	Transférement d'un appareil d'éclairage public dans la limites du chantier	M	U	1	
34-00-04	Câble isolé préassemblé en aluminium avec porteur en Almelec 3x35 Alu+ 16 Alu +54,6 Alm	F	M	837	
34-00-05	Câble isolé préassemblé en aluminium avec neutre porteur en almelec 3x50 Alu+ 16 Alu +54,6 Alm (F)	F	M	90	
34-00-10	Cable isolé torsadé autoporté en aluminuim 2x16 mm2	F	M	36	
34-01-04	Pose sans accessoires câble isolé préassemblé en aluminium / y compris manchons de jonctions éventuelles) diverses sections	M	M	960	
34-01-05	Pose cable branchement isolé torsadé autoporteur diverses sections	M	M	36	
34-04-01	Dépose cable préassemblé quelque soit la section, tendé sur poteau ou potelet (y compris les accessoires)	M	M	212	
34-06-01	Transférement branchement en torsadé quelque soit la section 2 fils y compris les accessoires	M	U	5	
36-02-01	Accessoires pour cable isolé torsadé préassemblé tendu sur poteau ou potelet ensemble	F+M	U	2	

	d'alignement				
36-02-02	Accessoires pour câble isolé torsadé préassemblé tendu sur poteau ou potelet ensemble d'ancrage simple	F+M	U	14	
36-02-03	Accessoires pour câble isolé torsadé préassemblé tendu sur poteau ou potelet ensemble d'ancrage double	F+M	U	21	
36-02-04	Accessoires pour câble isolé torsadé préassemblé tendu sur poteau ou potelet ensemble d'ancrage triple	F+M	U	1	
36-02-25	Accessoires pour câble torsadé autoporté (branchement BT) connecteur à perforation d'isolant isolé à 6 kV simple dérivation	F+M	U	16	
36-02-27	Connecteur de dérivation à perforation d'isolant réseau sur réseau en câble préassemblé isoléà 6 kV de 35 à 70 mm2 Alu	F+M	U	48	
36-02-28	Connecteur simple dérivation à perforation d'isolant isolé à 6 kv pour section de 1.5 à 25 mm2 sur conducteur d'EP	F+M	U	12	
40-00-26	cable U1000 RVFV en cuivre 4x25 mm2	F	M	22	
40-01-26	Pose cable U1000 RVFV en cuivre 4x25 mm2	M	M	22	

N.B :

- Les travaux objet du présent avis doivent être exécutés par une entreprise inscrite sur la liste des entreprises agrées par SRM SM / branche électricité.
- Les articles du présent avis seront exécutés selon les caractéristiques techniques et les recommandations de SRM SM/ branche électricité.
- Le montant des prestations **SRM-SM** EST : **23 006,58 (vingt trois mille six dhs cinqante-huit cts).**
- Garantie exigées : Attestation de conformité délivrée par SRM SM (ex ONEE-BE) Concernant le respect des normes techniques dans le domaine d'électricité pour la fourniture et la mise en œuvre.

- Lieu de d'exécution : COMMUNE **TAFRAOUT ELMOULOUD, PROCINCE DE TIZNIT**
- Délai de d'exécution : **60 jours à compter du lendemain de la date de notification du bon de commande.**
- Date et heure limites de réception des devis des concurrents : ..... 01 DEC. 2026 ..... à 12 h 00 mn.

Les plis des concurrents sont déposés par voie électronique dans le portail des marchés publics accessible à l'adresse **www.marchespublics.gov.ma**.

TAFRAOUT EL MOULOUD, le : 26 NOV. 2026

Le président du COMMUNE

Boujemaa BOUKCIM
Président de
C.T Tafraout EL Mouloud