ⵜⴰⴳⵍⴷⵉⵜ ⵏ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ
ⵜⴰⵎⴰⵡⴰⵙⵜ ⵏ ⵜⵣⵔⴼⵜ ⴰ
ⵜⴰⴱⴱⴰⵔⵜ ⴰ ⵉⴷⵎⴰⵔⵏ ⴰ ⵙⴰⵢⴰⵍ ⴰⵍⵉⵎⵉ

المملكة المغربية
وزارة الصناعة والتجارة
والاستثمار والإدماج الاقتصادي

ROYAUME DU MAROC
MINISTÈRE DE L'INDUSTRIE, DU COMMERCE,
DE L'INVESTISSEMENT ET DE L'INSCLUSION ÉCONOMIQUE

Avis d'achat sur bons de commande n° 06/2026/MIC/DRSI

Le Directeur des Ressources Humaines, Financières, des Systèmes d'Information et des Affaires Générales relevant du Ministère de l'Industrie, du Commerce, de l'Investissement et de l'Inclusion Economique, de l'Investissement et de l'Inclusion Economique procède à l'achat sur bons de commande des prestations objet du présent avis en application des dispositions de l'article 91 du décret n° 2-22-431 du 08 mars 2023 relatifs aux marchés publics.

Objet de la prestation : Travaux d'installation des barrières automatiques pour le contrôle d'accès des véhicules à l'entrée des bâtiments administratifs du Ministère de l'Industrie, du Commerce, de l'Investissement et de l'Inclusion Economique, à Rabat.

Consistance de la prestation :

N°	Désignation	Caractéristiques et spécifications	Unité	Qté
1	**Barrières automatiques (Annexe Mahaj Ryad)**	**Fourniture et installation à l'entrée du bâtiment administratif à l'annexe du Ministère à Mahaj Ryad à Rabat** **Barrières automatiques : Marque LBA ou similaire** - 15 000 manœuvres/jour ; - Ouverture/fermeture de 1,7 à 3,8 s suivant configuration ; - Alimentation 230 V monophasée ; motorisation triphasée; - Commande ONE-C ; IP54. Lisse droite jusqu'à 6 m incluse ; - Installation, mise en service, réglage, équilibrage des lisses, essais de sécurité et de coupure secteur, formation et dossier technique. - Dépose des anciennes barrières, socles/ancrages, reprises locales, terre et raccordements électriques/données jusqu'à 20 m par passage. **Garantie : 12 mois.**	Unité	1
2	**Barrières automatiques (Siège du Ministère Rabat - Chellah)**	**Fourniture et installation à l'entrée du bâtiment administratif au siège du Ministère à Rabat - Chellah à Rabat** **Barrières automatiques : Marque LBA ou similaire** - 15 000 manœuvres/jour ; - Ouverture/fermeture de 1,7 à 3,8 s suivant configuration ; - Alimentation 230 V monophasée ; motorisation triphasée; - Commande ONE-C ; IP54. Lisse droite jusqu'à 6 m incluse ; - Installation, mise en service, réglage, équilibrage des lisses, essais de sécurité et de coupure secteur, formation et dossier technique. - Dépose des anciennes barrières, socles/ancrages, reprises locales, terre et raccordements électriques/données jusqu'à 20 m par passage. **Garantie : 12 mois.**	Unité	2
3	**Barrières automatiques (Annexe Hay Ryad)**	**Fourniture et installation à l'entrée du bâtiment administratif à l'annexe du Ministère à Hay Ryad à Rabat** **Barrières automatiques : Marque LBA ou similaire** - 15 000 manœuvres/jour ; - Ouverture/fermeture de 1,7 à 3,8 s suivant configuration ;	Unité	1

		- Alimentation 230 V monophasée ; motorisation triphasée; - Commande ONE-C ; IP54. Lisse droite jusqu'à 6 m incluse ; - Installation, mise en service, réglage, équilibrage des lisses, essais de sécurité et de coupure secteur, formation et dossier technique. - Dépose des anciennes barrières, socles/ancrages, reprises locales, terre et raccordements électriques/données jusqu'à 20 m par passage. **Garantie : 12 mois.**		

Lieu d'exécution : Rabat
Délai d'exécution ou date de livraison de la prestation : 20 jours
- **Date et heure limites de réception des devis des concurrents :** 30 NOV. 2026 à 12H00
- Les plis des concurrents sont déposés par voie électronique dans le portail des marchés publics accessible à l'adresse : www.marchespublics.gov.ma

DESCRIPTIONS TECHNIQUES ET RÉCEPTION

Quatre barrières automatiques

Base commune : Marque LBA ou similaire :

Fût et porte en tôle DKP 2 mm traitée par cataphorèse ; capot aluminium 2 mm traité par phosphatation. Lisse ovale aluminium 84× 57 mm, droite jusqu'à 6 m ; longueur exacte adaptée à chaque passage après relevé. Compensateur par ressort à compression, capteur angulaire, maintien en position ouverte ou fermée et serrure de porte. Motoréducteur et équilibrage adaptés à la longueur de lisse.

Commande et endurance :

Carte ONE-C, variation de fréquence avec réglage des rampes et vitesses. Commande filaire ou réseau, Modbus TCP/IP et RS485, paramétrage par serveur web, mise à jour par carte SD. Niveau PL-d catégorie 2 selon EN ISO 13849-1, à justifier par documentation. Données des CCTP : MCBF 10 millions de cycles, MTBF 15 000 h, MTTR inférieur à 15 min, protection IP54.

Conditions communes :

Les matériels seront neufs, livrés avec tous accessoires nécessaires au fonctionnement. Le titulaire assure fourniture, transport, installation, raccordements, essais et remise du dossier technique. Garantie sur site de 12 mois minimum à compter de la réception, pièces, main-d'œuvre et déplacements inclus. La réception sera prononcée après vérification des quantités, conformité aux fiches techniques et essais de fonctionnement concluants.

Marques et équivalence :

Marques et références indiquées comme base de prescription, ou équivalent présentant des performances au moins égales. Toute équivalence sera documentée par un tableau comparatif et soumise à l'appréciation du maître d'ouvrage.

Khalid EL ABASSI
Chef de Division des Achats
et de la Comptabilité