ROYAUME DU MAROC
MINISTERE DE L'INTERIEUR
PROVINCE DE SEFROU
CERCLE D'EL MENZEL
CAIDAT ADREJ
COMMUNE ADREJ

Avis d'achat sur bons de commande N°27/2026/CA

Le Président de la Commune d'ADREJ –Province de Sefrou procède à l'achat sur bon de commande des prestations objet du présent avis, en application des dispositions de l'article 91 du décret n° 2-22-431 du 08 Mars 2023 relatif aux marchés publics.

Objet de la prestation : ACHEVEMENT DE L'AMENAGEMENT DU SOUK HEBDOMADAIRE (TOITURE EN TUILE) A LA COMMUNE ADREJ.

N°	Désignation	Caractéristiques et spécifications	Unité de mesure	Quantité	Guarantie exigées
1	Mur En Agglos Creux De 20 Cm	✓ Fourniture et mise en œuvre de murs en agglos creux de 20 cm d'épaisseur, destinés à supporter la couverture en tuiles, y compris la fourniture des matériaux, le mortier de ciment, le réglage de l'aplomb, des niveaux et de l'alignement, raccordements et toutes sujétions nécessaires à la parfaite réalisation de l'ouvrage, conformément aux plans d'exécution et aux prescriptions du BET.	M2	115	.
2	Fourniture Et Pose De Couverture En Tuiles Sur Lattage En Bois	✓ La fourniture et pose d'un écran souple de sous-toiture, étanche à l'eau et perméable à la vapeur d'eau, posé avec recouvrements réglementaires et raccordements soignés. ✓ La fourniture et pose de contre-liteaux en bois résineux de type sapin/épicéa traité, de classe d'emploi 2 minimum, fixés suivant le sens de la pente, assurant la ventilation sous couverture. ✓ La fourniture et pose de liteaux horizontaux en bois résineux de type sapin/épicéa traité, de classe d'emploi 2 minimum, parfaitement alignés, dressés et espacés suivant le type et le pureau des tuiles. ✓ Le traitement préventif des bois contre les insectes xylophages, les champignons et l'humidité, conformément aux prescriptions en vigueur. ✓ La fourniture et pose des tuiles mécaniques en terre cuite, avec emboîtement, recouvrement et fixation conformément aux prescriptions du fabricant.	M2	385	**L'entreprise dois garantit les fournitures et les travaux pendant une durée de douze (12) mois à compter de la date de réception des prestations**

		✓ La fixation mécanique des tuiles aux endroits exposés, en rives, égouts, faîtages et zones soumises au vent. ✓ Le traitement des points singuliers : rives, égouts, noues, arêtiers, faîtages, pénétrations et raccordements contre murs, selon les détails d'exécution. ✓ Toutes fournitures, accessoires et sujétions nécessaires à la parfaite exécution de l'ouvrage.		
3	**Enduits Extérieurs En Mortier De Ciment**	✓ Une couche d'accrochage ; ✓ Une couche en une ou plusieurs passes d'épaisseur ne dépassant pas 1,5cm au mortier ✓ Une couche de finition de 5 mm d'épaisseur au mortier N°4 passé au bouclier dit "Fino".	M2	**115**
4	**F Et P De Gouttière Pendante Demi-Ronde En Tôle Galvanisée Ø125 Mm**	✓ la fourniture et la pose d'une gouttières en aluminium Ø125 mm, d'épaisseur appropriée, crochets et supports de fixation adaptés, raccords et jonctions, fonds de gouttière, angles intérieurs et extérieurs, naissances, joints et éléments d'étanchéité, pièces spéciales, coupes, assemblages, réglage des pentes et raccordement aux descentes d'eaux pluviales	ML	**80**
5	**Descente D'ep En Tube D'acier Galvanisé Ø110 Mm**	✓ la fourniture et la pose de descentes d'eaux pluviales en tubes circulaires d'acier galvanisé de diamètre extérieur nominal 110 mm, destinées à l'évacuation des eaux pluviales provenant des gouttières de la couverture, conformément aux plans d'exécution	ML	**42**

6	Béton Armé Y Compris Aciers	✓ Le la fourniture béton armé avec un dosage de référence de 350 kg/m³ de ciment CPJ 45, la pose et le façonnage des aciers, le fil de ligature, les aciers de montage, le coffrage, l'échafaudage, les étais et toutes sujétions de mise en œuvre à toutes hauteurs, ainsi que l'exécution par des engins mécaniques. Les dosages seront effectués à l'aide de caisses. ✓ les armatures en acier en élévation, exécutées conformément aux plans d'exécution du béton armé, notamment : • Poteaux 20 × 20 cm : 4 HA Ø12 mm longitudinaux, avec cadres HA Ø6 mm espacés de 15 cm ; • Chaînages 20 × 20 cm : 4 HA Ø10 mm, avec étriers HA Ø6 mm espacés de 15 cm ; • conformément aux plans et détails du BET (voir les plans joints)	M3	7	

- **NB** : À la fin des travaux, l'entreprise adjudicataire est tenue d'établir et de remettre au maître d'ouvrage un Rapport Complété et Photographié de fin de travaux attestant que l'ensemble des fournitures et prestations a été exécuté conformément aux caractéristiques techniques et prescriptions du présent bon de commande. L'entreprise assume l'entière et exclusive responsabilité (technique, civile et matérielle) quant à la conformité, la qualité des équipements posés et la sécurité des installations. En cas de non-conformité, vices cachés ou défaillance constatée lors ou après la réception, l'entreprise s'engage à effectuer les rectifications et remplacements nécessaires à ses propres frais et sans aucun délai.
- **Lieu de livraison** : commune Adrej province de Séfrou
- **Délai d'exécution ou date de livraison de la prestation :** Le délai d'exécution des prestations objet du présent bon de commande est fixé à **quarante (40) jours** à compter de la date d'envoi de l'ordre de service (O.S) de commencement des travaux par email à l'attributaire.
- En cas de non-commencement effectif des travaux par l'attributaire dans un délai de **QUINZE (15) jours** suivant la date de notification de l'ordre de service, le Maître d'Ouvrage (la Commune) se réserve le droit de prononcer la résiliation de plein droit du bon de commande, **sans mise en demeure préalable ni indemnité** au profit de l'attributaire et ce, aux torts exclusifs de ce dernier.
- **Date et heure limites de réception des devis des concurrents** : 30 Nove 2026 à 11 H
- Les dits devis sont déposés par voie électronique dans le portail des marchés publics accessible à l'adresse www.marchespublics.gov.ma.

ADREJ le : 16/11/2026

Signature :

Ministère de l'intérieur Commune ADREJ Province de Séfrou

Président

Lhassane Loudiyi