MINISTERE DE L'INTERIEUR
PROVINCE DE SEFROU
CERCLE D'EL MENZEL
CAIDAT ADREJ
COMMUNE ADREJ

Avis d'achat sur bons de commande N°28/2026/CA

Le Président de la Commune d'ADREJ –Province de Sefrou procède à l'achat sur bon de commande des prestations objet du présent avis, en application des dispositions de l'article 91 du décret n° 2-22-431 du 08 Mars 2023 relatif aux marchés publics.

Objet de la prestation : Entretien courant de bâtiments administratifs.

N°	Désignation	Caractéristiques et spécifications	Unité de mesure	Quantité	Guarantie exigées
1	Fourniture et pose d'enduits en mortier de ciment	✓ Décapage d ancien mortier ✓ Fourniture et pose d'Enduits en mortier de ciment	M2	20	L'entreprise dois garantit les fournitures et les travaux pendant une durée de douze (12) mois à compter de la date de réception des prestations
2	Fourniture et pose des descentes des eaux pluviales et eaux usées	✓ la fourniture et la pose de descente en P.V.C diamètre 110 mm encastré dans une niche en maçonnerie y/c , branchement, joints collés à la colle	ML	20	
3	Gargouille en plomb	✓ Fourniture et pose de Gargouille en Plomb	u	5	
4	Faux plafond en platre lisse	✓ Dépose soigneuse du faux plafond existant dégradé et évacuation des déchets. ✓ Fourniture et pose d'un faux plafond en staff lisse, plaques selon le système retenu, avec ossature/suspentes et fixations adaptées au support, joints traités et surface parfaitement plane et de niveau. ✓ Prévoir les réservations nécessaires aux équipements existants, protéger les sols et ouvrages conservés,	M2	10	
5	Etanchéité bicouche granulée autoprotégée	✓ Dépose de l'étanchéité existante, y compris relevés et évacuation des déchets. ✓ Préparation du support. Réalisation d'une forme de pente en béton, pente dirigée vers les évacuations. ✓ Après séchage et validation du support, ✓ pose d'un Etanchéité bicouche granulée , soudée au chalumeau. Recouvrements, relevés, raccords, joints et points singuliers exécutés selon la fiche technique du système et les règles de l'art ✓ Après l'achèvement des travaux d'étanchéité et le respect du délai de séchage nécessaire, l'entreprise devra procéder à un essai de mise en	M2	70	

		✓ eau pendant une durée minimale de 24 heures consécutives. ✓ Cet essai consiste à maintenir une mise en eau de la surface étanchée afin de vérifier l'absence de toute infiltration ou fuite d'eau			
6	Etanchéité des Relevées en Multicouche Granulée Autoprotégée	Fourniture et pose D' Etanchéité des Relevées en Multicouche Granulée Autoprotégée	ML	**50**	
7	Peinture vinylique sur façades et Murs et plafonds	✓ Grattage, brossage et décapage des peintures non adhérentes, dépoussiérage et nettoyage du support. Égrenage et ponçage ; ouverture et rebouchage des fissures ✓ Application de deux couches de peinture vinylique	M2	**500**	

- **NB** : À la fin des travaux, l'entreprise adjudicataire est tenue d'établir et de remettre au maître d'ouvrage un Rapport Complété et Photographié de fin de travaux attestant que l'ensemble des fournitures et prestations a été exécutés conformément aux caractéristiques techniques et prescriptions du présent bon de commande. L'entreprise assume l'entière et exclusive responsabilité (technique, civile et matérielle) quant à la conformité, la qualité des équipements posés et la sécurité des installations. En cas de non-conformité, vices cachés ou défaillance constatée lors ou après la réception, l'entreprise s'engage à effectuer les rectifications et remplacements nécessaires à ses propres frais et sans aucun délai.
- **Lieu de livraison** : commune Adrej province de Séfrou
- **Délai d'exécution ou date de livraison de la prestation :** Le délai d'exécution des prestations objet du présent bon de commande est fixé à **Vingt (20 jours** à compter de la date d'envoi de l'ordre de service (O.S) de commencement des travaux par email à l'attributaire.
- **Date et heure limites de réception des devis des concurrents** : 30 Nove 2026 à 10 H
- Les dits devis sont déposés par voie électronique dans le portail des marchés publics accessible à l'adresse **www.marchespublics.gov.ma.**

ADREJ le : 19/11/2026

Signature :

Ministère de l'Intérieur * Commune ADREJ * Province de Séfrou

Président

Lhassane Laudiyi