Royaume du Maroc
Ministère de l'Éducation Nationale, du Préscolaire, de la Formation Professionnelle et de la Qualification

Académie Régionale de l'Education et de la Formation
Région Fès - Meknès
Direction Provinciale de Séfrou

Avis de Bon de Commande N° 57/2026

Le Directeur Provincial De Séfrou relevant de l'Académie Régionale d'Education et de Formation Région Fès-Meknès **-MAITRE D'OUVRAGE-**, procède à l'achat sur bon de commande des prestations objet du présent avis, en application des dispositions de l'article 91 du décret N° 2-22-431 relatif aux marchés publics.

Objet : EXPERTISE TECHNIQUES RELATIVE AUX ECOLE ELLOUZE ET LYCEE COLLEGIAL AICHA OUM ELMOUMININ A LA CU SEFROU A LA DIRECTION PROVINCIALE DE SEFROU

N°	COMMUNE	ETABLISSEMENT	CONSISTANCE
1	SEFROU	LYCEE COLLEGIAL AICHA OUM ELMOUMININ	ADMINISTRATION RDC + 13 SALLES DE CLASSE DONT 6 EN R+1
2	SEFROU	ECOLE ELLOUZE	ADMINISTRATION + 15 SALLES DE CLASSE REPARTIES EN DEUX BLOCS EN R+1 + DEPOT

MISSIONS :

N°	Désignation	Caractéristiques et spécifications	Unité de mesure	Quantité
1	° EXPERTISE TECHNIQUE	<u>Diagnostic et expertise technique détaillée</u> Le diagnostic et expertise techniques consistent en une évaluation de l'état des lieux des constructions avec un inventaire des désordres et une classification selon l'état et le risque présenté par ces constructions avec la réalisation des sondages, essais et études géotechniques nécessaires à l'établissement des rapports techniques justificatifs des décisions à prendre selon la gravité des désordres. Le diagnostic doit porter sur une inspection: • de la nature de sol • de la structure de la construction et les anomalies structurelles • des dégradations associées aux défauts mécaniques et à la détérioration des matériaux Sur la base des résultats du diagnostic, un bilan des risques associé à chaque construction doit être établi. Ce bilan tient compte du: - les causes des désordres de structure - le fonctionnement structurel de la construction, - l'état de détérioration de la construction, - les indicateurs d'instabilité déjà produits ou potentiels, **Ainsi, sera définit pour chaque construction:** Une classification de la construction en fonction du risque selon les classes suivantes: - Construction menaçant effondrement - Construction avec structure dégradée et avec menace sur les occupants - Construction avec structure en état normal avec autres dégradations - Construction qui ne présente aucun risque signalé par les cas précédents	F	1

Lieu d'exécution : La Direction Provinciale De l'Académie Régionale D'éducation Et De Formation Région Fès- Meknès De Séfrou.

Délai d'exécution de la prestation :

- Phase étude : 20 jours

Date et heure limites de réception des devis des concurrents : 30/11/2026 à 10H00.

Les plis des concurrents sont déposés par voie électronique dans le portail des marchés publics accessible à l'adresse www.marchespublics.gov.ma.

Les concurrents doivent fournir obligatoirement des certificats d'agréments valables dans les domaines
d'activité demandé :

Activité : EL - Expertise de laboratoire
Qualification : EL1
Catégorie : 3

NB : L'absence des certificats d'agréments dans le domaine d'activité est un motif automatique d'éviction

Le Directeur Provincial

Direction Provinciale de Séfrou

NABIL BENBRAHIM