ROYAUME DU MAROC
MINISTERE DE L'INTERIEUR
PROVINCE DE SIDI KACEM
CERCLE DE TILLAL ALGHARB
CAIDAT AIN DFALI
COMMUNE AIN DFALI

Avis d'achat par bon de commande N° 36/2026

Le président de la commune Ain Dfali, procède à l'achat sur bon de commande des prestations objet du présent avis, en application des dispositions de l'article 91 du décret n° 2–22-431 relatif Aux marchés publics.

OBJET : Travaux d'amenagement des ponts au douar LAAMIRAT à la Commune Ain Dfali

Devis

N° ordre	DESIGNATION	Unité	Qte	P. U	Total H.T
1	**DEMOLITION DE FORME OU DALLAGE EN BETON EP 20 CM** Ce prix remunére la démolution complète de forme ou dallage en béton armé ou nom de toutes épaisseurs y compris la coupe des aciers et le ragréage nécessaire en béton, décapage de l'hérisson en péerre séche ou tout venant, le prix comprend l'ensemble des travaux cités ci avant, le chargement, le transport et l'évacuation des gravois à la décharge public autorisée, y compris la remise en état de nivellement de la plate forme et toutes sujétions de mise en oeuvre et de finitions.	Forfait	*1,00*		-
2	**DALLAGE EN BETON DE 20 CM Y COMPRIS ACIERS** Ce dallage sera exécuté sur fossé betonné, avec dalle en béton de classe B25, dosé 350kg de ciment CPJ 45 ils comprennent le coffrage et décoffrage, obligatoirement vibré, d'une épaisseur de 0.20 m après compactage et parfait dressage. Un quadrillage double (haut et bas) en aciers à haute adhérence Fe 500 T14 de 15x15 cm, sera pris dans l'épaisseur du béton	M3	*11,20*		-
				TOTAL H.T	-
				TOTAL T.V.A 20%	-
				TOTAL T.T.C	-

Arrêté le présent devis à la somme du :

N.B :

* Lieu d'éxecution : Douar laamirat Et douar kraoucha commune ain dfali province de sidi kacem
* Le délais d'éxecution est fixé 25 **jours**

Ain dfali Le: 27 NOV 2026

PRESIDENT

Le Président

SAADI Mehdi

Scanné avec CamScanner