Avis d'achat sur bons de commande BC11-DRE/2026

Le Directeur Régional de l'Environnement procède à l'achat sur bons de commande des prestations objet du présent avis, en application des dispositions de l'article 91 du décret n° 2-22-431 relatif aux marchés publics.

Objet de la prestation : Travaux de Fabrication, fourniture et pose des panneaux signalétiques d'extérieur trilingue pour la Direction Régionale de l'Environnement de la Région Marrakech-Safi.

Consistance de la prestation :

N°	Désignation	Caractéristiques et spécifications	Unité de compte	Qté
1	Fabrication, fourniture et la pose des panneaux signalétiques d'extérieur.	- Ce prix comprend la fabrication, la fourniture et la pose des panneaux signalétiques d'extérieur de premier choix, de qualité supérieure. La prestation comprend toutes les fournitures, la main-d'œuvre, le matériel, les accessoires et toutes les sujétions nécessaires à la réalisation complète et parfaite des travaux. - Avant toute pose, l'entreprise devra procéder aux opérations suivantes : - La présente prestation consiste en la fabrication, la fourniture et la pose de des panneaux signalétiques destinés à l'identification du bâtiment administratif suivant : **Dimensions : 2 panneaux** - 4.,30 m (longueur) x 1 m (largeur) x 6 cm (épaisseur); - 1.,30 m (longueur) x 0,64 cm (largeur) x 15 cm (épaisseur). **Les prestations comprenant notamment :** - Visite des lieux, prise des dimensions et reconnaissance du support destiné à recevoir les panneaux signalétiques. - Élaboration de la conception graphique et réalisation de la maquette des panneaux signalétiques, intégrant les inscriptions en trois langues : arabe, français et tamazight en caractères tifinagh. - Intégration de l'emblème du Maroc et du logo officiel, de l'identité visuelle et des éléments graphiques de l'administration. - Présentation de la maquette graphique à l'administration pour validation avant le lancement de la fabrication. - Fourniture et fabrication d'une ossature métallique porteuse en profilés d'acier galvanisé, dimensionnée pour assurer la rigidité et la stabilité de l'ensemble. - Application d'un traitement anticorrosion et d'une peinture de finition adaptée à une exposition extérieure. Le choix de la couleur doit être approuver par l'administration. - Fourniture et pose d'un habillage en panneaux composites d'aluminium type Dibond ou matériau équivalent, adapté aux conditions climatiques extérieures. Le choix de la couleur doit être approuver par l'administration.	F	01

Avenue Yaâcoub Al Marini, Guéliz, Marrakech ✆+212(0)5.24.45.79.32 🖷+212(0)5.24.45.79.32 شارع يعقوب المريني، كليز، مراكش

9, Avenue Al Araar, secteur 16, Hay Riyad- Rabat ✆ +212 (0)537570470 – 🖷 : +212(0)537570472 9، شارع العرعار، قطاع 16، حي الرياض – الرباط

www.mtedd.gov.ma
www.environnement.gov.ma

		- Réalisation des inscriptions en arabe, français et tamazight par impression numérique haute définition et par lettres, en relief découpées, suivant la maquette approuvée par l'administration. - Application d'une protection de surface contre les rayons UV, l'humidité et les intempéries. - Fourniture et pose de tous les accessoires de fixation, visseries, boulonneries et éléments d'assemblage nécessaires. - Transport, manutention, montage et installation des panneaux signalétiques à son emplacement définitif, y compris les moyens de levage et d'accès nécessaires. - Réalisation des raccordements et installation d'un éclairage LED intégré, qui sera pris en compte - Réglage, vérification de la stabilité, nettoyage et remise en état des lieux après intervention. **L'entreprise doit joindre à avant l'exécution des prestations** : - Une maquette graphique des panneaux signalétiques trilingue. - Une fiche technique des matériaux proposés. - Un détail des systèmes de fixation. Ce prix comprend toutes les sujétions nécessaires à la fourniture et à la pose complète des panneaux signalétiques notamment la préparation du support, ajustements, fixations, accessoires, nettoyage du chantier ainsi que toutes les fournitures et prestations nécessaires à la parfaite réalisation de l'ouvrage.		

N.B : Ces travaux répondre aux normes marocaines à défaut internationales au Maroc.

Lieu d'exécution : Direction Régionale de l'Environnement de la Région Marrakech-Safi.

Délai d'exécution de la prestation : 7 jours à compter du lendemain de la date de notification du bon de commande visé

Date et heure limites de réception des devis des concurrents :

Les plis des concurrents sont déposés par voie électronique dans le portail des marchés publics accessible à l'adresse www.marchespublics.gov.ma.

Le Directeur Régional de l'Environnement

Directeur Régional de l'Environnement
de la Région de Marrakech Safi

Abdelouahed EL FAIZ

Ministère de l'Énergie, des Mines et du Développement Durable
Département du Développement Durable
Direction Régionale de l'Environnement Marrakech - Safi

Avenue Yaâcoub Al Marini, Guéliz, Marrakech ✆+212(0)5.24.45.79.32 🖷+212(0)5.24.45.79.32 شارع يعقوب المريني، كليز، مراكش

9, Avenue Al Araar, secteur 16, Hay Riyad- Rabat ✆ +212 (0)537570470 – 🖷 : +212(0)537570472 9، شارع العرعار، قطاع 16، حي الرياض – الرباط

www.mtedd.gov.ma
www.environnement.gov.ma