ⵜⴰⴳⵍⴷⵉⵜ ⵏ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ
ⵜⴰⵎⴰⵡⴰⵙⵜ ⵏ ⵍⵄⴷⵍ
ⵜⴰⵏⴰⵡⵉⵜ ⵜⴰⵖⴰⵍⴰⵢⵜ ⵏ ⵍⵄⴷⵍ
ⴰⵜⵜⴰⵡⴰⵏ

المملكة المغربية
وزارة العدل
المديرية الإقليمية للعدل
بتطوان

Avis d'achat sur bon de commande n° 70/2026

Le directeur provincial de la justice à Tétouan en (qualité de maître d'ouvrage) procède à l'achat sur bon de commande des prestations objet du présent avis, en application des dispositions de l'article 91 du décret n° 2-22-431 relatif aux marchés publics.

Objet de prestation : Travaux d'entretien et de réparation du bâtiment du Tribunal de Première Instance (TPI) et du Tribunal de la Famille (TF) d'Ouezzane.

Consistance de la prestation :

N°	Désignation	Caractéristiques et spécifications	Unité de mesure	Quantité	Garanties exigées
	TPI D' OUAZZANE				
1	REPARATION D'UNE FUITE D'EAU	Travaux de recherche et de réparation d'une fuite d'eau non apparente, comprenant toutes sujétions de dépose du faux plafond, démolition localisée si nécessaire, accès aux canalisations défectueuses, réparation, essais, rebouchage, fourniture et pose du faux plafond identique à l'existant, finitions et remise en état complète des lieux.	ENS	2	
2	fourniture et la pose d'un vitrage en verre trempé de 6 mm	Ce prix rémunère la fourniture et la pose d'un vitrage en verre trempé de 6 mm d'épaisseur, de dimensions 30 × 45 cm, destiné à un skydôme, comprenant le calage, la fixation sur le châssis en aluminium existant et la réalisation des joints d'étanchéité adaptés. L'ensemble exécuté conformément aux règles de l'art, y compris toutes sujétions de fourniture, de pose, de réparation et de remise en état.	U	1	
3	Remplacement de canalisation d'évacuation existante par une canalisation en PVC	Ce prix rémunère, à l'ensemble, les travaux de dépose et de remplacement des parties défectueuses de la canalisation métallique d'évacuation des eaux usées ou pluviales, présentant des fuites et des traces de corrosion, par une nouvelle canalisation en PVC	ENS	1	

		rigide (PVC-U) de diamètre 200 mm. Les travaux comprennent la dépose des tronçons et raccords détériorés, la fourniture et la pose des tuyaux, coudes, culottes, manchons de transition et accessoires nécessaires, la réalisation des raccordements étanches sur le réseau existant, la fixation par colliers adaptés, le respect des pentes d'écoulement, les essais d'étanchéité, ainsi que toutes sujétions de mise en œuvre et de remise en état des parties affectées.			
	TRIBUNAL DE LA FAMILLE D'OUAZZANE				
4	Réparation des skydômes	Ce prix rémunère la réparation des skydômes (90 × 90 cm) situés sur **terrasse inaccessible**, afin de supprimer les infiltrations des eaux pluviales, comprenant : • La remise en état des **châssis en aluminium**, le nettoyage des profilés, la reprise des assemblages, la révision des fixations et le réglage des ouvrants ; • La fourniture et la pose de **vitrages de sécurité adaptés à la toiture et aux châssis existants**, en remplacement des vitrages détériorés ; • La dépose des joints et mastics défectueux, le nettoyage des supports et la réfection des joints entre vitrage, châssis et support, avec des produits compatibles, tout en préservant le fonctionnement des ouvrants ; • La vérification de l'étanchéité par arrosage contrôlé et le nettoyage des lieux. Comprenant fournitures, pose, moyens d'accès, protections,	U	2	

		évacuation des déchets et toutes sujétions de bonne exécution.			
5	La réfection de l'étanchéité au droit de la gaine technique	Ce prix rémunère la réfection de l'étanchéité au droit de la **gaine technique sur terrasse inaccessible**, afin de supprimer les infiltrations des eaux pluviales dans la **salle serveur**, comprenant : • Le repérage des points d'infiltration, la dépose des matériaux d'étanchéité dégradés, le nettoyage et la préparation des supports ; • La réfection des relevés, angles et raccordements périphériques de la gaine, avec un système compatible avec l'étanchéité existante et raccordé aux parties saines ; • Le traitement étanche des traversées de câbles et de canalisations par des accessoires et joints adaptés, ainsi que la reprise ou la pose d'un capot de protection si nécessaire, en préservant la ventilation et l'accès pour l'entretien ; • La remise en état des enduits et éléments de faux plafond dégradés au droit de la gaine, après séchage, et le nettoyage des lieux. Y compris fournitures, pose, moyens d'accès, protections, évacuation des déchets et toutes sujétions de bonne exécution.	U	1	
				TOTAL HT	
				TVA 20 %	
				TOTAL T.T.C	

ⵜⴰⴳⴷⵓⴷⵜ ⵏ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ
ⵜⴰⵣⴰⵔⴰⵜ ⵏ ⵍⵄⴰⴷⵍ
ⵜⴰⵎⵙⵉⵔⵜ ⵜⴰⴳⴰⴷⴰⵢⵜ ⵏ ⵍⵄⴰⴷⵍ
ⴷ ⵜⵉⵟⵡⴰⵏ

المملكة المغربية
وزارة العدل
المديرية الإقليمية للعدل
بتطوان

Lieu d'exécution : TPI et TF d'Ouazzane
Délai d'exécution ou date de livraison de la prestation : 05 Jours
Date et heure limites de réception des devis des concurrents : Le 30 Novembre 2026 à 12h00.
Les plis de concurrents sont déposés par voie électronique dans le portail des marchés publics accessible à l'adresse www.marchespublics.gov.ma

LE DIRECTEUR PROVINCIAL
DE LA JUSTICE DE TETOUAN
HICHAM BHOUR

LA DIRECTION PROVINCIALE DE LA JUSTICE DE TETOUAN
MINISTÈRE DE LA JUSTICE