ROYAUME DU MAROC
MINISTERE DE L'INTERIEUR
PROVINCE EL KELAA DES SRAGHNA
CERCLE SAHRIJ SANHAJA
CAIDAT SAHRIJ
COMMUNE SAHRIJ

Avis d'achat sur bon de commande N°20/2026

La commune sahrij envisage de réaliser par bon de commande objet de cet avis
En application des dispositions de l'article 91 du décret N°2.22.431 relatif aux marchés publics

Objet de la prestation : Aménagement d'un logement de fonction.

Consistance de la prestation:

N°	Désignation	unité	quantité
1	Exécution étanchéité bicouche auto protégée (2mm et 4 mm)	m2	57,76
2	Exécution étanchéité bicouche des relevés (2mm et 4 mm)	ml	31,20
3	Exécution peinture vinylique sur mur et plafond	m2	194

Lieu d'exécution : centre sahrij

- Date de réception des prestations : 20 jours à compter de la date de notification du bon de commande.

La date et l'heure limite de réception des devis des concurrents : le lundi 30.11.2026 à 10 h.
Les plis des concurrents doivent être déposés au portail de marches publiques à l'adresse :
www.marchespublics.gov.ma

Sahrij le 27 Nove 2026

LE PRESIDENT DE LA COMMUNE

Province El Kelaa des Sraghna
Commune Territoriale SAHRIJ
Le Président

Le President
Khalid LAMAZAZ

Scanné avec CamScanner

ROYAUME DU MAROC

MINISTERE DE L'INTERIEUR

PROVINCE EL KELAA DES SRAGHNA

CERCLE SAHRIJ SANHAJA

CAIDAT SAHRIJ

COMMUNE SAHRIJ

FICHE TECHNIQUE

PROJET : aménagement d'un logement de fonction

I-PRESENTATION DU PROJET :

La présente fiche à pour objet les travaux d'aménagement d'un logement de fonctionnaire

Le projet est financé par les crédits issus des ressources propres de la commune

(Excédent 2018).

II-PRESCRIPTIONS TECHNIQUES DES OUVRAGES

Prix n°1 : étanchéité bicouche auto protégée

Le revêtement d'étanchéité bicouche auto protégée sera comme suite :
Le complexe sera posé sur la surface horizontale et sur les relevés en adhérence totale des deux membranes à souder sur le support
La deuxième couche d'épaisseur 4 mm type auto protégée sera soudée au chalumeau sur la première couche d'épaisseur de 2 mm, le recouvrement minimale de 10cm, sera assuré entre les panneaux en longitudinale et de 15 cm en transversale
L'ensemble sera exécuté conformément à la norme en vigueur y.c compris toutes les sujétions de fourniture et de pose.
Ouvrage payé au mètre carré théorique compté à la surface réelle.

Prix n°2 : étanchéité bicouche des relèves

L'étanchéité des relevés en partie courante comprendra :
1 sous couche primaire en Concret Primer à raison de 300g/m2
1 bande d'équerre en membrane – Epaisseur : 2mm, appliquée aux reliefs de développé de 30 cm, soudée en plein sur la partie courante par un talon de 15 cm.
1 membrane type auto protégée –Epaisseur : 4 mm soudée sur toute la hauteur à 5 cm de la costière avec un talon de 20cm au minimum sur la partie courante.
Ouvrage payé au mètre linéaire.

Prix n°3 : peinture vinylique sur mur intérieur et plafond :

Peinture caoutchouc de 1er choix exécuté en deux couches après egrenage
Et brossage énergique à la brosse chiendent.
-1couche impression type vinylique diluée à l'eau selon porosité du support (5 à 10%)
-2 couches de vinylique 1er choix.
-3 heures sont nécessaires entre chaque couche.
Ouvrage payé au mètre carré théorique compté à la surface réelle.

Province El Kelaa des Sraghna
Commune Territoriale SAHRIJ Le Président
Cercle Sahrij Sanhaja / Caidat Sahrij

Scanné avec CamScanner

III-ESTIMATION QUANTITATIVE DES PRESTATIONS

N°	Désignation	unité	quantité
1	Exécution étanchéité bicouche auto protégée	m2	57,76
2	Exécution étanchéité bicouche des relevés	ml	31,20
3	Exécution peinture vinylique sur mur et plafond	m2	194

IV- ENGAGEMENT:

L'entreprise s'engage à :
- Respecter le contenu de cette fiche technique
- Respecter le délai d'exécution des travaux (20 jours)
- A exécuter les dites prestations dans les conditions prévues par le cahier des clauses Administratives générales (CCAG) qui leur est applicable

Le ..... 27 Nove 2026

Service technique

Royaume du Maroc
Service Technique
Province El Kelaa des Sraghna

نادية مصرة
مصلحة الصفقات
NADIA MISRA
Service Marches

Le ..... 27 Nove 2026

le président de la commune

Province El Kelaa des Sraghna
Commune Territoriale
SAHRIJ
Le Président
Cercle Sahrij Sanhaja / Caidat Sahrij

Le President
Khalid LAMAZAZ

Scanné avec CamScanner