ROYAUME DU MAROC

MINISTERE DE L'AGRICULTURE, DE LA PECHE MARITIME, DU DEVELOPPEMENT RURAL ET DES EAUX ET FORETS

LABORATOIRE OFFICIEL D'ANALYSES ET DE RECHERCHES CHIMIQUES

L.O.A.R.C

المملكة المغربية

وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات

المختبر الرسمي للتحاليل والأبحاث الكيماوية

N° 1668 /2026/LOARC

Casablanca le 27 NOV 2026

AVIS D'ACHAT SUR BON DE COMMANDE
BC n° 86/2026/LOARC

EXÉCUTION DES TRAVAUX D'AMÉNAGEMENT DES LOCAUX DU LOARC

Le Directeur du Laboratoire Officiel d'Analyses et de Recherches Chimiques de Casablanca (LOARC) lance une consultation pour passation d'un bon de commande relatif à l'exécution des travaux d'aménagement des locaux du LOARC en application des dispositions de l'article 67 du règlement des marchés du LOARC.

Objet de la prestation: Exécution des travaux d'aménagement des locaux du LOARC

Consistance de la prestation :

N° ART	DESIGNATION	Uté/ mesure	Qté
01	**REVETEMENT DU SOL AVEC DALLES DE MOQUETTE 50 CM * 50 CM VELOUR BOUCLE TEXTURE.**	M^2	32 M^2
02	**FOURNITURE ET POSE D'UN REVETEMENT DE SOL EN PVC SOUPLE TYPE GERFLEX.** **LE REVETEMENT DEVRA ETRE :** -DE QUALITE PROFESSIONNELLE, ADAPTE A UN USAGE A TRAFIC MOYEN A INTENSE. - RESISTANT A L'USURE, AUX CHOCS ET AU PASSAGE FREQUENT. -RESISTANT A L'HUMIDITE ET FACILE D'ENTRETIEN. -DOTE D'UNE SURFACE ANTIDERAPANTE ET D'UN TRAITEMENT DE PROTECTION ADAPTE. -DE COULEUR ET ASPECT AU CHOIX DU MAITRE D'OUVRAGE. -D'EPAISSEUR MINIMALE 2 MM, OU SELON LES CARACTERISTIQUES DU PRODUIT PROPOSE. -CONFORME AUX NORMES TECHNIQUES APPLICABLES AUX REVETEMENTS DE SOL PVC. PRÉPARATION DU SUPPORT ET EXÉCUTION DU RAGRÉAGE DU SOL. **PRESTATIONS COMPRISES :** -PREPARATION, NETTOYAGE ET DEPOUSSIERAGE DU SUPPORT EXISTANT. RAGREAGE/ENDUIT DE LISSAGE SI NECESSAIRE POUR OBTENIR UN SUPPORT PARFAITEMENT PLAN, SEC ET PROPRE. FOURNITURE DE LA COLLE ADAPTEE AU REVETEMENT. - FOURNITURE ET POSE DU REVETEMENT PVC PAR COLLAGE EN PLEIN.	M^2	17 M^2

ROYAUME DU MAROC

MINISTERE DE L'AGRICULTURE, DE LA PECHE MARITIME, DU DEVELOPPEMENT RURAL ET DES EAUX ET FORETS

LABORATOIRE OFFICIEL D'ANALYSES ET DE RECHERCHES CHIMIQUES

ORGANISME DE CONTRÔLE DE LA QUALITÉ

L.O.A.R.C

المملكة المغربية

وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات

المختبر الرسمي للتحاليل والأبحاث الكيماوية

N°.168./2026/LOARC

Casablanca le 27 NOV 2026

AVIS D'ACHAT SUR BON DE COMMANDE
BC n° 86/2026/LOARC

EXÉCUTION DES TRAVAUX D'AMÉNAGEMENT DES LOCAUX DU LOARC

Consistance de la prestation (Suite et fin) :

N° ART	DESIGNATION	Uté/ mesure	Qté
	- MAROUFLAGE ET PRESSAGE DU REVETEMENT. - REALISATION DES DECOUPES, RACCORDS ET FINITIONS. - REMONTEE EN PLINTHE OU FOURNITURE ET POSE DE PLINTHES PVC, SELON LES BESOINS. - NETTOYAGE DU CHANTIER APRES ACHEVEMENT.		

Lieu d'exécution: Laboratoire Officiel d'Analyses et de Recherches Chimiques de Casablanca (LOARC).

Délai d'exécution : Un mois à compter du lendemain de la notification du Bon de Commande.

Date et heure limite de réception des devis des concurrents: 01/12/2026 à 10 heures.

Observation :

- Les plis des concurrents sont déposés par voie électronique dans le portail des marchés publics accessibles à l'adresse www.marchespublics.gov.ma.
- L'attribution du bon de commande est subordonnée à l'examen et à la validation des échantillons présentés la fiche technique ou le catalogue qui doivent être **obligatoirement transmis** aux adresses électroniques **<moh.essaouab@gmail.com>** et **<tannaoui1@yahoo.fr>** ou déposé sous pli fermé au **Bureau d'Ordre du LOARC**.

LE DIRECTEUR DU LABORATOIRE OFFICIEL D'ANALYSES ET DE RECHERCHES CHIMIQUES
(D)
Signé : Mr NABIL CHAOUKI