المملكة المغربية
وزارة الصحة والحماية الاجتماعية
المجموعة الصحية الترابية-الرباط سلا القنيطرة

Royaume du Maroc
Ministère de la Santé et de la Protection Sociale
Groupement Sanitaire Territorial - Rabat Salé Kénitra

GST RSK

ⵜⴰⴳⵍⴷⵉⵜ ⵏ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ
ⵜⴰⵎⴰⵡⴰⵙⵜ ⵏ ⵜⵣⵔⴼⵜ ⴷ ⵜⵣⵔⴼⵜ ⵏ ⵜⵎⴰⵡⴰⵙⵜ
ⵜⴰⵎⴰⵡⴰⵙⵜ ⵜⴰⵎⴰⵡⴰⵙⵜ-ⵖⵔⴱ ⴰⵎⵙⵙⵓⵔⵓ ⴰⵏⵎⵓⵔ

AVIS D'ACHAT SUR BONS DE COMMANDE N° :BC DGST/11/2026

Le Directeur Général du Direction du GSR RSK procède à l'achat sur bons de commande des prestations objet du présent avis, en application des dispositions de l'article 91 du décret N° 2-22-431 relatif aux marchés publics.

Objet de la prestation :

FOURNITURE ET POSE DE PANNEAUX DE SIGNALISATION AU NIVEAU DES DIFFERENTS SITES RELEVANT DU GST-RSK

Consistance de la prestation :

N° Lot	N° Art	DESIGNATION	UNITE	QTE
1	1	**Dépose de la signalisation existante :** Dépose complète des enseignes, logos, lettrages, éléments de fixation existants et dépose des câbles apparents liés aux anciennes enseignes, cela y/c évacuation à la décharge publique ou endroits indiqués par le maître d'ouvrage. Ce prix comprend le nettoyage et traitement des surfaces après dépose, ainsi que le rebouchage des anciens points de fixation et retouches de peinture sur façade/mur si nécessaire.	FORFAIT	1
1	2	**Fourniture et pose de l'enseigne ENTRÉE PRINCIPALE de (120x650 cm²) :** • Structure porteuse : 2 poteaux en acier galvanisé avec platines soudées et ancrages mécaniques/chimiques sur massif ou support existant. • Caisson enseigne : structure secondaire en acier galvanisé, protégée par primaire anticorrosion + finition peinture thermolaquée. • Habillage : panneau composite aluminium type Alucobond/Dibond 3 mm, finition suivant charte graphique. • Face lumineuse : découpe CNC du logo et du lettrage avec insertion de PMMA/Plexiglas opale 5 à 8 mm, assurant une diffusion homogène. • Éclairage : modules LED 24 V DC, IP65 minimum, alimentations protégées et accessibles pour maintenance. • Habillage des poteaux et parties latérales : panneau composite aluminium avec retours pliés. • Câblage : passage des câbles à l'intérieur de la structure, aucune alimentation apparente. • Comprend fabrication, assemblage, transport, levage, fixation, raccordement et mise en service	U	1
1	3	**Fourniture et pose d'un Totem fixé sur sol de (90x200 cm²) :** • Structure en acier galvanisé mécano-soudé, avec traitement anticorrosion. • Fourniture des supports, platines, ancrages et accessoires de pose. • Habillage en panneau composite aluminium 3 mm. • Lettrage/logo réalisé par découpe CNC ou laser selon le fichier définitif. • Lettres en PVC expansé 10 mm ou PMMA selon rendu souhaité. • Finition peinture ou vinyle polymère extérieur haute résistance. • Éclairage par LED extérieurs IP65. • Lettres (langues au choix du maître d'ouvrage) et logo.	U	4

N° Lot	N° Art	DESIGNATION	UNITE	QTE
1	4	**Fourniture et pose de l'enseigne sur support en fer avec pattes à scellement, sur mur de (120x250 cm²) :** • Fourniture et pose d'une enseigne en lettres relief en tôle aluminium avec logo effet 3D comprenant les caractéristiques suivantes : • Texte (langues au choix du maître d'ouvrage) constitué d'une tôle de lettres découpées hauteur et largeur à définir suite aux indications du MO. • Soudage sur support en fer avec pattes à scellement pour chaque lettre, les éléments de support ne doivent pas apparaître ou dépasser les lettres. Ainsi qu'un élément comprenant le logo du Maître d'ouvrage, réalisation et couleurs suivant indications du Maître d'ouvrage y compris toutes sujétions, pour le parfait achèvement de l'ouvrage.	U	1
1	5	**Fourniture et pose de l'enseigne sur support en fer avec pattes à scellement sur mur de (65x560 cm²) :** Même descriptif que l'article précèdent.	U	2
1	6	**Entrée employé : Fourniture, Fabrication et pose** • Habillage en PMMA/Plexiglas 5 mm ou panneau composite selon conception finale. • Logo GST-RSK en impression numérique haute résolution. • Impression avec encres résistantes aux UV + protection par pelliculage extérieur. • Chants et arêtes parfaitement finis. • Fixations mécaniques inox galvanisées.	U	1
1	7	**Fourniture et pose de signalisation extérieure sur mur de (80x250 cm²) :** • Structure en acier galvanisé mécano-soudé, avec traitement anticorrosion. • Ossature secondaire en acier galvanisé, fixée au mur. • Habillage en panneau composite aluminium 3 mm fixés sur l'ossature. • Lettrage/logo réalisé par découpe CNC ou laser selon le fichier définitif. • Lettres en PVC expansé 10 mm ou PMMA selon rendu souhaité. • Finition peinture ou vinyle polymère extérieur haute résistance. • Éclairage par LED extérieurs IP65. • Lettres (langues au choix du maître d'ouvrage) et logo.	U	1
1	8	**Fourniture et pose d'une plaque signalétique institutionnelle extérieure en façade de (80x300 cm²) :** • Fourniture et pose d'une plaque signalétique murale destinée à l'identification de l'établissement. • Structure en acier galvanisé mécano-soudé, avec traitement anticorrosion. • Ossature secondaire en acier galvanisé, fixée au mur. • Panneaux composites en aluminium (type Alucobond ou équivalent), d'une épaisseur de 4 mm, avec finition adaptée à l'exposition aux intempéries. Impression ou vinyle polymère extérieur de haute résistance, pour les textes, les logos et les détails fins. Selon les fichiers graphiques validés par le maître d'ouvrage.	U	1

N° Lot	N° Art	DESIGNATION	UNITE	QTE
1	9	**Plaque signalétique intérieure, nominative et directionnelle de (35x25 cm²) :** - Fourniture et mise en place des plaques signalétiques en plexiglass double permettant l'insertion de la signalisation adéquate suivant les directives du maître d'ouvrage. - Papier cartonné de haute qualité pour une parfaite impression, dimensions suite aux plaques. - Fixation par visserie inox, entretoises ou système mécanique adapté au support selon emplacement. - Découpe CNC/laser avec finition soignée des chants. - Désignation des locaux et services suite aux désignations du maître d'ouvrage. - Fourniture d'un prototype pour validation avant production en série.	U	200
1	10	**Plaque signalétique extérieure, nominative et directionnelle de (100x140 cm²) :** • Marquage par impression UV directe ou vinyle polymère haute qualité avec protection anti-UV. • Textes, pictogrammes, flèches, numérotation et logos selon le plan de signalétique. • Plaques conçues pour résister aux UV, à l'humidité et aux conditions climatiques extérieures. • Fixation par visserie inox, entretoises ou système mécanique adapté au support selon emplacement. • Découpe CNC/laser avec finition soignée des chants. • Fourniture d'un prototype pour validation avant production en série.	U	2
1	11	**Plaque signalétique extérieure, nominative et directionnelle de (100x80 cm²) :** Même descriptif que l'article précédent.	U	2
1	12	**Fourniture et pose Logo GST-RSK enseigne en relief de (1000 × 60 cm²)** • Réalisé en découpe laser sur acier de 4 mm, peinture laquée au pistolet, logo en impression numérique avec plastification, contrecollé sur tôle en découpe laser, texte en découpe laser sur forex ou équivalent 10 mm contrecollé sur tôle en découpe laser	U	1
1	13	**Fourniture et pose Logo GST - Academy de (160 × 150 cm²) :** • Texte en découpe laser sur forex ou équivalent de 19 mm, laqué au pistolet, logo en impression UV 19 mm	U	1
1	14	**Fourniture et pose Logo Academy de (60 × 50 cm²) :** • Positionnement sur comptoir en découpe laser sur forex ou équivalent de 19 mm avec impression UV.	U	1
1	15	**Impression Logo GST-RSK de (55 x 45 cm²) :** Sur adhésif avec plastification	U	2
1	16	**Fourniture et pose de l'enseigne entrée principale et bâtiment (150 x 1500 cm²) :** • Réalisation d'un ensemble de lettrages évidés sur tôle en panneau composite (type Alucobond), le plexiglas fixé au dos des tôles, découpe des lettrages sur plexiglas opale de 15 mm contrecollé sur plexiglas noir de 3 mm, les logos "Royaume du Maroc", "Ministère de la Santé" et "GST-RSK" en plexiglas avec relief de 5 cm, avec impression numérique et protection UV. • Éclairage intérieur en module LED. L'ensemble constitue la face du panneau. • Structure du panneau réalisée avec tube carré 40 x 20 mm galvanisé. • Dimension : 15,00 x 1,50 m	U	2

N° Lot	N° Art	DESIGNATION	UNITE	QTE
1	17	**Fourniture et pose d'enseigne (370 x 70 cm) :** • Même descriptif que l'article n°8	U	1
1	18	**Habillage de baie vitrée (200 x 200 cm) :** • Adhésif de longue durée en découpe. • Logo en impression avec plastification et découpe numérique. • Dimension : 200 x 200 cm.	U	1

- **Lieu d'exécution :** Différents sites relevant du GST RSK ;
- **Date de commencement de l'exécution de la prestation :** 02 jours à compter du lendemain de la date de notification du Bon de commande ;
- **Délais d'exécution de la prestation :** 20 jours à compter du lendemain de la date de notification du Bon de commande.
- **Date et heure limite de réception des devis et des échantillons des concurrents :** ..... - 3 DEC. 2026 .....
- Une proposition de design de la signalétique en harmonie avec la charte graphique du GST-RSK.
- Des échantillons de matériaux de fabrication :
    - panneau composite type Alucobond avec fiche technique
    - plexiglas 15 mm opale avec fiche technique
    - plexiglas 3 mm : noir avec fiche technique
    - plexiglas 3 mm : blanc opale avec fiche technique
    - module LED et transfo avec fiche technique
    - adhésif longue durée en impression numérique avec plastification
- Book des réalisations similaires des prestataires.

Les concurrents n'ayant pas déposé les documents et les échantillons mentionnés ci-dessus seront écartés.

- **NB :** En cas de retard constaté dans les délais prescrits, le titulaire du bon de commande sera passible d'une pénalité de retard calculée au taux d'un pour mille (1/1000) par jour du montant du bon de commande. Le montant total des pénalités est plafonné à huit pour cent (8 %) du montant du bon de commande. Le montant des pénalités est déduit d'office et sans mise en demeure préalable des factures des sommes dues au titulaire, sans préjudice des mesures coercitives, prévues à l'article 79 du CCAGT, qui peuvent être prises à l'encontre du titulaire défaillant

Les plis des concurents sont déposés par voie électronique dans le portail des marchés publics accessible à l'adresse www.marchespublics.gov.ma

Groupement Sanitaire Territorial
Rabat - Salé - Kénitra
Directeur Général
Professeur Brahim LEKEHAL