ROYAUME DU MAROC
MINISTERE DE L'INTERIEUR
PROVINCE OUEZZANE
CERCLE OUEZZANE
CAIDAT MZEFROUNE
COMMUNE MZEFROUNE
****

Avis d'achat sur bon de commande N° 30../2026

Le Président de la commune de Mzefroune procède à l'achat sur bons de commande des prestations objet du présent avis, en application des dispositions de l'article 91 du décret n° 2-22-431 relatif aux marchés publics.

Objet de la prestation : Electrification en réseau basse tension d'un puits sis au village el HARET CT M'ZEFROUNE province ouezzane .

N° DE PRIX	DESIGNATION DES FOURNITURES ET OUVRAGES	CONSIS-TANCE	UNITE	QUANTITE
I) COUT DES TRAVAUX				
04-02-02	Poteau bois S/C 9 m	F+M	U	10
05-02-01	Contrefichage poteau bois	F+M	U	5
15-07-01	Plus-value pour remaniement de nappe 1ère catégorie	M	U	1
F1	Câble isolé préassemblé en aluminium avec neutre porteur en Almelec 3x50 Alu + 2x16 Alu + 54,6 Alm	F	m	103
F2	Pose sans accessoires câble isolé triphasé préassemblé en aluminium (y compris manchons de jonctions éventuelles) diverses sections	M	m	103
20-02-01	Terre de réseau	F+M	U	1
21-06-01	Transfèrement d'un appareil d'éclairage public dans les limites du chantier	M	U	1
36-02-02	Accessoires pour câble isolé torsadé préassemblé tendu sur poteau ou potelet ensemble d'ancrage simple	F+M	U	1
36-02-03	Accessoires pour câble isolé torsadé préassemblé tendu sur poteau ou potelet ensemble d'ancrage double	F+M	U	1
36-02-04	Accessoires pour câble isolé torsadé préassemblé tendu sur poteau ou potelet ensemble d'ancrage triple	F+M	U	1
36-02-25	Accessoires pour câble torsadé autoporté (branchement BT) connecteur à perforation d'isolant isolé à 6 kV simple dérivation	F+M	U	5
36-02-27	Connecteur de dérivation à perforation d'isolant réseau sur réseau en câble préassemblé isolé à 6 kV de 35 à 70 mm2 Alu	F+M	U	5
36-02-28	Connecteur simple dérivation à perforation d'isolant isolé à 6 kV pour section de 1,5 à 25 mm2 sur conducteur d'EP	F+M	U	3
	Montant des prestations de la SRM-TTA		F	1

Scanné avec CamScanner

CamScanner

*Lieu d'exécution : Commune Mzefroune province Ouezzane.

* Délai d'exécution ou date de livraison de la prestation : 1 MOIS après la notification de l'engagement

* Date et heure limites de réception des devis des concurrents : ..0..1..DEC..2026..... à 11H.

*Les devis des concurrents sont déposés par voie électronique dans le portail des marchés publics accessible à l'adresse www.marchespublics.gov.ma.

NB : les travaux devront être réalisés par une entreprise et sous le control des agents SRM-TTA

Veuillez Envoyer l'agrément sur l'email :

Mzefroune1992@gmail.com

- Les payements des prestations de la SRM-TTA et la charge d'entreprise un montent (6 605.88 dh) (TTC)

Le président

Le Président

Commune MZEFROUNE

Abdellah CHOUKRI

Scanné avec CamScanner

CamScanner