20	Porte métalliques en tôle découpe laser galvanisé à chaud épaisseur 4mm comprenant serrure complète de 1er choix et de toutes sujétions de fourniture et de pose .	M2	4				
21	Peinture sur plafond et murs extérieurs de 1er choix	M2	300				
22	Peinture sur murs intérieurs de 1er choix	M2	500				

Total Hors TVA	
Total TVA	
Total TTC	

Fait à :

Cachet et signature

*** Le concurrent doit préciser le libellé de la monnaie conformément au règlement de la consultation.**

GST Casablanca - Settat
Hôpital Universitaire Ibn Rochd
Le Directeur par interim
Pr.Mohammed BENGHANEM GHARBI

3/3

8	Lettres en aluminium pour signalisation Fourniture et pose de signalisation bilingue français arabe de lettres découpées en aluminium en tôle aluminium façonnés avec relief de 30 mm de Profondeur finition métallisé comprenant également un logo représentant une tête humaine, réalisé dans le même matériaux avec la même finition, l'ensemble sera fixé sur un panneau de support en aluminium avec système de fixation adapté garantissant une parfaite stabilité ,alignement précis , et une excellente qualité esthétique	M2	12				
9	Revêtement de Sol en PVC le prix rémunère la dépose de l'existant et la fourniture, la mise en œuvre, le ragréage du support, le collage, la soudure à chaud des joints, la pose des plinthes et le nettoyage final d'un revêtement de sol souple en PVC hétérogène ou homogène (selon la destination des locaux). Le revêtement de sol en PVC sera présenté en en dalles de première qualité, conforme aux normes marocaines en vigueur ou à défaut aux normes européennes (EN ISO 10581 / EN ISO 10582). Classement d'usage U4 P3 E2/3 C2 Épaisseur totale : 2,00 mm minimum. Couleurs aux choix du maitre d'ouvrage lors de l'exécution	M2	26				
10	Réfection des fenêtres existantes en aluminium y compris changement de quincaillerie 1er choix	UNITE	14				

11	Changement de serrures complète 1er choix pour portes existantes y compris poignet même modèle existant	UNITE	10				
12	Changement de canon 1er choix pour tout types de portes bois ou métallique	UNITE	33				
13	Protection en aluminium Masai série 213 ou similaire couleur gris Anthracite RAL 7016 et verre trempé de 8 mm d'épaisseur pour bureau d'accueil et de facturation y compris oculus 25cm et passe-documents 25x7cm	M2	5				
14	Cloison vitré en aluminium Masai série 213 ou similaire couleur gris Anthracite RAL 7016 et verre trempé de 8 mm d'épaisseur y compris oculus, passe document traverses,montants,joints adaptés et toutes sujétions de fourniture et de pose	M2	12				
15	Portes simple en aluminium Masai série 213 ou similaire couleur gris Anthracite y compris vitrage trempé de 8 mm d'épaisseur RAL 7016 et quincaillerie 1er choix,	M2	4				
16	Fenêtres battantes en aluminium Masai série 213 ou similaire couleur gris Anthracite y compris vitrage trempé de 6 mm^2	M2	2				
17	Film adhésif épaisseur autour de 100 Um dépoli , sablé ou décoratif pour vitrage des fenêtres et des portes	M2	50				
18	Vernissage des portes existantes en bois	M2	120				
19	Poteau en acier galvanisé pour fixation de drapeau (hauteur de 4 à 6 m) au endroit indiqué par le maitre d'ouvrage lors de l'exécution y compris toutes sujétions de pose	UNITE	1				

2/3

Achat par Bon de Commande N° BC 160/2026/GST-CS

BORDEREAU DES PRIX - DETAIL ESTIMATIF

AMENAGEMENT ET ENTRETIEN DES BATIMENTS ADMINISTRATIFS ET TECHNIQUES

N° des Prix(1)	Désignation des prestations (2)	Unité de mesure ou de compte (3)	Quantité (4)	Prix unitaire en (hors TVA) en chiffre (5)	Prix total en chiffre (hors TVA) (6)=(5)*(4)	Montant total de la TVA en DHS en chiffre (7)=(6)*TVA	Montant total TTC en chiffre (8)=(6)+(7)
1	Enseignes signalétiques lumineuses : Fourniture et pose d'enseigne lumineuse en profilé aluminium de 160 mm Maximum de profondeur doté de système de tension toile réversible LUMI 200 de marque SIGNCOMP ou similaire. Toile tendu Spéciale baculite est le support visuel imprimé en impression numérique (texte en français, arabe et en amazigh) dont le grammage est de 450 gramme/m^2 au minimum y compris le système d'éclairage LED , périphérique qui assure des modules en vision double lentilles et raccordement au tableau d'éclairage câble résistant aux intempéries (pluie, humidité, soleil/UV, variations de température) avec horloge astronomique de type Hager ou similaire	M2	20				
2	Habillage cassette en aluminium : Finition satinée Ossature secondaire en acier galvanisé Joints régulier angle et rives avec profils de finition	M2	64				
3	Plaque signalétique d'orientation en aluminium rigide et résistant à la corrosion en extérieur et intérieur (Mureaux, suspendue ou sur poteaux) et toutes sujétions de fourniture et pose	M2	4				
4	Fourniture et pose Pictogramme de signalisation en plexiglass épaisseur 3mm pour, bureaux, locaux technique, sanitaire, catastrophe ou évacuation	UNITE	84				
5	Panneaux signalétiques d'orientations hospitalier en aluminium avec écriture traité anti UV ou revêtement retro-réfléchissant pour assurer une visibilité optimal de jour comme de nuit posé sur poteaux en tube résistant a la corrosion de diamètre 80mm et fixé via des brides ou fourreau sur sol ou murs ou selon le cas échelon hauteur environ 2,30m avec une hauteur minimal de 0,70 entre le sol et l'inferieur du panneau	M2	6				
6	Panneaux en acier galvanisé découpe laser 4 mm d'épaisseur pour séparation jardin y compris poteaux de fixation, peinture et toutes sujétions de fourniture et pose	M2	20				
7	Panneaux décoratif en aluminium de 3mm d'épaisseur découpe en laser motif au choix du maitre d'ouvrage fixation sur mur et sol pour séparation de jardin(claustra ou écran brise -vue) avec structure renforcée porteuse utilisation de poteaux a sceler dans des massifs en béton et des supports et ossatures métallique rigides ,porteuse et toutes sujétions de fourniture et pose	M2	44				

1/3

1	20	Portes métalliques en tôle découpe laser galvanisé	Porte métalliques en tôle découpe laser galvanisé à chaud épaisseur 4mm comprenant serrure complète de 1er choix et de toutes sujétions de fourniture et de pose .	M2	4	***
1	21	Peinture vinylique	Peinture sur plafond et murs extérieurs de 1er choix	M2	300	***
1	22	Peinture laquée	Peinture sur murs intérieurs de 1er choix	M2	500	***

Lieu d'exécution : l'Hôpital Universitaire Ibn Rochd.
Délai d'exécution : 45 Jours à compter de la date de notification du bon de commande
Date et heure de la visite des lieux : 01/12/2026 à 10H00mn
Visite des lieux est obligatoire.
Date et heure limites de réception des devis des concurrents : 03/12/2026
L'attributaire est tenu de déposer les fiches techniques ou échantillons pour validation avant toute exécution des travaux

Les plis de concurrents sont déposés par voie électronique dans le portail des marchés publics accessible
à l'adresse www.marchespublics.gov.ma.

GST Casablanca - Settat
Hôpital Universitaire Ibn Rochd
Le Directeur par intérim
Pr. Mohammed BENGHANEM GHARBI

1	7	panneaux décoratif en aluminium	Panneaux décoratif en aluminium de 3mm d'épaisseur découpe en laser motif au choix du maitre d'ouvrage fixation sur mur et sol pour séparation de jardin(claustra ou écran brise -vue) avec structure renforcée porteuse utilisation de poteaux a sceler dans des massifs en béton et des supports et ossatures métallique rigides ,porteuse et toutes sujétions de fourniture et pose	M2	44	***
1	8	Lettres en aluminium pour signalisation	Lettres en aluminium pour signalisation Fourniture et pose de signalisation bilingue français arabe de lettres découpées en aluminium en tôle aluminium façonnés avec relief de 30 mm de Profondeur finition métallisé comprenant également un logo représentant une tête humaine, réalisé dans le même matériaux avec la même finition, l'ensemble sera fixé sur un panneau de support en aluminium avec système de fixation adapté garantissant une parfaite stabilité ,alignement précis , et une excellente qualité esthétique	M2	12	***
1	9	Revêtement de Sol en PVC	Revêtement de Sol en PVC le prix rémunère la dépose de l'existant et la fourniture, la mise en œuvre, le ragréage du support, le collage, la soudure à chaud des joints, la pose des plinthes et le nettoyage final d'un revêtement de sol souple en PVC hétérogène ou homogène (selon la destination des locaux). Le revêtement de sol en PVC sera présenté en en dalles de première qualité, conforme aux normes marocaines en vigueur ou à défaut aux normes européennes (EN ISO 10581 / EN ISO 10582). Classement d'usage U4 P3 E2/3 C2 Épaisseur totale : 2,00 mm minimum. Couleurs aux choix du maitre d'ouvrage lors de l'exécution	M2	26	***
1	10	Réfection des fenêtres	Réfection des fenêtres existantes en aluminium y compris changement de quincaillerie 1er choix	UNITÉ	4	***
1	11	Changement de serrures	Changement de serrures complète 1er choix pour portes existantes y compris poignet même modèle existant	UNITÉ	10	***
1	12	Changement de canon	Changement de canon 1er choix pour tout types de portes bois ou métallique	UNITÉ	33	***
1	13	Protection en aluminium	Protection en aluminium Masai série 213 ou similaire couleur gris Anthracite RAL 7016 et verre trempé de 8 mm d'épaisseur pour bureau d'accueil et de facturation y compris oculus 25cm et passe-documents 25x7cm	M2	5	***
1	14	Cloison vitré en aluminium	Cloison vitré en aluminium Masai série 213 ou similaire couleur gris Anthracite RAL 7016 et verre trempé de 8 mm d'épaisseur y compris oculus, passe document traverses,montants,joints adaptés et toutes sujétions de fourniture et de pose	M2	12	***
1	15	portes simple en aluminium	Portes simple en aluminium Masai série 213 ou similaire couleur gris Anthracite y compris vitrage trempé de 8 mm d'épaisseur RAL 7016 et quincaillerie 1er choix,	M2	4	***
1	16	Fenêtres battantes en aluminium	Fenêtres battantes en aluminium Masai série 213 ou similaire couleur gris Anthracite y compris vitrage trempé de 6 mm^2	M2	2	***
1	17	Film adhésif	Film adhésif épaisseur autour de 100 Um dépoli , sablé ou décoratif pour vitrage des fenêtres et des portes	M2	50	***
1	18	Vernissage des portes	Vernissage des portes existantes en bois	M2	120	***
1	19	Poteau en acier galvanisé	Poteau en acier galvanisé pour fixation de drapeau (hauteur de 4 à 6 m) au endroit indiqué par le maitre d'ouvrage lors de l'exécution y compris toutes sujétions de pose	UNITÉ	1	***

المملكة المغربية
وزارة الصحة والحماية الاجتماعية
Ministère de la Santé et de la Protection Sociale
المستشفى الجامعي ابن رشد
Hôpital Universitaire Ibn Rochd
المجموعة الصحية الترابية الدار البيضاء-سطات
1, Quartier des Hôpitaux, Casablanca 20100 – Tél : +212 5 22 483 030 – Fax : +212 5 22 299 483

Casa , le 27/11/2026

Avis d'achat sur le bon de commande N°: BC 160/2026/GST-CS

Le directeur par intérim de l'Hôpital Universitaire Ibn Rochd procède à l'achat par le bon de commande des prestations objet du présent avis, en application des dispositions de l'article 91 du décret N° 2-2-431 relatif aux marchés publics.

Objet de la prestation :Travaux d'entretien au nouveau service de psychiatrie à l'Hôpital Universitaire Ibn Rochd.

N° LOT	N° DE PRIX	Désignation	Caractéristiques et spécifications	Unité de mesure	Q	Garanties exigées
1	1	Enseignes signalétiques lumineuses :	Enseignes signalétiques lumineuses : Fourniture et pose d'enseigne lumineuse en profilé aluminium de 160 mm Maximum de profondeur doté de système de tension toile réversible LUMI 200 de marque SIGNCOMP ou similaire. Toile tendu Spéciale baculite est le support visuel imprimé en impression numérique (texte en français, arabe et en amazigh) dont le grammage est de 450 gramme/m² au minimum y compris le système d'éclairage LED , périphérique qui assure des modules en vision double lentilles et raccordement au tableau d'éclairage câble résistant aux intempéries (pluie, humidité, soleil/UV, variations de température) avec horloge astronomique de type Hager ou similaire	M2	20	***
1	2	Habillage de mur en aluminium :	Habillage cassette en aluminium : Finition satinée Ossature secondaire en acier galvanisé Joints régulier angle et rives avec profils de finition	M2	64	***
1	3	Plaque signalétique d'orientation	Plaque signalétique d'orientation en aluminium rigide et résistant à la corrosion en extérieur et intérieur (Mureaux, suspendue ou sur poteaux) et toutes sujétions de fourniture et pose	M2	4	***
1	4	Fourniture et pose de Pictogramme de signalisation	Fourniture et pose Pictogramme de signalisation en plexiglass épaisseur 3mm pour, bureaux, locaux technique, sanitaire, catastrophe ou évacuation	UNIITE	84	***
1	5	Panneaux signalétiques d'orientations hospitalier en aluminium	Panneaux signalétiques d'orientations hospitalier en aluminium avec écriture traité anti UV ou revêtement retro-réfléchissant pour assurer une visibilité optimal de jour comme de nuit posé sur poteaux en tube résistant a la corrosion de diamètre 80mm et fixé via des brides ou fourreau sur sol ou murs ou selon le cas échelon hauteur environ 2,30m avec une hauteur minimal de 0,70 entre le sol et l'inferieur du panneau	M2	6	***
1	6	Panneaux en acier galvanisé découpe laser	Panneaux en acier galvanisé découpe laser 4 mm d'épaisseur pour séparation jardin y compris poteaux de fixation, peinture et toutes sujétions de fourniture et pose	M2	20	***