ROYAUME DU MAROC
MINISTERE DE L'INTERIEUR
PROVINCE DE TAZA
COMMUNE MAKNASSA ACHARQIA

المملكة المغربية
وزارة الداخلية
عمالة اقليم تازة
جماعة مكناسة الشرقية

Avis De Prestation De Service Bons De Commande N° : 25 ../2026

Le Président de la commune de Maknassa Acharqia procède à l'achat sur bons de commande des prestations objet du présent avis, en application des dispositions de l'article 91 du décret n"2-22-431 relatif aux marchés publics.

Objet De La Prestation : FOURNITURE ET INSTALLATION DE GARDE-CORPS A L'ÉCOLE BIR ANZARANE, RELEVANT DE LA COMMUNE DE MAKNASSA ACHARQIA, PROVINCE DE TAZA.

prix N°	Désignation	Caractéristique et spécification	U	Q	Garanties exigées
1	**FOURNITURE ET INSTALLATION GARDE-CORPS PORTE AFFICHE**	Travaux de fabrication, de fourniture et d'installation de garde-corps porte-affiches du NARSA aux abords d'un établissement scolaire, comprenant : - La hauteur de la main courante jusqu'au niveau fini du sol : 102 cm - La longueur de la partie enterrée : à fixer par une note de calcul à fournir par le BET - Deux montants verticaux de droite et de gauche en tube acier de Φ88,9/5mm de diamètre, espacés de 77 cm entre axes avec un débordement fermé et bombé de la partie haute de 5cm par rapport à la main courante, - Main courante et les traverses horizontales en tube acier de Φ48,3/3,2mm de diamètre, - Le support d'affichage **bifaces** : Tôle en acier galvanisé 69.9 cm x 45 cm avec épaisseur de 5 mm avec plexiglasse de 2 mm d'épaisseur minimum. - Bordure en aluminium qui circonscrit la tôle du support d'affichage : 2,5 cm Compris traitement de l'ouvrage par galvanization à chaud et peinture conformément à l'article 1.1.2.a L'ensemble exécuté aux règles de l'art, aux instructions du Maître d'Ouvrage. **NB : l'entreprise doit fournir un plan d'exécution des garde-corps et note de calcul détaillé valide par BET Compris tous raccords, ajustage, fixations et toutes sujétions de fourniture et pose**	**u**	**32**	Voir fiche technique ci-jointes.
		Travaux de fabrication, de fourniture et d'installation de garde-corps porte-logo du NARSA aux abords d'un établissement scolaire, comprenant : - La hauteur de la main courante jusqu'au niveau fini du sol : 102 cm - La longueur de la partie enterrée : à fixer par une note de calcul à fournir par le BET - Deux montants verticaux de droite et de gauche en tube acier de Φ88,9/5mm de			

		diamètre, espacés de 97 cm entre axes avec un débordement fermé et bombé de la partie haute de 5cm par rapport à la main courante, - Main courante et les traverses horizontales en tube acier de Φ48,3/3,2mm de diamètre, - Les profilés des remplissages du garde-corps en tube d'acier de Φ26,9/2,9mm de diamètre conformément au détail fourni par le maître d'ouvrage, - Le support d'affichage du logo **bifaces** : Φ29/5mm de diamètre avec circonférence en fer carré et logo imprimé sur plexiglasse de 2 mm minimum fixé avec des vis et cache vis. - Le logo du NARSA à imprimer en sérigraphie doit être conforme avec la charte graphique du NARSA. Une copie du fichier numérique haute résolution du logo sera remise au titulaire du marché. - Compris traitement de l'ouvrage par galvanisation à chaud et peinture à l'article **1.1.2**, couleur jaune. - L'ensemble exécuté aux règles de l'art, aux instructions du Maître d'Ouvrage. **NB : l'entreprise doit fournir un plan d'exécution des garde-corps et note de calcul détaillé valide par BET Compris tous raccords, ajustage, fixations et toutes sujétions de fourniture et pose**			
2	**FOURNITURE ET INSTALLATION DE GARDE-CORPS PORTE LOGO DE LA NARSA**		**u**	**32**	Voir fiche technique ci-jointes.
3	**ANCRAGE DES GARDE-CORPS PORTE AFFICHE ET PORTE LOGO DU NARSA.**	Ce prix rémunère l'ensemble des éléments d'ancrage et de fixation des montants verticaux dans les socles en béton : à fixer par la note de calcul établie par un bureau d'etude et à soumettre à la validation du maître d'ouvrage. L'ancrage exécuté aux règles de l'art, aux instructions du Maître d'Ouvrage Y compris les fouilles dans tout terrain, démolition et réfection éventuellement des dallages en béton et en revêtement des sols nécessaire pour l'ancrage des montants verticaux des garde-corps, évacuation des débarras à la décharge publique, socle en béton armé avec les dimensions fixées par la note de calcul et toute pièce de scellement et de fixation des garde-corps Y compris ainsi la remise en état des travaux effectués avec le milieu environnant aux abords de chaque établissement scolaire	**u**	**64**	Voir fiche technique ci-jointes.
		Fourniture et pose d'un portail métallique galvanisé peint pour l'école, suivant détail comprenant :			

4	**FOURNITURE ET POSE D'UN PORTAIL METALLIQUE GALVANISE PEINT**	- 2 gardes corps porte affiche identique au prix n°1 - 2 gardes corps porte logo identique au prix n°2 Y Compris traitement de l'ouvrage par galvanisation à chaud et peinture conformément à l'article 1.1.2 de la fiche technique. Y Compris les éléments de Quincaillerie : - Une serrure de sureté avec canon. - 4 paumelles à soude 160 mm. - 2 pivots. - 2 verrous à encastré avec gâche au sol. - 2 butoirs avec arrêt de porte. - Un ensemble de béquilles en inox. L'ensemble exécuté conformément aux plans, aux règles de l'art, et aux instructions du maitre d'ouvrage.	**u**	**1**	Voir fiche technique ci-jointes.
5	**PANNEAUX STANDARDS TYPE 112 AVEC SUPPORT ET MASSIF DE FONDATION**	Ce prix rémunère à l'unité de panneau, défini par l'instruction marocaine de la signalisation routière, les fournitures et prestations suivantes : - La fourniture d'un panneau de type 112 gamme normal, rétroréfléchissants de classe CL2 ainsi que ses dispositifs de fixation ; - La fourniture d'un support UPN80 galvanisé ; - Le transport du panneau et du support au lieu d'implantation ; - La réalisation d'un massif de fondation conformément à la note de calcul **établie par un bureau d'etude et à soumettre à la validation du maître d'ouvrage.** - La pose du support UPN et son scellement dans le massif de fondation - La fixation du panneau sur le support ; - Le réglage de la partie supérieure du massif.	**u**	**2**	Voir fiche technique ci-jointes.

Lieu d'exécution : Ecole Bir Anzarane a La Commune De MAknassa Acharqia Province De Taza

Date et heure limites de réception des devis des concurrents : Voir date sur portail

Délai d'exécution : 2 mois. après le visa d'engagement

NB : l'entreprise doit fournir un plan d'exécution des garde-corps et note de calcul détaillé valide par BET Compris tous raccords, ajustage, fixations et toutes sujétions de fourniture et pose ainsi que la préparation d'un album photos des travaux avant et après leur réalisation.

Les plis des concurrents sont déposés par voie électronique dans le portail des marchés publics Accessible à l'adresse www.marchespublics.gov.ma

Meknassa Acharqia le : 25 Nove 2026

Le président du conseil

Le Président :

Abdelkader BEN MRID