ⵜⴰⴳⵍⴷⵉⵜ ⵏ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ
ⵜⴰⵎⴰⵡⴰⵙⵜ ⵜⴰⵎⴰⵔⵉⵜ ⵉⵜⵜⵓⵙⵎⴰⴳⵍⵏ ⵙ ⵜⵏⵉⴹⵉ
ⴷ ⵜⴷⴰⵎⵙⴰ ⵜⴰⵏⵎⵢⴰⵡⴰⵙⵜ

المملكة المغربية
الوزارة المنتدبة المكلفة بالصناعة التقليدية
والاقتصاد التضامني

المديرية الإقليمية بأسا الزاك

Avis d'achat sur bon de commande n° 29/2026

Le Directeur Provincial de l'Artisanat et de l'Économie Solidaire d'ASSA, procède à l'achat sur bons de commande des prestations objet du présent avis, en application des dispositions de l'article 91 du décret n°2.22.431 relatif aux marchés publics.

Objet de la prestation : entretien et réparation de bâtiment administratif

Consistance de la prestation

N°	Désignation	Caractéristique et spécifications	Qté	Unité de mesure	PU HT	PT HT
1	REFECTION ET REPARATION DU RESEAU D'EAU POTABLE	REFECTION ET REPARATION DU RESEAU D'EAU POTABLE (CHANGEMENT DE CONDUITE, ROBINET)	01	forfait		
2	REFECTION ET REPARATION DU RESEAU ELECTIRICTE	REFECTION ET REPARATION DU RESEAU ELECTIRICTE : Remplacement des prises de courant, interrupteurs, disjoncteur etc ...) Remise en état des points lumineux Recherche de pannes : Détection des courts-circuits, défauts d'isolement, chutes de tension, échauffements anormaux ou ruptures de continuité.	01	forfait		
3	traitement des fissures	Traitement des fissures, crevasses et reprise de maçonnerie légère Ouverture en « V » des fissures actives et passives sur l'ensemble des parois dégradées. Dépoussiérage soigné des saignées et rebouchage à l'aide d'un mastic acrylique souple ou d'un enduit de rebouchage fibré haute résistance. Reprise des éclats, trous et épaufrures d'enduit afin de reconstituer la planéité des murs.	100	m²		

4	fourniture et pose de peinture pour mur extérieur	Fourniture et application de peinture décorative épaisse (RPE) aspect griffé pour façades extérieures, Rebouchage des microfissures et trous au mastic/enduit extérieur avant application. Application d'une couche d'impression (fixateur régulateur de fond). Application à la taloche d'une couche de revêtement griffé (grain 1,5 à 2 mm), résistant aux intempéries, aux UV et anti-mousse, y compris échafaudages et toutes sujétions.	**330**	**m²**		
5	fourniture et pose de peinture pour mur intérieur	Fourniture et application de peinture mate sur murs intérieur de l'administration y compris la préparation des surfaces, grattage et toute sujétion de fourniture, main d'œuvre et exécution. - Respecter un intervalle de séchage entre couches de 4 heures. - Passer une couche du produit étanchant. - Après 12 heures, Passer une couche d'impression. Echantillons et couleurs à faire valider par le Maître d'ouvrage	**401**	**m²**		
6	REFECTION ET REPARATION DU RESEAU D'ASSENSISEMENT	REFECTION ET REPARATION DU RESEAU D'ASSENSISEMENT (FOURNITURE ET POSE DE CONDUITE EN PVC Y COMPRIS TRANCHE ET REGARD ET RACCORDEMENT AU RESEAU PUBLIC)	**01**	**forfait**		
7	ENDUIT SUR MUR	ENDUIT SUR MUR	**44**	**m²**		
8	fourniture et pose de WC à l'anglaise complet avec réservoir attenant	fourniture et pose de WC à l'anglaise complet avec réservoir attenant Fourniture et pose d'un ensemble WC à l'anglaise complet (ou réfection) : Dépose soignée de l'ancienne cuvette WC, du réservoir et des accessoires existants, avec évacuation à la décharge publique. Révision et adaptation des	**02**	**ensemble**		

		raccordements d'alimentation en eau froide (avec robinet d'arrêt chromé) et d'évacuation en PVC. Fourniture et pose d'une cuvette WC à l'anglaise en porcelaine vitrifiée blanche de premier choix (type Roca, Jacob Delafon ou équivalent), sortie horizontale ou verticale selon configuration existante. Équipement complet comprenant réservoir attenant avec mécanisme de chasse double débit (3/6 L), abattant double renforcé en thermodur à frein de chute, pipe d'évacuation et fixation au sol par chevilles inox avec cache-têtes. Mise en service, réglage du flotteur, contrôle d'étanchéité de tous les raccords et nettoyage complet, y compris toutes sujétions de pose.				
9	Révision de menuiserie bois/aluminium et remplacement de serrure complète :	Révision de menuiserie bois/aluminium et remplacement de serrure complète :Dépose de la serrure défectueuse et vérification du jeu et de l'équerrage du vantail de porte. Réglage des paumelles/charnières et rabotage éventuel pour assurer une ouverture et une fermeture fluides sans frottement. Fourniture et pose d'une serrure à larder de sécurité de premier choix (type Bricard, Vachette, Iseo ou équivalent) adaptée à l'épaisseur de la porte. Équipement comprenant un cylindre européen en laiton nickelé livré avec trois (3) clés minimum, ainsi qu'un ensemble de béquilles (poignées) et rosaces en aluminium anodisé ou inox. Essais de verrouillage/déverrouillage et toutes sujétions de pose.	**12**	**unité**		
10	fourniture et pose de peinture sur menuiserie métallique	-Grattage, décapage, brossage, brûlage des anciennes peintures. -Application d'une couche de minimum de	**150**	**ml**		

		plomb à liant glycérophtalique. -Application d'une couche d'impression en Formoprim de 1er choix dilué à 5%. -Application de 2 couches d'émail Celluc à 48 heures d'intervalle. -Prise en compte échafaudage.				
11	fourniture et pose de peinture sur menuiserie de bois	-Grattage, décapage, brossage, brûlage des anciennes peintures. -Une couche d'impression vinylique (d'usines agrées) diluée à 10% d'eau. -Une couche de mate de 1er choix. -Une couche laquée de 1er choix.	**130**	**ml**		
12	réfection vitrage	Dépose de la vitre cassée et fourniture et pose d'une nouvelle vitre laquée marron de dimentions 150 cm x 50 cm et d'épaisseur de 5 mm	**14**	**unité**		
13	Réparation et fourniture de mosaïque	Fourniture et pose d'un revêtement de sol en mosaïque courante (selon échantillon validé par le maître d'ouvrage), comprenant au préalable le grattage, le décapage et le repiquage complet du revêtement de sol existant ainsi que l'évacuation des gravats à la décharge publique, suivis du nettoyage et de la mise à niveau du support, la fourniture et le transport des matériaux, la pose au mortier de pose ou mortier-colle adapté selon le calepinage défini, le jointoiement soigné, le ponçage ou nettoyage complet de finition, ainsi que toutes sujétions de coupes, chutes, angles et parfaite exécution, l'ensemble mesuré au mètre carré réel posé.	**110**	**m²**		
Total HT						
TVA 20%						
TOTAL TTC						

<u>Lieu d'exécution</u> : ASSA
<u>Délai d'exécution ou date de livraison de la prestation</u> : 10 jours
<u>Date et heure limites de réception des devis des concurrents</u> : 30/11/2026 à 09h00
Les plis des concurrents sont déposés par voie électronique dans le portail des marchés publics accessible à l'adresse www.marchespublics.gov.ma