ROYAUME DU MAROC
MINISTERE DE L'INTERIEUR
PROVINCE DE TAZA
COMMUNE DE TAZA

AVIS D'ACHAT SUR BON DE COMMANDE N° : 29/SAT/2026

Le Président du conseil Communal de Taza, procède à l'achat sur bon de commande des prestations objet du présent avis, en application des dispositions de l'article 91 du décret n° 2-22-431 relatif aux marchés publics.

Objet de la prestation : **ETUDE D'EXPERTISE TECHNIQUE POUR DEUX MURS DE SOUTENNEMENT A HAY EL ALIOUIENE**

Consistance de la prestation :

N°	DESIGNATION D'OUVRAGE	DESCRIPTIF	U	Q
1	EXPERTISE TECHNIQUE POUR UN MUR DE SOUTENNEMENT	**Élaboration d'une expertise technique relative à la démolition et à la reconstruction d'un mur de soutènement en maçonnerie de moellons de pierre.** Le présent prix rémunère l'élaboration d'une expertise technique ayant pour objet de définir les solutions techniques appropriées pour la démolition et la reconstruction d'un mur de soutènement en maçonnerie de moellons de pierre, présentant des déformations, d'une hauteur d'environ 3,00 m et d'une longueur d'environ 17,00 m, situé au niveau de la voie Al Wahda, quartier Hay El Aliouiene, à Taza. **N.B. :** À l'issue de cette expertise, le titulaire du bon de commande devra obligatoirement remettre les documents suivants : • L'étude géotechnique du site ; • Le relevé de l'état existant et l'établissement des plans cotés ; • L'étude technique et les notes de calcul nécessaires ; • L'établissement des métrés et de l'estimation financière des travaux ; • Les plans d'exécution de la solution retenue.	F	1
		Élaboration d'une expertise technique relative à la reconstruction d'un mur de soutènement en maçonnerie de moellons de pierre. Le présent prix rémunère l'élaboration d'une expertise technique ayant pour objet de définir la solution technique appropriée pour la reconstruction d'un mur de soutènement en maçonnerie de moellons de pierre,		

2	EXPERTISE TECHNIQUE POUR UN MUR DE SOUTENNEMENT	entièrement démoli à la suite des intempéries, d'une hauteur d'environ 2,50 m et d'une longueur d'environ 12,00 m, situé au niveau de la voie Al Wahda, quartier Hay El Aliouiene, à Taza. **N.B. :** À l'issue de cette expertise, le titulaire du bon de commande devra obligatoirement fournir les documents suivants : • L'étude géotechnique du site ; • Le relevé de l'état existant et l'établissement des plans cotés ; • L'étude technique, accompagnée des notes de calcul nécessaires ; • L'établissement des métrés et de l'estimation financière des travaux ; • Les plans d'exécution de la solution technique retenue.	F	1

Lieu d'exécution : Commune de Taza, Province de Taza.

Délai d'exécution : 20 jours à compter du lendemain de la date de notification du Bon de Commande

Date et heure limites de réception des devis des concurrents : 30 Nove 2026 à 10h00

Les plis des concurrents sont déposés par voie électronique dans le portail des marchés publics accessible à l'adresse www.marchespublics.gov.ma.

Signé : Le président du conseil de la commune de Taza

P. Le Président et par délégation
le Directeur Général des Services
de la Commune Par Intérim
Signé : TAREK EL AAMMOURI