Royaume du Maroc
Ministère de l'intérieur
Wilaya de la Région de Tanger-Tetouan- Alhoceima
Préfecture de Tanger- Asilah
Commune de Gueznaia
S^ce Travaux et marchés

Avis d'achat sur bons de commande n° :35/2026

Le Président de la Commune Gueznaia procède à l'achat sur bon de commande des prestations objet du présent avis, en application des dispositions de l'article 91 du décret n° 2-22-431 relatif aux marchés publics.
***Objet de la prestation** : Étude technique relative à la construction d'une route en EB (enrobé bitumineux) au quartier FRAYHIENNE sur une longueur de 0.30 Km.*

Consistance de la prestation :

N°	Désignation	Caractéristiques et spécifications	Unité	Q
1	Étude topographique : (Leves topographiques, plan de situation).	Établis par un IGT inscrit dans l'ordre ONIGT à la charge du BET	F	01
2	Étude géotechnique : -Dimensionnement de la structure de chaussée. -Détermination des différentes couches de chaussée nécessaires au revêtement en enrobé bitumineux...	Établis par un laboratoire agréé par le Maître d'ouvrage à la charge du BET	F	01
3	Étude technique : - conception géométrique des routes - Tracés en plans profil en long et profil en travers - Rapport de présentation - Étude Hydraulique et étude d'assainissement des eaux pluviales. - établissement des Plans et détails techniques d'exécution - établissement de l'avant-métré détaillé des travaux.	Documents fournis en 02 exemplaires et livrés en plus sur support numérique (Clé USB) en format DWG et format PDF signé.	F	01
4	Élaboration du bordereau des prix et détail Estimatif : -Estimation du cout globale des travaux. -Elaboration du dossier de consultation des entreprise (CPS/B.P.D.E/RC) -Préparation des pièces techniques nécessaires à la consultation.	Documents fournis en 02 exemplaires et livrés en plus sur support numérique en format PDF signé.	F	01
5	Assistance technique et suivi des travaux : - Suivi et contrôle de l'exécutions de l'ensemble des travaux. - Agrément des matériaux. - Organisation et tenue des réunions de chantier et Etablissement des PV de visite de chantier. - Contrôle de la conformité de l'exécution des travaux, Vérification et validation des plans de récolement des travaux réalisé. - Vérification et signature des attachements et décomptes. - Participation à la réception provisoire des travaux. - Etablissement et signature d'un rapport de synthèse de fins travaux avec reportage photographique (mémoire).	Suivi et contrôle de l'exécutions de l'ensemble des travaux.	F	01
Total HT				
TVA 20%				
TOTAL TTC				

Arrêté le présent bordereau des prix à la somme de : .....

Avis important :

Lieu d'exécution : Commune Gueznaia,
Délai d'exécution de la prestation : 10 jours,
Date et heure limites de réception des devis des concurrents : 30 NOV 2026 ***à 11h***
Les plis des concurrents sont déposés par voie électronique dans le portail des marchés publics accessible à l'adresse **www.marchespublics.gov.ma**

Pour le président de la commune
de Gueznaia et par Délégation
Mohammed SIMILLA
Directeur des services de la Commune

Royaume du Maroc Ministère de l'Intérieur
Préfecture Tanger - Asilah Commune Gueznaia
S. des Travaux, Marchés et affaires économiques