الوكالة الوطنية للمياه والغابات
ⵜⴰⴳⵍⴷⵉⵜ ⵜⴰⵏⴰⵎⵓⵔⵜ ⵏ ⵡⴰⵎⵎⴰⵙ ⴷ ⵜⵉⴼⵔⵉⵡⵉⵏ
AGENCE NATIONALE DES EAUX ET FORETS

Direction Régional de l'Agence Nationale des Eaux et Forêts de Tanger Tétouan Al-Hoceima
Direction Provinciale de l'Agence Nationale des Eaux et Forêts de Larache

Avis d'achat par bon de commande n° 04/2026
DPANEF Larache

Le Directeur Provincial de l'Agence National des Eaux et Forêts de Larache procède à l'achat par bon de commande des prestations objet du présent avis, en application des dispositions de l'article 91 du décret n° 2-22-431 relatif aux marchés publics.

Objet de la prestation : Travaux d'entretien de postes vigie relevant de la Direction provinciale de l'Agence Nationale des Eaux et Forêts de Larache, province de Larache
Consistance des travaux :

N°	Désignations	Caractéristiques et spécifications	Unité	Qté	Garanties exigées
1	Grattage et enlèvement de l'ancienne peinture des murs intérieur et extérieur y compris brossage et toutes autre sujétions	Voir les Termes de référence ci joint	M2	350	Chaque participant doit déposer au bureau des marchés de la DPANEF de Larache contre accusé de réception avant le 02/12/2026 à 10 heure. -l'original du récépissé du cautionnement provisoire ou l'attestation de la caution personnelle et solidaire en tenant lieu. Le cautionnement provisoire est fixé à **900,00 DH TTC.** -Une attestation de référence prouvant qu'il a réalisé des prestations de nature et d'importance similaires. -Termes de référence du présent avis d'achat paraphés et signés sur toutes les page. Notez bien que le cautionnement provisoire restera acquis au maître d'ouvrage dans les cas cités à l'article 18 du CCAG-T et à l'article 24 du décret n °2-22-431.
2	1ère couche de peinture vinylique 1er choix sur murs intérieur et extérieur		M2	350	
3	2ème couche de peinture glycérophtalique 1er choix intérieur et extérieur avec application de colle flex étanche		M2	350	
4	Réfection et installation de l'échelle en acier de 5 mètres		U	2	
5	Fourniture et pose de la conduite d'eau pluviale de PVC de D100		ML	20	
6	Réfection fourniture et mise en œuvre des fenêtres en verres y compris remplacement des vitres cassés et toutes sujétions		U	10	
7	Peinture glycérophtalique sur bois et acier		M2	20	
8	Fourniture, pose et mise en marche de Caméra IMOU 4G sur Batterie avec Panneau Solaire 3W – 2K 3MP		U	2	
9	Coupe à blanc étoc des arbres entourant le poste vigie y compris façonnage, transport au poste forestier		U	150	

- Lieu de prestation PV vigie Ouled Boughanam et PV Bouhani voir Terme de référence
- Délai d'exécution : 40 Jours
- Date et heure limites de réception des devis des concurrents : 02/12/2026 à 12H
- Les plis des concurrents sont déposés par voie électronique dans le portail des marchés publics accessible à l'adresse www.marchespublics.gov.ma.

ROYAUME DU MAROC
AGENCE NATIONALE DES EAUX ET FORETS
HAKAM Mohamed
Directeur Provincial de Larache

TERMES DE RÉFÉRENCE TECHNIQUES

Travaux d'entretien de postes vigie relevant de la Direction provinciale de l'Agence Nationale des Eaux et Forêts de Larache, province de Larache

1. OBJET DES PRESTATIONS

Les présents Termes de Référence ont pour objet de définir les prescriptions techniques applicable aux travaux d'entretien de postes vigie relevant de la Direction provinciale de l'Agence Nationale des Eaux et Forêts de Larache, province de Larache. Les prestations comprennent la fourniture de la main-d'œuvre, des matériaux, produits, petit matériel, outillage, moyens d'accès, évacuation des déchets et toutes sujétions nécessaires à l'exécution complète et conforme des travaux.

2. PRESCRIPTIONS GENERALES

- L'entrepreneur est réputé avoir pris connaissance des lieux et de l'état des ouvrages avant commencement des travaux.
- Les supports doivent être propres, sains, secs et préparés conformément à la nature du matériau et aux prescriptions du fabricant.
- Les produits utilisés doivent être neufs, de qualité professionnelle, compatibles avec les supports existants et accompagnés, lorsque nécessaire, de fiches techniques.
- Aucune substitution de matériau ou de produit ne peut être effectuée sans accord préalable du maître d'ouvrage.
- L'entreprise doit protéger les ouvrages conservés, les menuiseries, appareils, sols et équipements contre les projections, poussières et détériorations.
- Les travaux seront exécutés dans les règles de l'art et conformément aux prescriptions techniques des fabricants ainsi qu'aux normes applicables.
- Après intervention, l'entreprise assure le nettoyage complet des lieux, l'enlèvement et l'évacuation des gravats et déchets issus de ses travaux.

3. Localisation des travaux

Les postes vigies à entretenir figurent dans le tableau suivant

DPANEF	Matricule Poste Vigie	CGF	Forêt	Commune	Coordonnées Lambert	
					$X_{métrique}$	$Y_{métrique}$
Larache	Ouled Boughanam	Larache	Ghaba Khalifa	Zouada	443991	490286
	Bouhani		Béni Gofet	Béni Gofet	460663	522333

4.DEFINITION DES PRIX

PRIX N°1 : Grattage et enlèvement de l'ancien peinture des murs intérieur et extérieur y compris brossage et toutes autres sujétions

Ce prix comprend l'éliminer les revêtements non adhérents (peinture écaillée, plâtre friable) à l'aide d'un couteau de peintre ou d'un grattoir

Ouvrage payé au ……METRE CARRE

PRIX 2 : 1ère couche de peinture vinylique 1er choix sur murs intérieur et extérieur

Peinture intérieure sur les murs et les plafonds intérieur et extérieur consistant en :
- 1 Brossage énergétique et général à la brosse chiendent.
- 1 couche d'impression pour l'intérieur dilué à 10 %.
- 2 couches générales d'enduit de peinture TOUT PRET, d'Astral ou similaire.
- 1 ponçage général en papier verre fin.

- 1 couche d'impression.
- 1 rebouchage partiel en "STOP ASTRAL" ou similaire.
- Ponçage et deux couches croisées de peinture vinylique pour l'intérieure du type ASTRAL ou

Similaire, obtenant un résultat satisfaisant.

- Teintes suivant les instructions de l'architecte.

Ouvrage comptabilisé au mètre carré, tous vides déduits.

Ouvrage payé au ……METRE CARRE

PRIX N°3 : 2ème couche de peinture glycérophtalique 1er choix intérieur et extérieur avec application de colle Flex étanche:

L'application des couches de protection antirouille, se fera sur le métal parfaitement dérouillé et dégraissé, comprenant :

- Application d'une couche de WASH PRIMER IPC ou similaire.
- 1 couche de PLOMBIUM RAPIDE ou similaire.
- 1 sous couche glycérophtalique V 779 ou similaire,
- 1 couche colle Flex étanche ou (DELTA)

L'intervalle à respecter entre les couches est de 24 heures, couleurs au gré de maître d'ouvrage

Ouvrage payé au ……METRE CARRE

PRIX N°04 : ENTRETIEN DE L'ECHELLE METALLIQUE :

Entretien de l'échelle métallique y compris fixation au mur soudure remplacement des parties manquantes de 5 mètres de long y compris toutes sujétions

Ouvrage payé au ……METRE LINEAIRE

PRIX N°05 : fourniture et pose de la conduite d'eau pluviale de PVC de D100:

Fourniture et fourniture et pose de la conduite d'eau pluviale de PVC de D100 y compris coudes fixations aux murs et toutes sujétions

Ouvrage payé au ……METRE LINEAIRE

PRIX N°06 : Réfection fourniture et mise en œuvre des fenêtres en verres y compris remplacement des vitres cassés et toutes sujétions :

Ce prix comprend la réfection fourniture et mise en œuvre des fenêtres en verres y compris remplacement des vitres cassés et toutes sujétions et pose de vitre de premier choix pour les fenêtres du poste vigie y compris cadre en fer, grillage en fer quincaillerie et toutes autres sujétions d'ouverture, fermeture et mise en œuvre.

Ouvrage payé au ……Unité

PRIX N 7 PEINTURE GLYCEROPHTALIQUE LAQUE SUR FERRONNERIES :

L'application des couches de protection antirouille, se fera sur le métal parfaitement dérouillé et dégraissé, comprenant :

- Application d'une couche de WASH PRIMER IPC ou similaire.
- 2 couches de PLOMBIUM RAPIDE ou similaire.
- 1 sous couche glycérophtalique V 779 ou similaire,
- 2 couches d'émail CELLUC ou similaire.

L'intervalle à respecter entre les couches est de 24 heures.

Ouvrage payé au ……METRE CARRE

PRIX N 8 Fourniture, pose et mise en marche de Caméra IMOU 4G solaire 2K 3MP :

Ce prix comprend la Fourniture, pose et mise en marche de Caméra IMOU 4G sur Batterie avec Panneau Solaire 3W – 2K 3MP y compris fixation au mur extérieur

Ouvrage payé au ……Unité

PRIX N 9 : Coupe à blanc étoc des arbres entourant le poste vigie y compris façonnage, transport au poste forestier

Ce prix comprend la coupe, des arbres d'eucalyptus entourant le poste vigie y compris façonnage, transport du bois commercialisable (sup à 30cm) au poste forestier de Ghaba Khalifa (unité = souche d'arbre avec brins)

Ouvrage payé au ……Unité