MINISTÈRE DE LA SANTÉ
ET LA PROTECTION SOCIALE
ⵜⴰⵎⴰⵡⴰⵙⵜ ⵏ ⵜⴷⵓⵙⵉ ⴷ ⵓⴼⵔⴳ ⴰⵏⴰⵎⵓⵏ
DIRECTION RÉGIONALE DRÂA-TAFILALET
SERVICE DES RESSOURCES FINANCIÈRES
DE LA LOGISTIQUE ET DU PARTENARIAT

وزارة الصحة
و الحماية الإجتماعية
ⵜⴰⵎⴰⵡⴰⵙⵜ ⵏ ⵜⴷⵓⵙⵉ ⴷ ⵓⴼⵔⴳ ⴰⵏⴰⵎⵓⵏ
المديرية الجهوية درعة تافيلالت
مصلحة الموارد المالية و اللوجيستيك و الشراكة

DIRECTION REGIONALE DE LA SANTE ET DE LA PROTECTION SOCIALE REGION DRAA TAFILALET
23 NOV 2026

N°...../ SRFLP/DRSPS-DT

عدد : ...../م.م.م.ل.ش / م.ج.ص.ح.ج.د.ت

Départ N°: 5586

Avis d'achat sur bon de commande n°67/2026/drsps-dt

Le directeur régional de la santé et de la protection sociale procède à l'achat sur bons de commande des prestations objet du présent avis, en application des dispositions de l'article 91 du décretn° 2-22-431 relatif aux marchés publics.

Objet : REPARATION, MAINTENANCE CORRECTIVE ET REMISE EN SERVICE D'UN NUMERISEUR ET REPROGRAPHE LASER AU PROFIT DU CSR2 IMILCHIL A LA PROVINCE DE MIDELT RELEVANT DE LA REGION DE DRAA TAFILALET

Consistance de la prestation :

N° de prix	Désignation	Unité de mesure	QTE
01	**REPARATION, MAINTENANCE CORRECTIVE ET REMISE EN SERVICE D'UN NUMERISEUR ET REPROGRAPHE LASER** La prestation comprend le diagnostic, la réparation, les essais et la remise en service complète du numériseur et reprographe laser afin de garantir son fonctionnement normal et sécurisé. **Marque : AGFA** **1. Diagnostic et contrôle initial** - Diagnostic technique complet et identification de l'origine de la panne. - Contrôle visuel et mécanique de l'ensemble des composants. - Vérification des câbles, connecteurs, commandes et alimentations électriques. - Établissement d'un constat technique précisant les anomalies constatées. **2. Travaux de réparation** - Diagnostic technique complet des équipements. - Réparation du système mécanique d'initialisation et de lecture des cassettes. - Déblocage et remise en état de l'ensemble mécanique de lecture. - Rétablissement de la connexion avec le système numérique. - Vérification, installation et activation des licences nécessaires. - Diagnostic et réparation ou remplacement du PC défectueux. - Réparation du système d'alimentation électrique. - Vérification et remise en état du système mécanique du reprographe. - Contrôle et réparation de la tête thermique d'impression. - Vérification de la qualité d'impression des films radiologiques. - Réglages, paramétrage et essais techniques de fonctionnement. - Mise en service et remise en bon état de fonctionnement de l'ensemble des équipements.	FT	01

N° … .../ SRFLP/DRSPS-DT عدد : ..... /م.م.م.ل.ش / م.ج.ص.ح.ج.د.ت

	3. Sécurité électrique et mécanique - Contrôle de l'état général de l'installation électrique. - Contrôle de la sécurité mécanique - Vérification de l'ensemble des dispositifs de sécurité disponibles sur l'équipement. **5. Mise en service** À l'issue des travaux, le prestataire devra procéder à la mise en service complète des 2 équipements et réaliser les essais nécessaires en conditions normales d'utilisation. **6. Rapport d'intervention** Le prestataire devra remettre un rapport d'intervention mentionnant : - La panne constatée ; - Les travaux réalisés ; - Les pièces remplacées, le cas échéant ; - Les essais effectués ; - L'état final de l'équipement ; - La confirmation de sa remise en service		

Lieu d'exécution : CSR2 IMILCHIL PROVINCE MIDELT

Délai d'exécution : 5 jours

- Date et heure limite de remise des devis des concurrents : 29/11/2026 à 16:00
  Les plis des concurrents doivent être déposés par voie électronique au portail des marchés publics : www.marchespublics.gov.ma

LE DIRECTEUR REGIONAL :

Chef de Service des Ressources Financière de la Logistique et du Partenariat SRFLP P.I

Signé : Anouar AZAKHMAM