Royaume du Maroc
Ministère de la Santé
et de la Protection sociale

المملكة المغربية
وزارة الصحة والحماية الاجتماعية

المديرية الجهوية الداخلة وادي الذهب

Direction Régionale Dakhla Oued Eddahab

16 NOV 2026

Avis d'achat sur bons de commande n°17/2026

La direction régionale de la santé et de la protection sociale DAKHLA OUED EDDAHAB, procède à l'achat sur bons de commande des prestations objet du présent avis, en application des dispositions de l'article 91 du décret n° 2-22-431 relatif aux marchés publics.

Objet de la prestation :

Achats Des Rayonnage Métalliques Mi-Lourds A 5 Niveaux Destines A La Pharmacie Du Nouveau Siège Du Centre Hospitalier Régionale (CHR) OUED EDAHHAB

Consistance de la prestation

16 NOV

ROYAUME DU MAROC – DIRECTION REGIONALE DAKHLA OUED EDDAHAB – MINISTERE DE LA SANTE ET DE LA PROTECTION SOCIALE

N°	DESIGNATION	Unité	Quantité	P.T (H.T)
1	**Rayonnage Métallique Mi-Lourd Modulaire À 5 Niveaux De Pose Dimensions Hors-Tout :** Hauteur De 2,50 M (2500 Mm) Et Largeur Utile De 1,00 M (1 000 Mm). **1. Structure Générale** : Rayonnage métallique mi-lourd modulaire destiné au stockage, réparti sur 5 niveaux de pose (y compris le niveau sol). Conception modulaire permettant un assemblage rapide, une grande robustesse et une adaptation aux différentes configurations spatiales. **2. Échelles verticales** (Montants) : Hauteur hors-tout : 2500 mm (2,50 m) pour l'ensemble des rayonnages. **Profondeur** : 1000 mm **Constitution** : Profilés en acier formés à froid, en C à plis multiples, épaisseur ≥ 2 MM. **Montage** : Échelles boulonnées, assemblées par boulonnage des montants et des traverses de renfort. **Fixation au sol** : Chaque montant est fixé par 2 chevilles mécaniques sur une semelle d'assise métallique. **3. Lisses horizontales (Traverses porteuses) :** **Construction** : Lisses fermées, constituées de 2 profilés en C encastrés l'un dans l'autre, soudés ou rivetés, assurant une haute résistance à la flexion.	ML	31,68	

	Système de liaison lisse/échelle : Connecteur de sécurité avec un minimum de 5 agrafes d'accroche par extrémité. Goupille anti-décrochage à chaque extrémité pour prévenir tout désengagement accidentel. **4. Platelage (Plateaux de niveau) :** **Type** : Platelage en panneaux MDF d'épaisseur 19 MM. **Dimensions** : Parfaitement adaptées à la largeur utile de 1000 MM et ajustées pour couvrir les 5 niveaux de pose. **Conditions d'exploitation** : Usage en environnement sec et tempéré, panneaux MDF de densité ≥ 650 kg/m³. **Capacité de charge** : 1000 kg uniformément répartis par niveau **5. Finition, Stabilité et Sécurité** : **Traitement de surface** : Peinture époxy polyester appliquée par poudrage électrostatique et cuite au four. Stabilité latérale et arrière : Assurée par des croisillons arrière galvanisés ou des panneaux de stabilité latéraux rigides. Plaques de charge à installer obligatoirement, indiquant : **Hauteur maximale** : 2500 MM. **Nombre de niveaux** : 5 niveaux. Interdiction de grimper ou de heurter la structure.			
2	**<u>Rayonnage Métallique Mi-Lourd Modulaire À 5 Niveaux De Pose Dimensions Hors-Tout :</u>** Hauteur De 2,50 M (2500 Mm) Et Largeur Utile De 0,80 M (800 Mm). **1. Structure Générale** : Rayonnage métallique mi-lourd modulaire destiné au stockage, réparti sur 5 niveaux de pose (y compris le niveau sol). Conception modulaire permettant un assemblage rapide, une grande robustesse et une adaptation aux différentes configurations spatiales. **2. Échelles verticales** (Montants) : Hauteur hors-tout : 2500 mm (2,50 m) pour l'ensemble des rayonnages. **Profondeur** : 800 mm **Constitution** : Profilés en acier formés à froid, en C à plis multiples, épaisseur ≥ 2 MM. **Montage** : Échelles boulonnées, assemblées par boulonnage des montants et des traverses de renfort. **Fixation au sol** : Chaque montant est fixé par 2 chevilles mécaniques sur une semelle d'assise métallique. **3. Lisses horizontales (Traverses porteuses) :** **Construction** : Lisses fermées, constituées de 2 profilés en C encastrés l'un dans l'autre, soudés ou rivetés, assurant une haute résistance à la flexion.	ML	37,14	

ROYAUME DU MAROC
MINISTÈRE DE LA SANTÉ ET DE LA PROTECTION SOCIALE
DIRECTION REGIONALE DAKHLA OUED EDDAHAB

	Système de liaison lisse/échelle : Connecteur de sécurité avec un minimum de 5 agrafes d'accroche par extrémité. Goupille anti-décrochage à chaque extrémité pour prévenir tout désengagement accidentel. **4. Platelage (Plateaux de niveau) :** **Type** : Platelage en panneaux MDF d'épaisseur 19 MM. **Dimensions** : Parfaitement adaptées à la largeur utile de 800 MM et ajustées pour couvrir les 5 niveaux de pose. **Conditions d'exploitation** : Usage en environnement sec et tempéré, panneaux MDF de densité ≥ 650 kg/m³. **Capacité de charge** : 1000 kg uniformément répartis par niveau **5. Finition, Stabilité et Sécurité** : **Traitement de surface** : Peinture époxy polyester appliquée par poudrage électrostatique et cuite au four. Stabilité latérale et arrière : Assurée par des croisillons arrière galvanisés ou des panneaux de stabilité latéraux rigides. Plaques de charge à installer obligatoirement, indiquant : **Hauteur maximale** : 2500 MM. **Nombre de niveaux** : 5 niveaux. Interdiction de grimper ou de heurter la structure.			
3	**Rayonnage Métallique Mi-Lourd Modulaire À 5 Niveaux De Pose Dimensions Hors-Tout :** Hauteur De 2,50 M (2500 Mm) Et Largeur Utile De 0,40 M (400 Mm). **1. Structure Générale** : Rayonnage métallique mi-lourd modulaire destiné au stockage, réparti sur 5 niveaux de pose (y compris le niveau sol). Conception modulaire permettant un assemblage rapide, une grande robustesse et une adaptation aux différentes configurations spatiales. **2. Échelles verticales** (Montants) : Hauteur hors-tout : 2500 mm (2,50 m) pour l'ensemble des rayonnages. **Profondeur** : 400 mm **Constitution** : Profilés en acier formés à froid, en C à plis multiples, épaisseur ≥ 2 MM. **Montage** : Échelles boulonnées, assemblées par boulonnage des montants et des traverses de renfort. **Fixation au sol** : Chaque montant est fixé par 2 chevilles mécaniques sur une semelle d'assise métallique. **3. Lisses horizontales (Traverses porteuses) :** **Construction** : Lisses fermées, constituées de 2 profilés en C encastrés l'un dans l'autre, soudés ou rivetés, assurant une haute résistance à la flexion.	ML	17,10	

ROYAUME DU MAROC
MINISTERE DE LA SANTE ET DE LA PROTECTION SOCIALE
DIRECTION REGIONALE DAKHLA OUED EDDAHAB

	Système de liaison lisse/échelle : Connecteur de sécurité avec un minimum de 5 agrafes d'accroche par extrémité. Goupille anti-décrochage à chaque extrémité pour prévenir tout désengagement accidentel. **4. Platelage (Plateaux de niveau) :** **Type** : Platelage en panneaux MDF d'épaisseur 19 MM. **Dimensions** : Parfaitement adaptées à la largeur utile de 400 MM et ajustées pour couvrir les 5 niveaux de pose. **Conditions d'exploitation** : Usage en environnement sec et tempéré, panneaux MDF de densité ≥ 650 kg/m³. **Capacité de charge** : 1000 kg uniformément répartis par niveau **5. Finition, Stabilité et Sécurité** : **Traitement de surface** : Peinture époxy polyester appliquée par poudrage électrostatique et cuite au four. Stabilité latérale et arrière : Assurée par des croisillons arrière galvanisés ou des panneaux de stabilité latéraux rigides. Plaques de charge à installer obligatoirement, indiquant : **Hauteur maximale** : 2500 MM. **Nombre de niveaux** : 5 niveaux. Interdiction de grimper ou de heurter la structure.		
TOTAL H. T			
TVA 20%			
TOTAL T.T.C			

ROYAUME DU MAROC
DIRECTION REGIONALE DAKHLA OUED EDDAHAB

Lieu d'exécution : DAKHLA

Délai d'exécution : 10 JOURS.

Date et heure limites de réception des devis des concurrents : 16/11/2026 à 10H00

- **Conditions De Participation Et Pièces À Fournir**
  - **Les concurrents sont tenus de fournir obligatoirement, avant la date d'ouverture des plis, la fiche technique détaillée du rayonnage proposé, l'échantillon demandé ainsi que le justificatif de constitution du cautionnement**
  - Une fiche technique détaillée du rayonnage proposé précisant notamment les dimensions, les matériaux, les nombre de niveaux, la capacité de charge par niveau, traitement anticorrosion et **les modalités de fixation**

•Présentation Des Échantillons : Le concurrent est tenu de présenter l'échantillon demandé

- **Cautionnement :** le montant du cautionnement est fixé à **quatre mille dirhams (4000 DH)** Les concurrents sont tenus de constituer ce cautionnement conformément aux dispositions règlementaires applicables. **"Le scan du récépissé de cautionnement doit être obligatoirement envoyé à : drspsdoeboncommande@gmail.com"**
- **Un certificat de conformité aux normes marocaines NM EN 15512 et NM EN 15635 délivré par l'IMANOR, ou à défaut, un certificat de conformité aux normes européennes équivalentes (EN 15512 / EN 15635) délivré par un organisme de certification reconnu.**
- Le fournisseur doit assurer une garantie minimale de douze (12) mois couvrant les défauts de fabrication et les dysfonctionnements non imputables à une mauvaise utilisation.

Les plis des concurrents sont déposés par voie électronique dans le portail des marchés publics accessible à l'adresse www.marchespublics.gov.ma

ROYAUME DU MAROC
MINISTERE DE LA SANTE ET DE LA PROTECTION SOCIALE
DIRECTION REGIONALE DAKHLA OUED EDDAHAB

16 NOV 202

Avenue Al Walaa - BP 294 - DAKHLA
+2125 28 89 76 54
+2125 28 89 74 11
drsdakhlaouededdahab@gmail.com