ROYAUME DU MAROC
MINISTERE DE L'INTERIEUR
WILAYA REGION GUELMIM OUED NOUN
PROVINCE DE GUELMIM
SECRETARIAT GENERAL
DIVISION DU BUDGET ET MARCHES

Avis d'achat sur bons de commande n°15/BC-BG2/2026

Le Wali de la région Guelmim Oued-Noun, Gouverneur de la province de Guelmim procède à l'achat sur bons de commande des prestations objet du présent avis, en application des dispositions de l'article 91 du décret n ° 2-22-431 relatif aux marchés publics.

Objet de la prestation : *Etudes géotechniques et contrôle de la qualité des matériaux et des travaux de construction d'un bâtiment destine aux Forces Auxiliaires au sein de la Plateforme Régionale de Réserves de Première Nécessité de la Région Guelmim Oued Noun.*

Consistance de la prestation :

N° de prix	Désignations	Caractéristiques et spécifications	Unité de mesure	Quantité	Garanties exigées
1	Etude géotechnique de fondation	Le but de cette étude est de déterminer la nature du sol, l'assise de fondation ainsi que la portance et les tassements admissibles. Exécution de sondages y/c tous les essais in site et au laboratoire et toutes sujétions d'exécution Cet essai consiste à : Exécuter le sondage ; Réaliser tous les essais in situ et les essais de laboratoire nécessaires pour l'identification du sol et la détermination de ses caractéristiques mécaniques et goenométriques. - Etablir en six (6) exemplaires et dans des chemises cartonnées. Ce rapport doit préciser : • Nature du sol • Niveau de la nappe phréatique • Portance du sol et les tassements admissibles • Plan d'implantation des sondages • Niveaux d'assise des fondations • Types de fondations préconisées • Détermination des caractéristiques parasismiques du site ainsi que les paramètres de calcul des structures et dispositions à appliquer • Eventuelles dispositions et recommandations particulières pour assurer la protection et l'étanchéité des Ouvrages. **La mission comprend aussi la réception des fonds de fouilles.**	FT	1	*Certificat de qualification et classification : EG (Etudes Géotechniques) - **Qualification** : EG. (Etudes géotechniques des bâtiments courants) - **Catégorie** 3 ; **Activité** :CQ (Contrôle de qualité) - **Qualification** : CQ1. (Contrôle des bâtiments courants) - **Catégorie** 3*
2	Contrôle de qualité des travaux de construction	Au cours des travaux, le laboratoire procédera à un suivi de la qualité en effectuant des prélèvements sur les différentes parties de l'ouvrage et sur les différents matériaux utilisés et réalisation des essais objet des prix indiqués ci-dessous : **GROS ŒUVRE :** • **Béton :** Au cours des travaux de bétonnage, le laboratoire procédera au suivi de la qualité en effectuant des prélèvements de béton frais par partie d'ouvrage.	FT	1	

		Essais d'identification et de conformité du sable Ces essais comprennent l'identification et la conformité du sable à chaque changement de provenance et à chaque fois qu'un stock présente un quelconque doute : • Analyse granulométrie selon la norme NM 00.1.004. • Equivalent de sable selon la norme NM 10.1.147. • Mesure de teneur en eau NM 10.1.149. **Essais d'identification et de conformité de gravette** Ces essais comprennent l'identification et la conformité de gravette à chaque changement de provenance et à chaque fois qu'un stock présente un quelconque doute: • Analyse granulométrie selon la norme NM 0.00.B.004. • Mesure du coefficient d'aplatissement selon la norme NM10.1.155. • Propreté superficielle selon la norme NM 10.1.169. **Essai de consistance au Cône d'Abrams** Cet essai consiste en la mesure de l'affaissement au cône d'abrams la norme NM 10.01.B.025. **Résistance à la compression du béton** Ce prix rémunère à l'unité l'essai de détermination de la résistance à la compression du béton des 06 éprouvettes confectionnées de dimensions 16x32cm à 7jours et à 28jours selon la norme NF P18-408. Ce prix comprend aussi la confection de toutes les éprouvettes nécessaires aux essais. **Contrôle de compactage:** Ce prix rémunère les essais, selon les normes en vigueur, de contrôle du compactage des matériaux de la mise en remblai et comprend: – La mesure de la teneur en eau; – La mesure de la masse spécifique; – L'essai Proctor; – La mesure de densité au densitomètre à membrane. **ETANCHEITE :** L'intervention du laboratoire relative aux travaux d'étanchéité sera effectuée en deux étapes. **Conformité des feuilles d'étanchéité** L'intervention du laboratoire consiste en la vérification de la conformité des feuilles d'étanchéité et divers matériaux aux spécifications du CPS travaux selon la norme NM 10.8.003 et DTU 43.1 comprenant: • Analyse des feuilles d'étanchéité. • Mesures d'épaisseur. • Masse volumique. • Mesure de poids en m^2 et coefficient de l'isolation thermique. **Contrôle d'étanchéité réalisée** La mission du laboratoire consiste au contrôle de l'étanchéité réalisée (partie courante –relevés) conformément aux prescriptions du CPS travaux.			
3	Réception provisoire	Ce prix comprend l'assistance du maître d'ouvrage à la réception provisoire des travaux après satisfaction des éventuelles anomalies constatées et élaboration du procès-verbal.	FT	1	

4	Réception définitive	Ce prix comprend l'assistance du maître d'ouvrage à la réception définitive des travaux après satisfaction des éventuelles anomalies constatées et élaboration du procès-verbal	FT	1	

Important *: Les pièces à fournir obligatoirement par les concurrents, doivent être déposées à la division du budget et marchés ou transmis par e-mail (servicemarches@hotmail.com) avant la date et heure limites de réception des devis : certificat de qualification et classification :* ***Activité*** *:EG (Etudes Géotechniques) -* ***Qualification*** *: EG. (Etudes géotechniques des bâtiments courants) -* ***Classe*** *3 ;* ***Activité*** *:CQ (Contrôle de qualité) -* ***Qualification*** *: CQ1. (Contrôle des bâtiments courants) -* ***Classe*** *3*

Lieu d'exécution *: Commune de Tagante. Provine de Guelmim.*
Délai d'exécution de la prestation *: 07 jours*
Délai d'exécution des travaux*: 365 jours*
Date et heure limites de réception des devis des concurrents *:* 26 NOV 2026 à 13H00

Les plis des concurrents sont déposés par voie électronique dans le portail des marchés publics accessible à l'adresse www.marchespublics.gov.ma

Royaume du Maroc
Wilaya
Région Guelmim
Oued Noun
D.S.I.
Province de
Guelmim
Ministère de l'Intérieur

Pour le Wali et P.O
Le Secrétaire Général

Signé: Faicel BEN ZAOUIA